

工事設計書

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁（改良）築造工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

合併積算総括表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					88,940,960	
間接工事費	10,253,616 + 24,808,563				35,062,179	
共通仮設費 (計)	3,396,273 + 6,261,439 + 595,904				10,253,616	
共通仮設費 (積上)					3,396,273	
共通仮設費 (率)	$88,940,901 \times 7.04\% ((4.90\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				6,261,439	
現場環境改善費	$88,940,901 \times 0.67\%$				595,904	
現場管理費	$99,194,576 \times 25.01\% ((22.68\% + 1.60\%) \times 1.03)$				24,808,563	
工事原価	88,940,960 + 35,062,179				124,003,139	
一般管理費等	$124,003,139 \times 16.63\% (16.63\% \times 1.00) - 3,992$				20,617,730	
契約保証費	$124,003,139 \times 0.04\%$				49,601	
スクラップ					-470	
工事価格	$124,003,139 + 20,617,730 + 49,601 - 470$				144,670,000	
直接原価	1,961,868 + 174,801				2,136,669	
直接人件費					1,961,868	
直接経費					174,801	
その他原価	$1,961,868 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				1,056,465	
業務原価	2,136,669 + 1,056,465				3,193,134	
一般管理費等	$3,193,134 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 2,636$				1,716,866	

合併積算総括表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務価格	3,193,134 + 1,716,866				4,910,000	
直接原価	799,100 + 4,013				803,113	
直接人件費					799,100	
直接経費					4,013	
その他原価	$799,100 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				430,315	
業務原価	803,113 + 430,315				1,233,428	
一般管理費等	$1,233,428 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 7,628$				656,572	
業務価格	1,233,428 + 656,572				1,890,000	
合計価格	144,670,000 + 4,910,000 + 1,890,000				151,470,000	
消費税等相当額	$151,470,000 \times 10.00\%$				15,147,000	
請負工事費					166,617,000	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					88,940,960	
護岸・岸壁・物揚場					88,940,960	
構造物撤去工					973,279	
構造物取壊し工					312,897	
舗装版切断					91,390	
1-1 【施工パッケージ】舗装版切断		m	130.00	703	91,390	
舗装版破碎					153,906	
1-2 【施工パッケージ】舗装版破碎		m ²	658.00	233.9	153,906	
既設防潮堤削孔					63,298	
1-3 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径φ250 削孔深さL=0.89m	孔	1.00	63,298	63,298	
コンクリート取壊し					1,062	
1-4 構造物取壊し		m ³	0.03	35,404	1,062	
鋼矢板切断					3,241	
1-5 ガス切断(陸上施工)	板厚13mm	m	0.90	3,602	3,241	
運搬処理工					660,382	
殻運搬					195,952	
1-6 【施工パッケージ】殻運搬	アスファルト殻	m ³	79.00	2,479	195,841	
1-7 【施工パッケージ】殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.07	1,596	111	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船舶地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分					464,371	
1-8 処分費	アスファルト殻	m ³	79.00	5,875	464,125	
1-9 処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.07	3,525	246	
スクラップ運搬					59	
1-10 スクラップ運搬		式	1.00	59	59	
土工					121,290	
作業土工(床掘り)					47,311	
床掘り					47,311	
1-11 【施工パッケージ】床掘り		m ³	170.00	278.3	47,311	
作業土工(埋戻し)					8,098	
埋戻し					8,098	
1-12 【施工パッケージ】埋戻し		m ³	2.00	4,049	8,098	
運搬処理工					65,881	
土砂等運搬					65,881	
1-13 【施工パッケージ】土砂等運搬		m ³	167.00	394.5	65,881	
本体工【鋼矢板式】					57,345,280	
鋼矢板工					57,345,280	
鋼矢板					57,345,280	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-14 鋼矢板材料費	鋼矢板 SP-25H (SW295)	式	1.00	53,492,530	53,492,530	
1-15 鋼矢板荷卸		枚・本	144.00	1,271	183,024	
1-16 鋼矢板打設 (パイプロハンマ単独・陸上施工)	陸上 12.75m/枚	枚・本	122.00	21,433	2,614,826	
1-17 鋼矢板圧入 (油圧圧入機WJ併用)		枚	22.00	47,950	1,054,900	
上部工					27,145,663	
上部コンクリート工					21,925,345	
足場					2,802,236	
1-18 鋼製枠組足場架払 (鋼矢板式)		m ²	911.00	3,076	2,802,236	
型枠					9,488,466	
1-19 鋼製型枠組立組外 (鋼矢板式)		m ²	943.00	10,062	9,488,466	
鉄筋					2,131,464	
1-20 鉄筋加工組立	D13 (SD345)	k g	9,467.00	208	1,969,136	
1-21 鉄筋加工組立	D19 (SD345)	k g	788.00	206	162,328	
伸縮目地					76,500	
1-22 伸縮目地	t=10mm (瀝青質系)	m ²	30.00	2,550	76,500	
コンクリート					7,426,679	
1-23 コンクリート打設 (陸上)	24-12-25 (20)	m ³	296.00	24,152	7,148,992	
1-24 基礎碎石敷均し	t=10cm (RC-40)	m ³	11.00	7,175	78,925	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船舶地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-25 均しコンクリート	18-8-25 (20)	m 3	5.00	26,521	132,605	
1-26 【施工パッケージ】型枠		m 2	13.00	5,089	66,157	
間詰石工					4,044,037	
間詰石					4,044,037	
1-27 裏埋材(材料費)	割ぐり石(150~50mm)	m 3	314.00	7,187	2,256,718	
1-28 【施工パッケージ】積込(ルーズ)		m 3	314.00	289.6	90,934	
1-29 間詰石投入		個	785.00	1,495	1,173,575	
1-30 【施工パッケージ】タンバ締固め		m 3	314.00	1,665	522,810	
小口止コンクリート工					284,057	
足場					32,740	
1-31 鋼製枠組足場架払(重力式)		m 2	10.00	3,274	32,740	
型枠					100,620	
1-32 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	10.00	10,062	100,620	
伸縮目地					25,500	
1-33 伸縮目地	t=10mm(瀝青質系)	m 2	10.00	2,550	25,500	
コンクリート					125,197	
1-34 コンクリート打設(陸上)	18-8-25 (20) W/C=65%	m 3	5.00	24,609	123,045	
1-35 基礎碎石敷均し	t=15cm(RC-40)	m 3	0.30	7,175	2,152	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋コンクリート工					892,224	
型枠					60,372	
1-36 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	6.00	10,062	60,372	
伸縮目地					142,800	
1-37 伸縮目地	t=10mm(瀝青質系)	m ²	56.00	2,550	142,800	
コンクリート					689,052	
1-38 コンクリート打設(陸上)	18-8-25(20) W/C=65%	m ³	28.00	24,609	689,052	
付帯工					59,579	
作業土工(床掘り)					13,524	
床掘り					13,524	
1-39 【施工パッケージ】床掘り		m ³	6.00	2,254	13,524	
作業土工(埋戻し)					19,840	
埋戻し					19,840	
1-40 【施工パッケージ】埋戻し		m ³	4.90	4,049	19,840	
運搬処理工					486	
土砂等運搬					486	
1-41 【施工パッケージ】土砂等運搬		m ³	0.60	810	486	
管布設工					16,506	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管防護コンクリート					13,569	
1-42 【施工パッケージ】コンクリート		m 3	0.10	35,640	3,564	
1-43 【施工パッケージ】型枠		m 2	1.10	9,096	10,005	
モルタル充填					2,937	
1-44 【施工パッケージ】モルタル練		m 3	0.02	101,400	2,028	
1-45 【施工パッケージ】型枠		m 2	0.10	9,096	909	
排水構造物工					9,223	
均しコンクリート					1,220	
1-46 【施工パッケージ】コンクリート		m 3	0.02	35,640	712	
1-47 【施工パッケージ】型枠		m 2	0.10	5,089	508	
プレキャストU型側溝					7,429	
1-48 U型側溝		m	1.00	7,429	7,429	
張りコンクリート					574	
1-49 コンクリート打設工	18-8-25 (20) W/C=65%	m 2	0.10	5,741	574	
舗装工					3,295,869	
コンクリート舗装工					2,428,076	
下層路盤					380,275	
1-50 基礎砕石敷均し	t=15cm (RC-40)	m 3	53.00	7,175	380,275	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					412,542	
1-51 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	41.00	10,062	412,542	
伸縮目地					35,700	
1-52 伸縮目地	t=10mm(瀝青質系)	m ²	14.00	2,550	35,700	
コンクリート					1,599,559	
1-53 コンクリート打設(陸上)	18-8-25(20) W/C=65%	m ³	71.00	22,529	1,599,559	
アスファルト舗装工(ボートパーク側)					863,863	
下層路盤					151,613	
1-54 路盤材敷均し転圧(人力)	再生碎石 t=13cm	m ²	77.00	1,969	151,613	
上層路盤					133,287	
1-55 路盤材敷均し転圧(人力)	再生粒調碎石 t=11cm	m ²	77.00	1,731	133,287	
基層					263,263	
1-56 人力舗設	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	77.00	3,419	263,263	
表層					315,700	
1-57 人力舗設	再生密粒度As(20) t=7cm	m ²	77.00	4,100	315,700	
アスファルト舗装工(臨港道路側)					3,930	
下層路盤					890	
1-58 路盤材敷均し転圧(人力)	再生碎石 t=20cm	m ²	0.30	2,967	890	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤					1,032	
1-59 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒調スラグ t=20cm	m ²	0.30	3,442	1,032	
基層					1,025	
1-60 人力舗設	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	0.30	3,419	1,025	
表層					983	
1-61 人力舗設	再生密粒度As(20) t=5cm	m ²	0.30	3,278	983	
共通仮設費(積上)					3,396,273	
共通仮設					3,396,273	
共通仮設費					3,396,273	
運搬費					1,288,275	
建設機械器具等運搬					1,288,275	
1-62 分解組立運搬	クローラクレーン 50~55t	式	1.00	1,288,275	1,288,275	
安全費					1,872,998	
安全対策					1,872,998	
1-63 巡視・保安		式	1.00	1,872,998	1,872,998	
技術管理費					235,000	
技術管理					235,000	
1-64 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-65 施工情報調査		式	1.00	135,000	135,000	
直接原価					2,136,669	
用地調査等業務					2,136,669	
直接人件費					2,136,669	
地盤変動影響調査					1,961,868	
作業計画の策定					46,284	
2-1 作業計画の作成		業務	1.00	46,284	46,284	
打合せ協議					253,500	
2-2 打合せ協議		業務	1.00	253,500	253,500	
現地踏査					55,614	
2-3 現地踏査		業務	1.00	55,614	55,614	
事前調査(建物の調査)					758,436	
2-4 非木造建物イ(1)		棟	1.00	533,698	533,698	
2-5 非木造建物イ(2)		棟	1.00	224,738	224,738	
事前調査(工作物の調査)					848,034	
2-6 機械設備B		箇所	9.00	94,226	848,034	
直接経費					174,801	
材料費等					137,330	

合併積算内訳表

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-7 材料費		式	1.00	137,330	137,330	
旅費交通費					37,471	
2-8 旅費交通費		式	1.00	37,471	37,471	
直接原価					803,113	
設計業務					803,113	
直接人件費					803,113	
BIM/CIM モデル作成					799,100	
BIM/CIM 実施計画書					145,400	
3-1 BIM/CIM実施計画書		式	1.00	145,400	145,400	
成果					255,900	
3-2 BIM/CIMモデル報告書作成		式	1.00	255,900	255,900	
協議・報告					243,600	
3-3 協議・報告		回	2.00	121,800	243,600	
照査					154,200	
3-4 照査		式	1.00	154,200	154,200	
直接経費					4,013	
事務用品費					4,013	
3-5 事務用品費		式	1.00	4,013	4,013	

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-1

名称：【施工パッケージ】舗装版切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版切断		m	1.000	703	703		
合 計	作業能力：1.00m			703	703		

番号：1-2

名称：【施工パッケージ】舗装版破碎

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版破碎		m ²	1.000	233.9	233.9		
合 計	作業能力：1.00m ²			233.9	233.9		

番号：1-3

名称：コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径φ250 削孔深さL=0.89m

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔労務費		式	1.00	18,100.00	18,100		
削孔材料費等		式	1.00	45,198.00	45,198		
合 計	作業能力：1.00孔			63,298.00	63,298		

番号：1-4

名称：構造物取壊し

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	10.00	35,404.00	354,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			35,404.00	354,040		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-5

名称：ガス切断(陸上施工) 板厚13mm

1日当り(14.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,603.00	51,883		
合 計	作業能力：14.40m			3,602.00	51,883		

番号：1-6

名称：【施工パッケージ】殻運搬 アスファルト殻

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】殻運搬	アスファルト殻	m ³	1.00	2,479	2,479		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,479	2,479		

番号：1-7

名称：【施工パッケージ】殻運搬 コンクリート殻(無筋)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	1.00	1,596	1,596		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,596	1,596		

番号：1-8

名称：処分費 アスファルト殻

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m ³	100.000	5,875.00	587,500		
合 計	作業能力：100.00m ³			5,875.00	587,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-9

名称：処分費 コンクリート殻(無筋)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻	m ³	100.000	3,525.00	352,500		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,525.00	352,500		

番号：1-10

名称：スクラップ運搬

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	44.00	44		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	15.00	15		
合 計	作業能力：1.00式			59.00	59		

番号：1-11

名称：【施工パッケージ】床掘り

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り		m ³	1.00	278.3	278.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			278.3	278.3		

番号：1-12

名称：【施工パッケージ】埋戻し

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し		m ³	1.00	4,049	4,049		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,049	4,049		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-13

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬		m ³	1.00	394.5	394.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			394.5	394.5		

番号：1-14

名称：鋼矢板材料費 鋼矢板 SP-25H (SW295)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	SP-25H (SYW295) L=16.0m	t	159.10	203,000.00	32,297,300		
鋼矢板	SP-25H (SYW295) L=16.5m	t	104.41	203,000.00	21,195,230		
合 計	作業能力：1.00式			53,492,530.00	53,492,530		

番号：1-15

名称：鋼矢板荷卸

1日当り (140枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 【長割なし】	日	1.00	55,600.00	55,600	8H	
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
とび工		人	2.00	32,760.00	65,520		
普通作業員		人	1.00	24,860.00	24,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	177,180.00	885		
合 計	作業能力：140.00枚・本			1,271.00	178,065		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-16

名称：鋼矢板打設(バイプロハンマ単独・陸上施工) 陸上 12.75m/枚

1日当り(17枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(ハット形鋼矢板打設・陸上施工)	電動式・可変モーメント型(ハット形鋼矢板900用) 60kW	日	1.00	69,037.00	69,037		
クローラークレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型)	(陸上バイプロハンマによる場合) 50～55t吊	日	1.00	123,499.00	123,499		
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
とび工		人	2.00	32,760.00	65,520		
普通作業員		人	1.00	24,860.00	24,860		
雑材料	全体の%	%	16.00	314,116.00	50,258		
合 計	作業能力：17.00枚・本			21,433.00	364,374		

番号：1-17

名称：鋼矢板圧入(油圧圧入機WJ併用)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.833	31,200.00	25,989		
特殊作業員		人	0.833	28,700.00	23,907		
とび工		人	1.667	32,760.00	54,610		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.833	235,900.00	196,504		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.833	87,810.00	73,145		
ラフレン・スクレーン運転		日	0.833	93,910.00	78,227		
諸雑費(率+まるめ)		%	6.000	452,382.00	27,118		
合 計	作業能力：10.00枚			47,950.00	479,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-18

名称：鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,958.00	295,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	0.30	39,600.00	11,880	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,076.00	307,680		

番号：1-19

名称：鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,270.00	927,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	2.00	39,600.00	79,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,062.00	1,006,200		

番号：1-20

名称：鉄筋加工組立 D13(SD345)

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	121.50	125,145		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	79.04	79,040		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			208.00	208,145		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-21

名称：鉄筋加工組立 D19 (SD345)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	119.50	123,085		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	79.04	79,040		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	0.10	39,600.00	3,960	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			206.00	206,085		

番号：1-22

名称：伸縮目地 t=10mm (瀝青質系)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m 2	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,550.00	255,000		

番号：1-23

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 (20) W/C=65%以下	m 3	10.20	19,600.00	199,920		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,160.00	41,600		
合 計	作業能力：10.00m 3			24,152.00	241,520		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-24

名称：基礎碎石敷均し t=10cm (RC-40)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m 3	12. 00	1, 400. 00	16, 800		
特殊作業員		人	0. 30	28, 700. 00	8, 610		
普通作業員		人	1. 80	24, 860. 00	44, 748		
雑材料	労務費の%	%	3. 00	53, 358. 00	1, 600		
合 計	作業能力：10. 00m 3			7, 175. 00	71, 758		

番号：1-25

名称：均しコンクリート 18-8-25 (20)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 25 (20)	m 3	10. 40	19, 100. 00	198, 640		
世話役		人	0. 40	31, 200. 00	12, 480		
特殊作業員		人	0. 80	28, 700. 00	22, 960		
普通作業員		人	1. 20	24, 860. 00	29, 832		
雑材料	労務費の%	%	2. 00	65, 272. 00	1, 305		
合 計	作業能力：10. 00m 3			26, 521. 00	265, 217		

番号：1-26

名称：【施工パッケージ】型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠		m 2	1. 000	5, 089	5, 089		
合 計	作業能力：1. 00m 2			5, 089	5, 089		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-27

名称：裏埋材(材料費) 割ぐり石(150～50mm)

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石	150～50mm	m ³	1,250.00	5,750.00	7,187,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			7,187.00	7,187,500		

番号：1-28

名称：【施工パッケージ】積込(ルーズ)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】積込(ルーズ)		m ³	1.00	289.6	289.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			289.6	289.6		

番号：1-29

名称：間詰石投入

1日当り(111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊【長割なし】	日	1.00	55,600.00	55,600	8H	
コンクリートバケット	容量0.5m ³ 【長割なし】	日	2.00	1,120.00	2,240		
とび工		人	1.00	32,760.00	32,760		
普通作業員		人	3.00	24,860.00	74,580		
雑材料	全体の%	%	0.50	165,180.00	825		
合 計	作業能力：111.00個			1,495.00	166,005		

番号：1-30

名称：【施工パッケージ】タンパ締固め

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】タンパ締固め		m ³	1.00	1,665	1,665		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,665	1,665		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-31

名称：鋼製枠組足場架組(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,958.00	295,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	0.80	39,600.00	31,680	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,274.00	327,480		

番号：1-32

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,270.00	927,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	2.00	39,600.00	79,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,062.00	1,006,200		

番号：1-33

名称：伸縮目地 t=10mm(瀝青質系)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

番号：1-34

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-25(20) W/C=65%

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-25(20) W/C=65%以下	m ³	10.30	19,450.00	200,335		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,576.00	45,760		
合 計	作業能力：10.00m ³			24,026.00	246,095		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-35

名称：基礎碎石敷均し t=15cm (RC-40)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m ³	12.00	1,400.00	16,800		
特殊作業員		人	0.30	28,700.00	8,610		
普通作業員		人	1.80	24,860.00	44,748		
雑材料	労務費の%	%	3.00	53,358.00	1,600		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,175.00	71,758		

番号：1-36

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,270.00	927,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	2.00	39,600.00	79,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,062.00	1,006,200		

番号：1-37

名称：伸縮目地 t=10mm (瀝青質系)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-38

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-25(20) W/C=65%

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-25(20) W/C=65%以下	m ³	10.30	19,450.00	200,335		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,576.00	45,760		
合 計	作業能力：10.00m ³			24,609.00	246,095		

番号：1-39

名称：【施工パッケージ】床掘り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り		m ³	1.00	2,254	2,254		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,254	2,254		

番号：1-40

名称：【施工パッケージ】埋戻し

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し		m ³	1.00	4,049	4,049		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,049	4,049		

番号：1-41

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬		m ³	1.00	810	810		
合 計	作業能力：1.00m ³			810	810		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-42

名称：【施工パッケージ】コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート		m ³	1.000	35,640	35,640		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,640	35,640		

番号：1-43

名称：【施工パッケージ】型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠		m ²	1.000	9,096	9,096		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,096	9,096		

番号：1-44

名称：【施工パッケージ】モルタル練

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】モルタル練		m ³	1.000	101,400	101,400		
合 計	作業能力：1.00m ³			101,400	101,400		

番号：1-45

名称：【施工パッケージ】型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠		m ²	1.000	9,096	9,096		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,096	9,096		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-46

名称：【施工パッケージ】コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート		m ³	1.000	35,640	35,640		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,640	35,640		

番号：1-47

名称：【施工パッケージ】型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠		m ²	1.000	5,089	5,089		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,089	5,089		

番号：1-48

名称：U型側溝

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	4,870.00	48,700		
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	2,485.00	24,850		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.528	1,400.00	739		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	74,289.00	1		
合 計	作業能力：10.00m			7,429.00	74,290		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-49

名称：コンクリート打設工 18-8-25 (20) W/C=65%

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	31,200.00	31,200		
普通作業員		人	2.900	24,860.00	72,094		
生コンクリート	18-8-25 W/C=65%以下	m ³	24.200	19,450.00	470,690		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	103,294.00	116		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,741.00	574,100		

番号：1-50

名称：基礎碎石敷均し t=15cm (RC-40)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m ³	12.00	1,400.00	16,800		
特殊作業員		人	0.30	28,700.00	8,610		
普通作業員		人	1.80	24,860.00	44,748		
雑材料	労務費の%	%	3.00	53,358.00	1,600		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,175.00	71,758		

番号：1-51

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,270.00	927,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊【長割あり】	日	2.00	39,600.00	79,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,062.00	1,006,200		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-52

名称：伸縮目地 t=10mm (瀝青質系)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工 (瀝青質系)	t=10mm	m 2	100. 00	2, 550. 00	255, 000		
合 計	作業能力：100. 00m 2			2, 550. 00	255, 000		

番号：1-53

名称：コンクリート打設 (陸上) 18-8-25 (20) W/C=65%

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 25 (20) W/C=65%以下	m 3	10. 30	19, 450. 00	200, 335		
コンクリート打設 (上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10. 00	2, 496. 00	24, 960		
合 計	作業能力：10. 00m 3			22, 529. 00	225, 295		

番号：1-54

名称：路盤材敷均し転圧 (人力) 再生碎石 t=13cm

1日当り (757m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン (舗装)	RC-40	m 3	123. 01	1, 400. 00	172, 214		
振動ローラ (排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2. 00	44, 007. 00	88, 014	4. 00H / 8H	
普通作業員		人	49. 20	24, 860. 00	1, 223, 112		
雑材料	全体の%	%	0. 50	1, 483, 340. 00	7, 416		
合 計	作業能力：757. 00m 2			1, 969. 00	1, 490, 756		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-55

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 再生粒調砕石 t=11cm

1日当り(757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石(舗装)	30～0mm (RM-30)	m ³	104.09	1,750.00	182,157		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	44,007.00	88,014	4.00H / 8H	
普通作業員		人	41.60	24,860.00	1,034,176		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,304,347.00	6,521		
合 計	作業能力：757.00m ²			1,731.00	1,310,868		

番号：1-56

名称：人力舗設 再生粗粒度As(20) t=5cm

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	20mm	t	12.34	9,950.00	122,783		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	103.50	10,557		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,182.00	110,364	8H	
世話役		人	0.40	31,200.00	12,480		
特殊作業員		人	1.20	28,700.00	34,440		
普通作業員		人	1.30	24,860.00	32,318		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	189,602.00	18,960		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,419.00	341,902		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-57

名称：人力舗設 再生密粒度As (20) t=7cm

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	20mm	t	17.05	10,150.00	173,057		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	103.50	3,208		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,182.00	110,364	8H	
世話役		人	0.40	31,200.00	12,480		
特殊作業員		人	1.60	28,700.00	45,920		
普通作業員		人	2.00	24,860.00	49,720		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	218,484.00	15,293		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,100.00	410,042		

番号：1-58

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 再生砕石 t=20cm

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン(舗装)	RC-40	m ³	189.25	1,400.00	264,950		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	44,007.00	88,014	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.70	24,860.00	1,881,902		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,234,866.00	11,174		
合 計	作業能力：757.00m ²			2,967.00	2,246,040		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-59

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒調スラグ t=20cm

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	187.74	3,400.00	638,316		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	44,007.00	88,014	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.10	24,860.00	1,866,986		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,593,316.00	12,966		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,442.00	2,606,282		

番号：1-60

名称：人力舗設 再生粗粒度As(20) t=5cm

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	20mm	t	12.34	9,950.00	122,783		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	103.50	10,557		
タンパ	60~80kg	日	2.00	55,182.00	110,364	8H	
世話役		人	0.40	31,200.00	12,480		
特殊作業員		人	1.20	28,700.00	34,440		
普通作業員		人	1.30	24,860.00	32,318		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	189,602.00	18,960		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,419.00	341,902		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-61

名称：人力舗設 再生密粒度As (20) t=5cm

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	20mm	t	12.18	10,150.00	123,627		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	103.50	3,208		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,182.00	110,364	8H	
世話役		人	0.40	31,200.00	12,480		
特殊作業員		人	1.20	28,700.00	34,440		
普通作業員		人	1.30	24,860.00	32,318		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	189,602.00	11,376		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,278.00	327,813		

番号：1-62

名称：分解組立運搬 クローラクレーン 50～55t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊【長割なし】	日	1.50	55,600.00	83,400	8H	
特殊作業員		人	5.50	28,700.00	157,850		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	241,250.00	1,047,025		
合 計	作業能力：1.00式			1,288,275.00	1,288,275		

番号：1-63

名称：巡視・保安

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 B		人	112.00	16,640.00	1,863,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,863,680.00	9,318		
合 計	作業能力：1.00式			1,872,998.00	1,872,998		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：1-64

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：1-65

名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査(港湾及び海岸工事関係)	全工種(詳細調査工種除く)	工種	3.00	45,000.00	135,000		
合 計	作業能力：1.00式			135,000.00	135,000		

番号：2-1

名称：作業計画の作成

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.38	64,800.00	24,624		
技師(A)		人	0.38	57,000.00	21,660		
合 計	作業能力：1.00業務			46,284.00	46,284		

番号：2-2

名称：打合せ協議

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	64,800.00	97,200		
技師(A)		人	1.50	57,000.00	85,500		
技師(B)		人	1.50	47,200.00	70,800		
合 計	作業能力：1.00業務			253,500.00	253,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：2-3

名称：現地踏査

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	0.39	57,000.00	22,230		
技師（B）		人	0.39	47,200.00	18,408		
技師（C）		人	0.39	38,400.00	14,976		
合 計	作業能力：1.00業務			55,614.00	55,614		

番号：2-4

名称：非木造建物イ(1)

1棟当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	2.77	57,000.00	157,890		
技師（B）		人	4.18	47,200.00	197,296		
技師（C）		人	3.52	38,400.00	135,168		
技師（D）		人	1.29	33,600.00	43,344		
合 計	作業能力：1.00棟			533,698.00	533,698		

番号：2-5

名称：非木造建物イ(2)

1棟当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.17	57,000.00	66,690		
技師（B）		人	1.76	47,200.00	83,072		
技師（C）		人	1.48	38,400.00	56,832		
技師（D）		人	0.54	33,600.00	18,144		
合 計	作業能力：1.00棟			224,738.00	224,738		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：2-6

名称：機械設備B

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	0.49	57,000.00	27,930		
技師（B）		人	0.65	47,200.00	30,680		
技師（C）		人	0.70	38,400.00	26,880		
技師（D）		人	0.26	33,600.00	8,736		
合 計	作業能力：1.00箇所			94,226.00	94,226		

番号：2-7

名称：材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	直接人件費の	式	1.00	137,330.00	137,330		
合 計	作業能力：1.00式			137,330.00	137,330		

番号：2-8

名称：旅費交通費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	37,471.00	37,471		
合 計	作業能力：1.00式			37,471.00	37,471		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：3-1

名称：BIM/CIM実施計画書

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	64,800.00	64,800		
技師(A)		人	1.00	57,000.00	57,000		
技師(B)		人	0.50	47,200.00	23,600		
合 計	作業能力：1.00式			145,400.00	145,400		

番号：3-2

名称：BIM/CIMモデル報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	64,800.00	64,800		
技師(A)		人	1.50	57,000.00	85,500		
技師(C)		人	1.00	38,400.00	38,400		
技術員		人	2.00	33,600.00	67,200		
合 計	作業能力：1.00式			255,900.00	255,900		

番号：3-3

名称：協議・報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	64,800.00	64,800		
技師(A)		人	1.00	57,000.00	57,000		
合 計	作業能力：1.00回			121,800.00	121,800		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良)築造工事

番号：3-4

名称：照査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	64,800.00	97,200		
技師(A)		人	1.00	57,000.00	57,000		
合 計	作業能力：1.00式			154,200.00	154,200		

番号：3-5

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	4,013.00	4,013		
合 計	作業能力：1.00式			4,013.00	4,013		