

## 国土交通省が所有する港湾施設の実地監査結果の公表

国土交通省が公共用財産として所有する港湾施設は、港湾法第54条又は第54条の2、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条第2項又は第5条第1項若しくは沖縄振興特別措置法第108条第6項又は第8項の規定に基づき港湾管理者にその管理を委託しています。

国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時適切な維持管理がなされる必要があります。

そこで、関東地方整備局では委託した港湾施設の管理の状況について、港湾法施行令第17条の9の規定に基づき監査を実施し、管理の適正化を図られるよう努めているところです。

平成23年度以降に関東地方整備局で実施した監査の結果、以下のとおり、是正を要する事項が見受けられましたので、内容、処理方針及び措置状況を公表します。

なお、是正を要する事項については、今後とも、管理の適正化を図る観点から可能な限り早期に処理するべく努めて参ります。

○港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果（関東地方整備局）

(別 添)

## 港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果(関東地方整備局)

問合せ先

港湾空港部港湾管理課管理第一係

港湾空港部港湾事業企画課技術審査係

連絡先

045-211-7414

045-211-7417

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成30年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	北側消波護岸	一般定期点検が未実施である。	点検実施	処理中:R1年度完了予定
			居切導水路-4.5m岸壁(I)	防舷材が損傷・欠落している。 一般定期点検が未実施である。 Co舗装面に数センチの段差及びひび割れが確認された。 上部工にひび割れ、鉄筋の露出、欠損箇所がある。	原状回復・点検実施	未処理:R1年度完了予定の一般定期点検の結果を受け、計画的に補修工事を実施予定
			居切導水路-4.5m岸壁(II)	一般定期点検が未実施である。	点検実施	処理中:R1年度完了予定
			新浜護岸	上部工直下の基礎捨石が沈下した影響により上部工本体が浮いている状態である。 一般定期点検が未実施である。	原状回復・点検実施	未処理:R1年度完了予定の一般定期点検の結果を受け、計画的に補修工事を実施予定
			北側護岸	一般定期点検が未実施である。	点検実施	処理中:R1年度完了予定
			南防波堤基部護岸	一般定期点検が未実施である。	点検実施	未処理:R1年度実施予定
			船溜南防波堤	一般定期点検が未実施である。 上部工に小規模の欠損がある。	点検実施・原状回復	未処理:R1年度完了予定の一般定期点検の結果を受け、計画的に補修工事を実施予定
			中央航路消波護岸	一般定期点検が未実施である。	点検実施	処理中:R1年度完了予定
			南航路-7.5m岸壁(C,D)	車止め1箇所に性能上支障となる損傷がある。	原状回復	処理中:R1年度完了予定
			居切導水路-5m岸壁	一般定期点検が未実施である。	点検実施	処理中:R1年度完了予定
			護岸(防波)	一般定期点検が未実施である。	点検実施	未処理:R1年度実施予定
			千葉港	千葉県	中央ふ頭2号岸壁	防舷材の損傷(亀裂)及び取付金具の緩みがある。
	中央埠頭3号岸壁	防舷材の損傷(亀裂)及び取付金具の緩みがある。 ドレーン柵の蓋がない。			原状回復	未処理:R1年度以降処理予定 ※ドレーン柵の蓋については、R1年度中に補修予定
	中央埠頭4号岸壁	防舷材に取付金具の緩みがある。 上部工とエプロンに3cm以上の段差がある。			原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	木更津港	千葉県	岸壁(-12m)	エプロン部に3cm以上の沈下がある。(一部直轄工事にて補修済)	原状回復	未処理:R2年度以降処理予定
	川崎港	川崎市	東扇島3号岸壁(-12m)	エプロンに沈下及びひび割れが見られた。	原状回復	未処理:R2年度以降処理予定
			東扇島4号岸壁(-12m)	エプロンに沈下及びひび割れが見られた。	原状回復	未処理:R2年度以降処理予定
			千鳥町5号岸壁	車止めに損傷が見られた。	原状回復	処理中:R1年度完了予定
			千鳥町第6バス岸壁	車止めに損傷が見られた。 給水管の蓋に損傷が見られた。 エプロンにひび割れが見られた。	原状回復	未処理:R3年度以降処理予定 ※車止めについては、R1年度中に補修完了予定
			千鳥町4号岸壁	防舷材及び車止めに損傷が見られた。 梯子に損傷が見られた。 平成26年度の一般定期点検の際に鋼矢板に穴があるとの報告があったが、未対応となっている。	原状回復	処理中:R1年度完了予定
			千鳥町岸壁	車止めに損傷が見られた。	原状回復	処理中:R1年度完了予定
			東扇島6号岸壁(-12m)	車止めに損傷が見られた。	原状回復	処理中:R1年度完了予定
	横浜港	横浜市	本牧ふ頭3号物揚場	舗装部分に損傷が見られた。 駐車場として利用されており、物揚場としての機能を果たしていない。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定 ※駐車場としての利用については、注意喚起を行っている
			山内ふ頭護岸その2	船の係留が見られた。	原状回復	処理中:R1年度以降完了予定
			物揚場	物揚場法線上に転落防止柵があり、物揚場として利用していない。	用途変更	処理中:R1年度以降完了予定
	横須賀港	横須賀市	横須賀新港-5.5m岸壁	エプロンにひび割れが見られた。 防舷材に損傷が見られた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			横須賀新港-7.5m岸壁	梯子に損傷が見られた。 エプロンにひび割れが見られた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			横須賀新港-10m岸壁	防舷材に損傷が見られた。 車止めに損傷が見られた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			新港地区岸壁(-4.5m)	車止め及び防舷材に損傷が見られた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			橋梁	コンクリート床版に損傷が見られた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			深浦物揚場	防舷材及び車止めに損傷が見られた。 一部の者の資材等が長期間放置されている。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			鯛ヶ崎物揚場	物揚場上に物が長期間放置されていると思われる。 利用者の浮桟橋が係留されている。	原状回復	処理中:R1年度以降処理予定
	鹿島港	茨城県	居切導水路-4.5m岸壁(I)	上部工コンクリートが欠損、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			居切導水路-4.5m岸壁(II)	上部工コンクリートが欠損、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
				中央ふ頭2号岸壁	防舷材の損傷(亀裂)及び取付金具の緩みがある。	原状回復

平成29年度 実地監査分	千葉港	千葉県	中央埠頭岸壁	防舷材が一部欠落している。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			中央埠頭3号岸壁	防舷材の損傷(亀裂)及び取付金具の緩みがある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	木更津港	千葉県	岸壁(-12m)	エプロン部に3cm以上の沈下がある。(一部直轄工事にて補修済)	原状回復	未処理:R2年度以降処理予定
	横須賀港	横須賀市	深浦物揚場	修理船舶に長期間占有されていると見受けられる。	適正管理	未処理:R1年度以降処理予定
平成28年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	南防波堤	上部工に防波堤の性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。消波工が損傷し、断面が減少している箇所がある。193号函以降の日常点検が実施されていない。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定(毎月巡視を実施)
			居切導水路-4.5m岸壁(I)	防舷材が損傷・欠落している。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			居切導水路-4.5m岸壁(II)	上部工にひびあり。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	館山港	千葉県	岸壁	車止めが一部欠損している。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定(使用停止中)
			船揚場敷	所有者不明の放置艇がある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	波浮港	東京都	物揚場	施設前面が埋め立てられているが、管理委託契約に基づく事務手続きがなされていない。	原状変更・用途変更	未処理:R1年度以降処理予定
	横須賀港	横須賀市	横須賀新港-10m岸壁	取付部のコーナー部防舷材がボルト欠損し破損している箇所が見受けられた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
新港地区岸壁(-4.5m)			防舷材が破損している箇所が見受けられた。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定	
平成27年度 平成26年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	南防波堤	上部工に防波堤の性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定(毎月巡視を実施)
			居切導水路-4.5m岸壁(I)	防舷材が欠落している。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	千葉港	千葉県	五井防波堤	傾斜堤部1ブロックが上部割れをしている。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			中央埠頭岸壁	防舷材が一部欠落している。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			中央埠頭2号岸壁	防舷材の損傷及び取付金具の緩みがある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	木更津港	千葉県	岸壁(-12m)	エプロン部に3cm以上の沈下がある。	原状回復	未処理:R2年度以降処理予定
	波浮港	東京都	物揚場	施設前面が埋め立てられているが、管理委託契約に基づく事務手続きがなされていない。	原状変更・用途変更	未処理:R1年度以降処理予定
	横浜港	横浜市	物揚場敷	一部前面にポンツーンを設置、また、一部を横浜港ふ頭(株)に駐車場として使用許可を出しており、一般公衆の利用に供していない状況となっている。	適正管理・用途変更	未処理:R2年度以降処理予定
			大黒町道路敷	施設利用上の問題は無いが、市の道路局が使用許可を受け残土置き場として使用している。	適正管理	未処理:R3年度以降処理予定
			浦郷地区突堤	他の用途、目的に使用されている。	用途変更	未処理:R1年度以降処理予定
	横須賀港	横須賀市	長浦4号さん橋	防舷材の欠落が見られる。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
			橋梁	RC部分とPC部分に分かれており、RC部分は立入禁止措置済みだが、PC部分単独での点検はされていない状況。また、クラックが見られる。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定
	平成25年度 実地監査分	横浜港	横浜市	大黒町油髷溜物揚場	一般公衆の利用に供していない状況にある。	用途変更等
大黒町油髷溜物揚場 同上取付部				一般公衆の利用に供していない状況にある。	用途変更等	未処理:R1年度以降処理予定
横須賀港		横須賀市	浦郷地区荷さばき地敷地	施設の一部が他の用途に使用されている。	用途廃止等	未処理:R1年度以降処理予定
平成23年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	居切導水路-4.5m岸壁(I)	一部が崩壊、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	未処理:R1年度以降処理予定