

工事設計書

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,329,343,603	
間接工事費	$116,270,900 + 300,398,000$				416,668,900	
共通仮設費（計）	$37,298,900 + 70,322,000 + 8,650,000$				116,270,900	
共通仮設費（積上）					37,298,900	
共通仮設費（率）	$1,329,343,603 \times 5.29\% ((4.24\% \times 1.2) \times 1.040)$				70,322,000	
現場環境改善費	$500,000,000 \times 1.73\%$				8,650,000	
現場管理費	$1,445,614,503 \times 20.78\% ((17.82\% \times 1.1) \times 1.060)$				300,398,000	
工事原価	$1,329,343,603 + 416,668,900$				1,746,012,503	
一般管理費等	$1,746,012,503 \times 8.76\% (8.76\% \times 1.00) - 5,403$				152,945,292	
契約保証費	$1,746,012,503 \times 0.04\%$				698,405	
六価クロム溶出試験					43,800	
工事価格	$1,746,012,503 + 152,945,292 + 698,405 + 43,800$				1,899,700,000	
消費税等相当額	$1,899,700,000 \times 10.00\%$				189,970,000	
請負工事費	$1,899,700,000 + 189,970,000$				2,089,670,000	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,329,343,603	
海岸工事					1,329,343,603	
撤去工					23,561,084	
取壊し工					9,876,594	
舗装版破碎					1,222,200	
1 舗装版破碎		m 2	7,000.00	174.6	1,222,200	
構造物取壊し					8,654,394	
2 構造物取壊し		m 3	1,173.00	7,378.00	8,654,394	
撤去					3,082,560	
撤去					3,082,560	
3 掘削	標準	m 3	7,800.00	395.2	3,082,560	
殻等運搬処分工					10,601,930	
アスファルト殻運搬					1,543,850	
4 アスファルト殻運搬	運搬距離10.7km DID区間有り	m 3	350.00	4,411	1,543,850	
無筋コンクリート殻運搬					2,218,143	
5 無筋コンクリート殻運搬	運搬距離8.35km DID区間有り	m 3	1,173.00	1,891	2,218,143	
アスファルト殻処分					1,480,500	
6 アスファルト殻処分費	大成ロテック 城南島リサイクルセンター	m 3	350.00	4,230.00	1,480,500	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

無筋コンクリート殻処分					5,359,437
7 無筋コンクリート殻処分費	日栄産業	m 3	1,173.00	4,569.00	5,359,437
地盤改良工					323,286,447
深層混合処理工					306,951,167
深層混合処理 (1)					121,930,767
8 深層混合処理 (1)		本	220.00	554,230.76	121,930,767
深層混合処理 (2)					185,020,400
9 深層混合処理 (2)		本	347.00	533,200.00	185,020,400
中層混合処理工					8,274,160
中層混合処理 (1)					2,553,520
10 中層混合処理 (1)		m 3	541.00	4,720.00	2,553,520
中層混合処理 (2)					5,720,640
11 中層混合処理 (2)		m 3	1,212.00	4,720.00	5,720,640
安定処理工					8,061,120
安定処理					8,061,120
12 安定処理		m 2	1,440.00	5,598	8,061,120
構造物工					637,880,055
作業土工					9,657,450
床掘					1,553,580

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

13 床掘	標準	m 3	5,400.00	287.7	1,553,580
掘削(1)(床掘)					1,179,570
14 掘削(1)(床掘)	標準	m 3	4,100.00	287.7	1,179,570
掘削(2)(床掘)					790,400
15 掘削(2)(床掘)	標準	m 3	2,000.00	395.2	790,400
埋戻し					3,929,600
16 埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	4,000.00	982.4	3,929,600
路床盛土					2,204,300
17 路床盛土		m 3	7,000.00	314.9	2,204,300
運搬工					16,033,130
運搬工					16,033,130
18 建設残土積込		m 3	9,700.00	202.4	1,963,280
19 建設残土運搬		m 3	9,670.00	1,455	14,069,850
護岸工【基礎捨石】					45,809,980
基礎捨石					9,376,180
20 基礎捨石		m 3	8,602.00	1,090	9,376,180
基礎捨石本均し					15,547,500
21 基礎捨石本均し		m 2	1,500.00	10,365.00	15,547,500
基礎捨石荒均し(1)					15,839,700

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

22 基礎捨石荒均し (1)		m 2	3, 700. 00	4, 281. 00	15, 839, 700	
基礎捨石荒均し (2)					5, 046, 600	
23 基礎捨石荒均し (2)		m 2	780. 00	6, 470. 00	5, 046, 600	
護岸工【被覆石】					36, 897, 096	
被覆石					2, 728, 890	
24 被覆石		m 3	2, 430. 00	1, 123	2, 728, 890	
被覆均し (1)					8, 473, 440	
25 被覆均し (1)		m 2	1, 390. 00	6, 096. 00	8, 473, 440	
被覆均し (2)					14, 260, 960	
26 被覆均し (2)		m 2	2, 140. 00	6, 664. 00	14, 260, 960	
被覆均し (3)					8, 047, 500	
27 被覆均し (3)		m 2	870. 00	9, 250. 00	8, 047, 500	
防砂シート					3, 386, 306	
28 防砂シート		m 2	2, 790. 00	1, 213. 73	3, 386, 306	
護岸工【護岸擁壁】					216, 595, 654	
直立型被覆ブロック設置					192, 289, 934	
29 直立型被覆ブロック設置		m 2	1, 922. 00	99, 940	192, 084, 680	
30 目地材		m 2	189. 00	1, 086. 00	205, 254	
中詰コンクリート					23, 165, 000	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

31 中詰コンクリート		m 3	1,130.00	20,500	23,165,000
場所打ちコンクリート					1,140,720
32 場所打ちコンクリート		m 3	28.00	40,740	1,140,720
護岸工【表法覆工】					3,249,715
鉄筋加工・組立(1)					21,735
33 鉄筋加工組立(1)		t	0.15	144,900.00	21,735
鉄筋加工・組立(2)					142,800
34 鉄筋加工・組立(2)		t	1.00	142,800.00	142,800
本体コンクリート					3,049,120
35 本体コンクリート		m 3	68.00	44,840	3,049,120
止水板					36,060
36 止水板		m	15.00	2,404	36,060
護岸工【波返し工】					2,208,756
鉄筋加工・組立(1)					28,980
37 鉄筋加工・組立(1)		t	0.20	144,900.00	28,980
鉄筋加工・組立(2)					35,700
38 鉄筋加工・組立(2)		t	0.25	142,800.00	35,700
型枠					632,730
39 型枠		m 2	70.00	9,039	632,730

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

型枠 (曲面)					488,800	
40 型枠 (曲面)		m 2	40.00	12,220	488,800	
本体コンクリート					599,140	
41 本体コンクリート		m 3	29.00	20,660	599,140	
目地板					13,258	
42 目地板		m 2	7.00	1,894	13,258	
通水孔材料費					1,248	
43 通水孔材料費		m	4.00	312.00	1,248	
足場工					408,900	
44 足場工		掛m 2	100.00	4,089.00	408,900	
防潮壁工【鋼矢板工】					45,701,288	
鋼矢板打込み (1)					4,964,278	
45 鋼矢板打込み (1)		枚	638.00	7,781.00	4,964,278	
鋼矢板打込み (2)					147,700	
46 鋼矢板打込み (2)		枚	14.00	10,550.00	147,700	
鋼矢板工打込 (3)					280,410	
47 鋼矢板打込み (3)		枚	30.00	9,347.00	280,410	
鋼矢板材料費					40,308,900	
48 鋼矢板材料費		式	1.00	40,308,900.00	40,308,900	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

防潮壁工【上部工(1) B護岸部】					113,723,574	
基礎碎石					604,890	
49 基礎碎石		m 2	470.00	1,287	604,890	
鉄筋加工・組立					5,523,588	
50 鉄筋加工・組立		t	38.12	144,900.00	5,523,588	
フレア溶接					3,123,000	
51 フレア溶接		m	1,041.00	3,000.00	3,123,000	
上部コンクリート					20,618,130	
52 上部コンクリート		m 3	1,131.00	18,230	20,618,130	
目地					231,068	
53 目地		m 2	122.00	1,894	231,068	
型枠					38,867,700	
54 型枠		m 2	4,300.00	9,039	38,867,700	
化粧型枠					6,052,440	
55 化粧型枠		m 2	1,860.00	3,254	6,052,440	
化粧型枠材料費					5,301,000	
56 化粧型枠(材料費)		m 2	1,860.00	2,850	5,301,000	
塗装					15,973,200	
57 塗装		m 2	2,040.00	7,830.00	15,973,200	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

止水板					377,428	
58 止水板		m	157.00	2,404	377,428	
足場工					17,051,130	
59 足場		掛m 2	4,170.00	4,089.00	17,051,130	
防潮壁工【上部工(2) 防潮壁部】					3,958,319	
基礎碎石					28,314	
60 基礎碎石		m 2	22.00	1,287	28,314	
鉄筋加工・組立(1)					172,431	
61 鉄筋加工・組立(1)		t	1.19	144,900.00	172,431	
鉄筋加工・組立(2)					101,388	
62 鉄筋加工・組立(2)		t	0.71	142,800.00	101,388	
フレア溶接(1)					72,000	
63 フレア溶接(1)		m	24.00	3,000.00	72,000	
フレア溶接(2)					158,400	
64 フレア溶接(2)		m	24.00	6,600.00	158,400	
上部コンクリート					1,073,040	
65 上部コンクリート		m 3	51.00	21,040	1,073,040	
目地					11,364	
66 目地		m 2	6.00	1,894	11,364	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

型枠					1,627,020	
67 型枠		m 2	180.00	9,039	1,627,020	
止水板					19,232	
68 止水板		m	8.00	2,404	19,232	
足場工					695,130	
69 足場		掛m 2	170.00	4,089.00	695,130	
補強土壁工【補強土壁組立・設置】					63,273,801	
補強土壁組立・設置					3,055,964	
70 補強土壁組立・設置		m 2	1,357.00	2,252	3,055,964	
補強材取付					1,208,377	
71 補強材取付		m	11,325.00	106.7	1,208,377	
補強土壁・補強材材料費					49,266,200	
72 補強土壁材材料費(1)		式	1.00	9,522,000.00	9,522,000	
73 補強土壁材材料費(2)		式	1.00	8,583,300.00	8,583,300	
74 補強土壁材材料費(3)		式	1.00	4,681,600.00	4,681,600	
75 補強土壁材材料費(4)		式	1.00	6,140,700.00	6,140,700	
76 補強土壁材材料費(5)		式	1.00	247,200.00	247,200	
77 補強土壁材材料費(6)		式	1.00	165,000.00	165,000	
78 補強土壁材材料費(7)		式	1.00	167,800.00	167,800	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

79 補強土壁材料費 (8)		式	1.00	143,100.00	143,100	
80 補強土壁材料費 (9)		式	1.00	1,426,000.00	1,426,000	
81 補強土壁材料費 (10)		式	1.00	694,000.00	694,000	
82 補強土壁材料費 (11)		式	1.00	342,000.00	342,000	
83 補強土壁材料費 (12)		式	1.00	164,500.00	164,500	
84 補強材料費		式	1.00	16,989,000.00	16,989,000	
塗装					9,743,260	
85 塗装 (落書き防止)		m ²	1,357.00	7,180.00	9,743,260	
補強土壁工【補強土壁内盛土】					9,923,370	
補強土壁内盛土					5,753,440	
86 補強土壁内盛土		m ³	7,700.00	747.2	5,753,440	
補強土壁内盛土材料費					3,032,400	
87 補強土壁内盛土材料費		式	1.00	3,032,400.00	3,032,400	
背面碎石					1,137,530	
88 背面碎石		m ³	190.00	5,987	1,137,530	
補強土壁工【補強土壁基礎】					3,243,707	
基礎碎石					37,323	
89 基礎碎石		m ²	29.00	1,287	37,323	
さし筋					45,344	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

90 さし筋		t	0.32	141,700.00	45,344	
基礎コンクリート					991,680	
91 基礎コンクリート		m ³	48.00	20,660	991,680	
型枠					2,169,360	
92 型枠		m ²	240.00	9,039	2,169,360	
補強土壁工【棲止補強土壁組立・設置】					660,612	
棲止補強土壁組立・設置					36,256	
93 棲止補強土壁組立・設置		m ²	22.00	1,648	36,256	
補強材取り付け					20,806	
94 補強材取付		m	195.00	106.7	20,806	
棲止補強土壁・補強材材料費					557,790	
95 棲止補強土壁・補強材材料費		式	1.00	557,790.00	557,790	
敷砂					2,563	
96 敷砂		m ³	0.70	3,662	2,563	
敷砂材料費					1,288	
97 敷砂材料費		式	1.00	1,288.00	1,288	
背面碎石					41,909	
98 背面碎石		m ³	7.00	5,987	41,909	
補強土壁工【かさコンクリート】					21,660,487	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

鉄筋加工・組立					1,747,494	
99 鉄筋加工・組立		t	12.06	144,900.00	1,747,494	
かさコンクリート					5,874,660	
100 かさコンクリート		m ³	198.00	29,670	5,874,660	
かさコンクリート型枠					4,490,750	
101 かさコンクリート型枠		m ²	550.00	8,165	4,490,750	
化粧型枠					4,444,000	
102 化粧型枠		m ²	400.00	11,110	4,444,000	
化粧型枠材料費					1,228,000	
103 化粧型枠材料費		m ²	400.00	3,070	1,228,000	
塗装					2,872,000	
104 塗装(落書き防止)		m ²	400.00	7,180.00	2,872,000	
目地材					137,655	
105 目地材		m ²	69.00	1,995	137,655	
足場(キャットウォーク)					865,928	
106 足場(キャットウォーク)		m	329.00	2,632.00	865,928	
補強土壁工【転落防止基礎(1) 展望テラス 陸側】					4,523,679	
基礎碎石					383,168	
107 基礎碎石		m ³	64.00	5,987	383,168	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

均しコンクリート型枠					36,752	
108 均しコンクリート型枠		m 2	8.00	4,594	36,752	
均しコンクリート					269,600	
109 均しコンクリート		m 3	10.00	26,960	269,600	
鉄筋加工・組立					518,742	
110 鉄筋加工・組立		t	3.58	144,900.00	518,742	
基礎コンクリート					1,304,480	
111 基礎コンクリート		m 3	62.00	21,040	1,304,480	
基礎コンクリート型枠					569,457	
112 基礎コンクリート型枠		m 2	63.00	9,039	569,457	
化粧型枠設置					725,700	
113 化粧型枠設置		m 2	59.00	12,300	725,700	
化粧型枠材料費					181,130	
114 化粧型枠材料費		m 2	59.00	3,070	181,130	
塗装					423,620	
115 塗装(落書き防止)		m 2	59.00	7,180.00	423,620	
目地材					7,980	
116 目地材		m 2	4.00	1,995	7,980	
ゴムプレート					56,820	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

117 ゴムプレート		m 2	30.00	1,894	56,820	
発泡スチロール					7,030	
118 発泡スチロール		m 3	2.00	3,515	7,030	
発泡スチロール材料費					39,200	
119 発泡スチロール材料費		m 3	2.00	19,600.00	39,200	
補強土壁工【転落防止基礎(2) 管理用通路 陸側】					1,914,985	
基礎碎石					84,582	
120 基礎碎石		m 2	74.00	1,143	84,582	
均しコンクリート型枠					68,910	
121 均しコンクリート型枠		m 2	15.00	4,594	68,910	
均しコンクリート					80,880	
122 均しコンクリート		m 3	3.00	26,960	80,880	
布基礎コンクリート					309,900	
123 布基礎コンクリート		m 3	15.00	20,660	309,900	
布基礎型枠					1,355,850	
124 布基礎型枠		m 2	150.00	9,039	1,355,850	
目地材					1,894	
125 目地板		m 2	1.00	1,894	1,894	
柵支柱用円形普通型枠(紙製)					12,969	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

126 柵支柱用円形普通型枠(紙製)		m	19.00	682.60	12,969
補強土壁工【排水ブランケット】					4,220,299
砕石					3,831,680
127 砕石		m 3	640.00	5,987	3,831,680
吸出防止材					388,619
128 吸出防止材		m 2	770.00	504.7	388,619
補強土壁工【重力式擁壁】					1,389,490
基礎砕石					18,018
129 基礎砕石		m 2	14.00	1,287	18,018
本体コンクリート(1)					546,000
130 本体コンクリート(1)(小型擁壁0.8 以上1.0m以下)		m 3	7.00	78,000	546,000
本体コンクリート(2)					717,440
131 本体コンクリート(2)(重力式擁壁1. 0を超え2.0m未満)		m 3	16.00	44,840	717,440
化粧型枠					26,032
132 化粧型枠		m 2	8.00	3,254	26,032
化粧型枠材料費					24,560
133 化粧型枠(材料費)		m 2	8.00	3,070	24,560
塗装(落書き防止)					57,440
134 塗装(落書き防止)		m 2	8.00	7,180.00	57,440

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

軽量盛土工					4,358,557	
軽量盛土設置					2,185,660	
135 発泡スチロール設置		m 3	85.00	4,096	348,160	
136 発泡スチロール（材料費）		式	1.00	1,744,400.00	1,744,400	
137 緊結金具材料費		式	1.00	93,100.00	93,100	
土留コンクリート					123,317	
138 土留めコンクリート		m 3	1.00	28,550	28,550	
139 土留めコンクリート型枠		m 2	3.00	9,039	27,117	
140 土留めコンクリート化粧型枠		m 2	3.00	12,300	36,900	
141 土留めコンクリート化粧型枠材料費		m 2	3.00	3,070	9,210	
142 塗装（落書き防止）		m 2	3.00	7,180.00	21,540	
コンクリート床板設置					353,520	
143 コンクリート（上部）		m 3	2.00	38,040	76,080	
144 コンクリート（路床内）		m 3	6.00	46,240	277,440	
壁面保護					1,696,060	
145 壁面保護材設置		m 2	20.00	3,343	66,860	
146 壁面保護材材料費		式	1.00	1,411,200.00	1,411,200	
147 軽量残存型枠材料		式	1.00	74,400.00	74,400	
148 塗装（落書き防止）		m 2	20.00	7,180.00	143,600	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

重力式擁壁工					17,193,370	
重力式擁壁					17,193,370	
149 重力式擁壁 (1)		m 3	9.00	79,820	718,380	
150 重力式擁壁 (2)		m 3	3.00	72,920	218,760	
151 重力式擁壁 (3)		m 3	137.00	44,840	6,143,080	
152 重力式擁壁 (4)		m 3	161.00	40,370	6,499,570	
153 化粧型枠		m 2	220.00	3,254	715,880	
154 化粧型枠材料費		m 2	220.00	2,850	627,000	
155 塗装		m 2	290.00	7,830.00	2,270,700	
裏埋工					10,321,200	
裏埋土					10,321,200	
156 裏埋土 (人工軽量盛土材)		m 3	470.00	21,960	10,321,200	
既設管路防護工					120,622	
既設管防護					120,622	
157 鉄筋加工・組立		t	0.11	144,900.00	15,939	
158 コンクリート		m 3	2.00	23,530	47,060	
159 型枠		m 2	3.00	9,039	27,117	
160 埋設型枠		m 2	6.00	1,605	9,630	
161 埋設型枠材料費		m 2	6.00	734	4,404	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

162 コンクリート削孔		孔	20.00	613.6	12,272
163 あと施工アンカー材料費		本	20.00	210.00	4,200
嵩上工					443,168
嵩上					443,168
164 さし筋		t	0.01	138,600.00	1,386
165 コンクリート削孔		孔	50.00	613.6	30,680
166 あと施工アンカー材料費		本	50.00	210.00	10,500
167 嵩上コンクリート		m ³	7.00	28,550	199,850
168 型枠		m ²	22.00	9,039	198,858
169 目地		m ²	1.00	1,894	1,894
盛土工					111,456
護岸部盛土					51,600
170 護岸部盛土		m ³	250.00	206.4	51,600
防潮壁盛土					59,856
171 防潮壁盛土		m ³	290.00	206.4	59,856
復旧工【重力式擁壁】					686,290
防潮壁					686,290
172 防潮壁		m ³	17.00	40,370	686,290
排水工					52,481,383

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

作業土工					8,319,320	
掘削（床掘）					460,320	
173 掘削（床掘）	標準	m 3	1,600.00	287.7	460,320	
埋戻し					1,865,000	
174 埋戻し	最大埋戻し1m以上4m未満	m 3	1,000.00	1,865	1,865,000	
盛土					5,994,000	
175 盛土		m 3	1,000.00	5,994	5,994,000	
運搬工					1,077,310	
運搬工					1,077,310	
176 建設残土積込		m 3	650.00	202.4	131,560	
177 建設残土運搬		m 3	650.00	1,455	945,750	
雨水排水工【排水管工】					7,876,178	
VU管設置(1)					46,752	
178 VU管設置(1)		m	12.00	3,896	46,752	
VU管設置(2)					3,009	
179 VU管設置(2)		m	0.30	10,030	3,009	
VU管設置(3)					2,310,360	
180 VU管設置(3)		m	156.00	14,810	2,310,360	
有孔管設置					968,284	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

181 有孔管設置		m	268.00	3,613	968,284
鋼矢板切断					44,352
182 鋼矢板切断		箇所	8.00	5,544.00	44,352
フラップゲートφ600用設置					4,503,421
183 鉄筋加工・組立		t	0.04	144,900.00	5,796
184 本体コンクリート		m ³	3.00	28,500	85,500
185 型枠		m ²	25.00	8,165	204,125
186 フラップゲート設置φ600		基	8.00	526,000.00	4,208,000
雨水排水工【表面排水工】					20,651,682
U型側溝設置(1)					3,361,976
187 U型側溝設置(1)		m	261.00	9,187.00	2,397,807
188 基面整正		m ²	110.00	451.6	49,676
189 均しコンクリート		m ³	5.00	21,570	107,850
190 均しコンクリート型枠		m ²	26.00	4,594	119,444
191 コンクリート蓋		枚	521.00	1,319.00	687,199
U型側溝設置(2)					2,166,262
192 U型側溝設置(2)		m	64.00	26,980.00	1,726,720
193 基面整正		m ²	40.00	451.6	18,064
194 均しコンクリート		m ³	2.00	21,570	43,140

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

195 均しコンクリート型枠		m 2	6. 00	4, 594	27, 564
196 コンクリート蓋		枚	127. 00	2, 762. 00	350, 774
U型側溝設置 (3)					5, 022, 840
197 U型側溝設置 (3)		m	142. 00	28, 330. 00	4, 022, 860
198 基面整正		m 2	90. 00	451. 6	40, 644
199 均しコンクリート		m 3	5. 00	21, 570	107, 850
200 均しコンクリート型枠		m 2	14. 00	4, 594	64, 316
201 コンクリート蓋		枚	285. 00	2, 762. 00	787, 170
U型側溝設置 (4)					10, 100, 604
202 U型側溝設置 (4)		m	261. 00	31, 780. 00	8, 294, 580
203 基面整正		m 2	160. 00	451. 6	72, 256
204 均しコンクリート		m 3	8. 00	21, 570	172, 560
205 均しコンクリート型枠		m 2	26. 00	4, 594	119, 444
206 コンクリート蓋		枚	522. 00	2, 762. 00	1, 441, 764
雨水排水工【函渠工】					11, 319, 818
ボックスカルバート□1200設置					4, 990, 220
207 ボックスカルバート□1200設置		m	59. 00	84, 580	4, 990, 220
ボックスカルバート□1000(横断部) 設置					2, 592, 450
208 ボックスカルバート□1000(横断部) 設置		m	35. 00	74, 070	2, 592, 450

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

ホックスカルト部基面整正					58,708	
209 ホックスカルト部基面整正		m 2	130.00	451.6	58,708	
ホックスカルト点検口設置					97,876	
210 蓋・受枠		枚	1.00	27,140.00	27,140	
211 調整リング		枚	1.00	9,812.00	9,812	
212 ステップ(ワイド)		本	4.00	6,981.00	27,924	
213 人孔用孔		個所	1.00	33,000.00	33,000	
フラップゲート口1000用設置					3,580,564	
214 鉄筋加工・組立		t	0.01	144,900.00	1,449	
215 本体コンクリート		m 3	1.00	29,300	29,300	
216 型枠		m 2	11.00	8,165	89,815	
217 フラップゲート設置口1000		基	2.00	1,730,000.00	3,460,000	
雨水排水工【集水枡工】					3,237,075	
集水枡A-①設置					30,060	
218 集水枡A-①設置		基	2.00	15,030	30,060	
集水枡A-④設置					32,600	
219 集水枡A-④設置		基	1.00	32,600.00	32,600	
集水枡B-①設置					102,740	
220 集水枡B-①設置		基	2.00	51,370	102,740	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

集水枡B-②設置					205,480	
221 集水枡B-②設置		基	4.00	51,370	205,480	
集水枡B-③設置					51,370	
222 集水枡B-③設置		基	1.00	51,370	51,370	
集水枡B-④設置					44,000	
223 集水枡B-④設置		基	1.00	44,000.00	44,000	
集水枡・グレーチング 蓋材料					2,720,600	
224 集水枡・グレーチング 蓋材料		式	1.00	2,720,600.00	2,720,600	
基面整正					9,483	
225 基面整正		m ²	21.00	451.6	9,483	
均しコンクリート型枠					13,782	
226 均しコンクリート型枠		m ²	3.00	4,594	13,782	
均しコンクリート					26,960	
227 均しコンクリート		m ³	1.00	26,960	26,960	
舗装工					104,699,506	
運搬工					1,077,310	
運搬工					1,077,310	
228 建設残土積込		m ³	650.00	202.4	131,560	
229 建設残土運搬		m ³	650.00	1,455	945,750	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

特殊ブロック舗装工【遊歩道(平坦部)】					70,529,276
路盤					3,052,870
230 路盤	m 2	3,700.00	825.1	3,052,870	
下地コンクリート					13,216,400
231 下地コンクリート	m 3	740.00	17,860	13,216,400	
伸縮目地					376,906
232 伸縮目地	m 2	199.00	1,894	376,906	
コンクリート擬石平板設置					53,883,100
233 コンクリート擬石平板設置	m 2	3,700.00	6,920	25,604,000	
234 コンクリート擬石平板材料費	m 2	3,700.00	7,643	28,279,100	
特殊ブロック舗装工【遊歩道(スロープ)】					8,623,056
路盤					321,941
235 路盤	m 2	430.00	748.7	321,941	
均しコンクリート					458,320
236 均しコンクリート	m 3	17.00	26,960	458,320	
溶接金網					175,632
237 溶接金網	m 2	431.00	407.50	175,632	
型枠					18,078
238 型枠	m 2	2.00	9,039	18,078	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

下地コンクリート					909,040	
239 下地コンクリート		m 3	44.00	20,660	909,040	
伸縮目地					15,152	
240 伸縮目地		m 2	8.00	1,894	15,152	
コンクリート擬石平板設置					6,724,893	
241 コンクリート擬石平板設置		m 2	431.00	6,920	2,982,520	
242 コンクリート擬石平板材料費		m 2	431.00	8,683	3,742,373	
特殊ブロック舗装工【管理用通路（スロープ）】					7,239,850	
路盤					366,863	
243 路盤		m 2	490.00	748.7	366,863	
溶接金網					199,267	
244 溶接金網		m 2	489.00	407.50	199,267	
下地コンクリート					1,012,340	
245 下地コンクリート		m 3	49.00	20,660	1,012,340	
伸縮目地					37,880	
246 伸縮目地		m 2	20.00	1,894	37,880	
透水・保水セメントブロック設置					5,623,500	
247 透水・保水セメントブロック設置		m 2	489.00	11,500	5,623,500	
特殊ブロック舗装工【管理用通路（平坦部）】					12,738,648	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

路盤					778,648
248 路盤		m 2	1,040.00	748.7	778,648
透水・保水セラミックブロック設置					11,960,000
249 透水・保水セラミックブロック設置		m 2	1,040.00	11,500	11,960,000
アスファルト舗装【国用通路】					2,721,557
通路盛土					443,758
250 通路盛土		m 3	580.00	765.1	443,758
路盤					218,185
251 路盤(平坦部)		m 2	550.00	396.7	218,185
表層(1)					791,154
252 表層(1)(平坦部)		m 2	546.00	1,449	791,154
表層(2)					1,268,460
253 表層(2)(法面部)		m 2	522.00	2,430.00	1,268,460
アスファルト舗装【防潮壁側】					427,265
路盤(平坦部)					55,141
254 路盤(平坦部)		m 2	139.00	396.7	55,141
表層(1)					189,874
255 表層(1)(平坦部)		m 2	139.00	1,366	189,874
表層(2)					182,250

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

256 表層(2)(法面部)		m 2	75.00	2,430.00	182,250	
コンクリート舗装					1,342,544	
路盤					507,310	
257 路盤		m 2	175.00	1,000.00	175,000	
258 基礎栗石		m 3	53.00	6,270.00	332,310	
コンクリート舗装					723,100	
259 コンクリート舗装(水叩きコンクリート)		m 3	35.00	20,660	723,100	
目地					112,134	
260 目地設置		m 2	14.00	1,894	26,516	
261 目地切り(横切り込目地)		m	20.00	1,087	21,740	
262 目地充填		m	107.00	267.3	28,601	
263 目地充填材材料費		m	107.00	329.7	35,277	
附帯施設工					178,605,653	
階段工					843,942	
階段					843,942	
264 基礎碎石		m 2	10.00	1,143	11,430	
265 本体コンクリート		m 3	20.00	20,660	413,200	
266 型枠		m 2	33.00	9,039	298,287	
267 目地板		m 2	20.00	1,894	37,880	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

268 足場		掛m 2	20. 00	4, 089. 00	81, 780
269 棚支柱用円形普通型枠		m	2. 00	682. 60	1, 365
ウッドデッキ工					106, 598, 040
ウッドデッキ					106, 598, 040
270 基礎碎石		m 2	565. 00	1, 143	645, 795
271 鉄筋加工・組立		t	1. 03	144, 900. 00	149, 247
272 溶接金網		m 2	633. 00	407. 50	257, 947
273 床コンクリート		m 3	63. 00	20, 660	1, 301, 580
274 布基礎コンクリート		m 3	15. 00	20, 660	309, 900
275 型枠		m 2	140. 00	9, 039	1, 265, 460
276 コンクリート削孔		孔	2, 431. 00	613. 6	1, 491, 661
277 あと施工アンカー材料費		本	2, 431. 00	210. 00	510, 510
278 伸縮目地		m 2	10. 00	1, 894	18, 940
279 ウッドデッキ		m 2	633. 00	159, 000. 00	100, 647, 000
安全設備工					70, 823, 153
転落防止柵設置 (1)					13, 578, 752
280 転落防止柵設置 (1)		m	128. 00	105, 000. 00	13, 440, 000
281 樹脂カ*セル 材料費		本	256. 00	542. 00	138, 752
転落防止柵設置 (2)					14, 523, 000

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

282 転落防止柵設置 (2)		m	300.00	48,410.00	14,523,000	
転落防止柵設置 (3)					6,197,500	
283 転落防止柵設置 (3)		m	185.00	33,500.00	6,197,500	
転落防止柵設置 (4)					4,425,200	
284 転落防止柵設置 (4)		m	74.00	59,800.00	4,425,200	
転落防止柵設置 (5)					27,680,400	
285 転落防止柵設置 (5)		m	297.00	93,200.00	27,680,400	
防護柵設置					686,400	
286 防護柵 (階段部) 設置		m	11.00	62,400.00	686,400	
案内板-A設置					83,827	
287 案内板-A基礎碎石		m ²	0.20	1,071	214	
288 案内板-A基礎コンクリート型枠		m ²	1.00	8,165	8,165	
289 案内板-A基礎コンクリート		m ³	0.10	28,480	2,848	
290 案内板-A設置		基	2.00	36,300.00	72,600	
視覚障害者誘導ブロック設置					76,520	
291 視覚障害者誘導ブロック設置		m ²	10.00	7,652	76,520	
視覚障害者誘導用点字鋲設置					1,039,500	
292 視覚障害者誘導点字鋲設置		箇所	16.50	63,000.00	1,039,500	
車止め					2,532,054	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

293 車止め基礎砕石		m 2	4. 00	1, 143	4, 572	
294 車止め基礎コンクリート型枠		m 2	14. 00	8, 165	114, 310	
295 車止め基礎コンクリート		m 3	1. 40	28, 480	39, 872	
296 車止め		基	27. 00	87, 900. 00	2, 373, 300	
境界石工					340, 518	
境界石設置					340, 518	
297 境界石設置		m	58. 00	5, 871	340, 518	
植栽工					8, 829, 475	
緑地工					991, 250	
張芝					991, 250	
298 張芝		m 2	650. 00	1, 525. 00	991, 250	
植栽樹					7, 838, 225	
植栽樹設置					7, 838, 225	
299 基礎砕石		m 2	89. 00	1, 215	108, 135	
300 遊歩道床コンクリート		m 3	14. 00	20, 660	289, 240	
301 植栽樹立上りコンクリート		m 3	23. 00	21, 040	483, 920	
302 コンクリート削孔		孔	611. 00	613. 6	374, 909	
303 あと施工アンカー材料費		本	611. 00	210. 00	128, 310	
304 鉄筋加工・組立		t	0. 65	144, 900. 00	94, 185	

積算内訳表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

305 型枠		m 2	180.00	9,039	1,627,020
306 均し土		m 3	2.00	39,050	78,100
307 擬石笠石設置		式	1.00	3,665,000.00	3,665,000
308 植込み用客土		m 3	99.00	5,994	593,406
309 植込み用客土材料費		m 3	99.00	4,000.00	396,000
共通仮設費(積上)					37,298,900
共通仮設					37,298,900
共通仮設費					37,298,900
準備費					3,812,500
突き棒調査					3,812,500
310 突き棒調査		箇所	305.00	12,500.00	3,812,500
運搬費					33,486,400
建設機械運搬費					33,486,400
311 深層混合処理機		回	4.00	7,026,000.00	28,104,000
312 クローラクレーン50～55t吊		回	2.00	986,200.00	1,972,400
313 中層混合処理[ヘ-マシン]20t(山積)級 バックホ		回	2.00	1,705,000.00	3,410,000

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：1
名称：舗装版破碎

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎		m 2	1. 000	174. 6	174. 6		
合 計	作業能力：1. 00m 2			174. 6	174. 6		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：構造物取壊し

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1. 000	7, 378. 00	7, 378		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	7, 378. 00	0		
合 計	作業能力：1. 00m 3			7, 378. 00	7, 378		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3
名称：掘削 標準

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	標準	m 3	1. 000	395. 2	395. 2		
合 計	作業能力：1. 00m 3			395. 2	395. 2		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：アスファルト殻運搬 運搬距離10. 7km DID区間有り

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	運搬距離10. 7km DID区間有り	m 3	1. 000	4, 411	4, 411		
合 計	作業能力：1. 00m 3			4, 411	4, 411		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：5

名称：無筋コンクリート殻運搬 運搬距離8.35km DID区間有り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	運搬距離8.35km DID区間有り	m 3	1.000	1,891	1,891		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,891	1,891		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：アスファルト殻処分費 大成ロテック 城南島リサイクルセンター

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分費		m 3	1.000	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,230.00	4,230		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：無筋コンクリート殻処分費 日栄産業

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻処分費		m 3	1.000	4,569.00	4,569		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,569.00	4,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：8
 名称：深層混合処理 (1)

2. 6本当り (2. 6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1. 000	25, 940. 00	25, 940		
特殊作業員		人	2. 000	25, 830. 00	51, 660		
普通作業員		人	1. 000	22, 580. 00	22, 580		
固化材	高炉セメントB パラ	t	40. 880	10, 900. 00	445, 592		
水		t	37. 162	660. 80	24, 556		
深層混合処理機 [単軸式]	杭径2000～2500mm モーター出力90kW×2	日	1. 000	563, 200. 00	563, 200		
スラリープラント運転	1 日当り	日	1. 000	77, 910. 00	77, 910		
諸雑費 (率+まるめ)		%	31. 000	741, 290. 00	229, 562		
合 計	作業能力：2. 60本			554, 230. 76	1, 441, 000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：9

名称：深層混合処理 (2)

2. 5本当り (2. 5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1. 000	25, 940. 00	25, 940		
特殊作業員		人	2. 000	25, 830. 00	51, 660		
普通作業員		人	1. 000	22, 580. 00	22, 580		
固化材	高炉セメントB パラ	t	31. 513	10, 900. 00	343, 491		
水		t	28. 649	660. 80	18, 931		
深層混合処理機[単軸式]	杭径2000～2500mm モーター出力90kW×2	日	1. 000	563, 200. 00	563, 200		
スラリープラント運転	1日当り	日	1. 000	77, 910. 00	77, 910		
諸雑費 (率+まるめ)		%	31. 000	741, 290. 00	229, 288		
合 計	作業能力：2. 50本			533, 200. 00	1, 333, 000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：10

名称：中層混合処理(1)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.444	25,940.00	11,517		
特殊作業員		人	0.444	25,830.00	11,468		
普通作業員		人	0.889	22,580.00	20,073		
改良材	セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ	t	19.610	10,900.00	213,749		
中層混合処理機運転		日	0.444	257,100.00	114,152		
スリッパント運転		日	0.444	74,970.00	33,286		
諸雑費（率＋まるめ）		%	34.000	190,496.00	64,755		
特許料金		m ³	100.000	30.00	3,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,720.00	472,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：11

名称：中層混合処理 (2)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.444	25,940.00	11,517		
特殊作業員		人	0.444	25,830.00	11,468		
普通作業員		人	0.889	22,580.00	20,073		
改良材	セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ	t	19.610	10,900.00	213,749		
中層混合処理機運転		日	0.444	257,100.00	114,152		
スリグラウト運転		日	0.444	74,970.00	33,286		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	190,496.00	64,755		
特許料金		m ³	100.000	30.00	3,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,720.00	472,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：安定処理

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理		m ²	1.000	5,598	5,598		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,598	5,598		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：床掘 標準

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	標準	m ³	1.000	287.7	287.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			287.7	287.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：14

名称：掘削(1)(床掘) 標準

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(1)(床掘)	標準	m ³	1.000	287.7	287.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			287.7	287.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：掘削(2)(床掘) 標準

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(2)(床掘)	標準	m ³	1.000	395.2	395.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			395.2	395.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：埋戻し 最大埋戻幅4m以上

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1.000	982.4	982.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			982.4	982.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：路床盛土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m ³	1.000	314.9	314.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			314.9	314.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：18

名称：建設残土積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設残土積込		m3	1.000	202.4	202.4		
合 計	作業能力：1.00m3			202.4	202.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：建設残土運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設残土運搬		m3	1.000	1,455	1,455		
合 計	作業能力：1.00m3			1,455	1,455		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：基礎捨石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石		m3	1.000	1,090	1,090		
合 計	作業能力：1.00m3			1,090	1,090		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：基礎捨石本均し

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石本均し	±5cm (陸上 潮待ち部)	m2	1.000	10,365.00	10,365		
合 計	作業能力：1.00m2			10,365.00	10,365		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：22

名称：基礎捨石荒均し(1)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石荒均し(1)	±50cm(陸上 潮待ち部)	m 2	1.000	4,281.00	4,281		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,281.00	4,281		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：基礎捨石荒均し(2)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石荒均し	±50cm(水中 潮待ち部)	m 2	1.000	6,470.00	6,470		
合 計	作業能力：1.00m 2			6,470.00	6,470		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：被覆石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石		m 3	1.000	1,123	1,123		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,123	1,123		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：被覆均し(1)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石均し(1)	±50cm(陸上 潮待ち部以外)	m 2	1.000	6,096.00	6,096		
合 計	作業能力：1.00m 2			6,096.00	6,096		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：26

名称：被覆均し (2)

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石均し (2)	±50cm (陸上 潮待ち部)	m 2	1.000	6,664.00	6,664		
合 計	作業能力：1.00m 2			6,664.00	6,664		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：被覆均し (3)

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石均し	±50cm (水中 潮待ち部)	m 2	1.000	9,250.00	9,250		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,250.00	9,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：防砂シート

1日当り (600m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布 t=5mm以上 880N/5cm相当	m 2	660.000	790.00	521,400		
普通作業員		人	9.000	22,580.00	203,220		
雑材料		%	0.500	724,620.00	3,623		
合 計	作業能力：600.00m 2			1,213.73	728,243		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：直立型被覆ブロック設置

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直立型被覆ブロック設置		m 2	1.000	99,940	99,940		
合 計	作業能力：1.00m 2			99,940	99,940		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：30

名称：目地材

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂発泡体	t=10mm 15倍発砲	m 2	1.120	970.00	1,086		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,086.00	1,086		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m 3	1.000	20,500	20,500		
合 計	作業能力：1.00m 3			20,500	20,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ		m 3	1.000	40,740	40,740		
合 計	作業能力：1.00m 3			40,740	40,740		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：鉄筋加工組立(1)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：34

名称：鉄筋加工・組立(2)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.030	76,000.00	78,280		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	142,780.00	20		
合 計	作業能力：1.00 t			142,800.00	142,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：本体コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート		m 3	1.000	44,840	44,840		
合 計	作業能力：1.00m 3			44,840	44,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,404	2,404		
合 計	作業能力：1.00m			2,404	2,404		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：37

名称：鉄筋加工・組立 (1)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：鉄筋加工・組立 (2)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1.030	76,000.00	78,280		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	142,780.00	20		
合 計	作業能力：1.00 t			142,800.00	142,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：40

名称：型枠(曲面)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠(曲面)		m ²	1.000	12,220	12,220		
合 計	作業能力：1.00m ²			12,220	12,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：本体コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート		m ³	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：目地板

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：通水孔材料費

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU管 φ100mm	m	1.000	312.00	312		
合 計	作業能力：1.00m			312.00	312		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：44

名称：足場工

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	25,940.00	36,316		
とび工		人	6.300	28,670.00	180,621		
普通作業員		人	1.200	22,580.00	27,096		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
諸雑費（率＋まるめ）		%	34.000	305,213.00	103,687		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,089.00	408,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：鋼矢板打込み(1)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.238	25,940.00	6,173		
とび工		人	0.476	28,670.00	13,646		
普通作業員		人	0.238	22,580.00	5,374		
パイロン杭打機運転	(陸上施工)	日	0.238	176,000.00	41,888		
諸雑費（率＋まるめ）		%	16.000	67,081.00	10,729		
合 計	作業能力：10.00枚			7,781.00	77,810		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：46

名称：鋼矢板打込み (2)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.323	25,940.00	8,378		
とび工		人	0.645	28,670.00	18,492		
普通作業員		人	0.323	22,580.00	7,293		
ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.323	176,000.00	56,848		
諸雑費（率＋まるめ）		%	16.000	91,011.00	14,489		
合 計	作業能力：10.00枚			10,550.00	105,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：鋼矢板打込み (3)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.286	25,940.00	7,418		
とび工		人	0.571	28,670.00	16,370		
普通作業員		人	0.286	22,580.00	6,457		
ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.286	176,000.00	50,336		
諸雑費（率＋まるめ）		%	16.000	80,581.00	12,889		
合 計	作業能力：10.00枚			9,347.00	93,470		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：48

名称：鋼矢板材料費

1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 標準型-1	SP-10H(幅900mm) L=4.5m	枚	631.000	55,900.00	35,272,900		
異形矢板-B1	SP-10H L=4.5m 97.1kg/m	枚	1.000	238,000.00	238,000		
異形矢板-B2	SP-10H L=4.5m 79.6kg/m	枚	1.000	186,000.00	186,000		
異形矢板-B3	SP-10H L=4.5m 86.4kg/m	枚	1.000	186,000.00	186,000		
異形矢板-B4	SP-10H L=4.5m 59.9kg/m	枚	1.000	185,000.00	185,000		
異形矢板-B5	SP-10H L=4.5m 97.1kg/m	枚	1.000	238,000.00	238,000		
異形矢板-B6	SP-10H L=4.5m 95.5kg/m	枚	1.000	238,000.00	238,000		
異形矢板-B7	SP-10H L=4.5m 94.1kg/m	枚	1.000	238,000.00	238,000		
鋼矢板 標準型-2	SP-25H(幅900mm) L=6.0m	枚	14.000	95,500.00	1,337,000		
鋼矢板 標準型-3	SP-10H(幅900mm) L=6.0m	枚	30.000	73,000.00	2,190,000		
合 計	作業能力：1.00式			40,308,900.00	40,308,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：基礎砕石

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m2	1.000	1,287	1,287		
合 計	作業能力：1.00m2			1,287	1,287		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：50

名称：鉄筋加工・組立

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：フレア溶接

1 m 当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満、施工規模補正なし	m	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：上部コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部コンクリート		m 3	1.000	18,230	18,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			18,230	18,230		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：目地

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地		m 2	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：54

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：化粧型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠		m ²	1.000	3,254	3,254		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,254	3,254		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：化粧型枠(材料費)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠(材料費)		m ²	1.000	2,850	2,850		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,850	2,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：塗装

1m²当り(1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装	フッ素系樹脂(下塗り、中塗り、上塗り)＋落書き防止(上塗り)	m ²	1.000	7,830.00	7,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,830.00	7,830		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：58

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,404	2,404		
合 計	作業能力：1.00m			2,404	2,404		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：足場

100掛m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	25,940.00	36,316		
とび工		人	6.300	28,670.00	180,621		
普通作業員		人	1.200	22,580.00	27,096		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	305,213.00	103,687		
合 計	作業能力：100.00掛m2			4,089.00	408,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：基礎碎石

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m2	1.000	1,287	1,287		
合 計	作業能力：1.00m2			1,287	1,287		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：61

名称：鉄筋加工・組立 (1)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：鉄筋加工・組立 (2)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.030	76,000.00	78,280		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	142,780.00	20		
合 計	作業能力：1.00 t			142,800.00	142,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：フレア溶接 (1)

1 m 当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満、施工規模補正なし	m	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：64

名称：フレア溶接 (2)

m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上 12mm未満、施工規模補正なし	m	1.000	6,600.00	6,600		
合 計	作業能力：1.00m			6,600.00	6,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：上部コンクリート

1m 3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部コンクリート		m 3	1.000	21,040	21,040		
合 計	作業能力：1.00m 3			21,040	21,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：目地

1m 2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地		m 2	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：67

名称：型枠

1m 2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：68

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,404	2,404		
合 計	作業能力：1.00m			2,404	2,404		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：足場

100掛m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	25,940.00	36,316		
とび工		人	6.300	28,670.00	180,621		
普通作業員		人	1.200	22,580.00	27,096		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
諸雑費（率＋まるめ）		%	34.000	305,213.00	103,687		
合 計	作業能力：100.00掛m2			4,089.00	408,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：補強土壁組立・設置

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強土壁組立・設置		m2	1.000	2,252	2,252		
合 計	作業能力：1.00m2			2,252	2,252		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：71

名称：補強材取付

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強材取付		m	1.000	106.7	106.7		
合 計	作業能力：1.00m			106.7	106.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：補強土壁材材料費 (1)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートスキン	フル14cm 積石模様 A6	枚	138.000	44,900.00	6,196,200		
コンクリートスキン	フル14cm 積石模様 AL6	枚	8.000	44,900.00	359,200		
コンクリートスキン	フル14cm 積石模様 AR6	枚	2.000	44,900.00	89,800		
コンクリートスキン	フル14cm 積石模様 A6-3	枚	59.000	46,400.00	2,737,600		
コンクリートスキン	フル14cm 積石模様 AL6-3	枚	1.000	46,400.00	46,400		
コンクリートスキン	フル14cm 積石模様 AR6-3	枚	2.000	46,400.00	92,800		
合 計	作業能力：1.00式			9,522,000.00	9,522,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：73

名称：補強土壁材料材料費 (2)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BP6	枚	102.000	47,100.00	4,804,200		
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BLP6	枚	3.000	47,100.00	141,300		
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BRP6	枚	3.000	47,100.00	141,300		
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BP6-3	枚	7.000	48,600.00	340,200		
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BP12	枚	59.000	50,100.00	2,955,900		
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BLP12	枚	3.000	50,100.00	150,300		
コンクリートスキン	7114cm 積石模様 天端用さし筋あり BRP12	枚	1.000	50,100.00	50,100		
合 計	作業能力：1.00式			8,583,300.00	8,583,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：補強土壁材料材料費 (3)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートスキン	11714cm 積石模様 C3	枚	165.000	26,600.00	4,389,000		
コンクリートスキン	11714cm 積石模様 CL3	枚	5.000	26,600.00	133,000		
コンクリートスキン	11714cm 積石模様 CR3	枚	6.000	26,600.00	159,600		
合 計	作業能力：1.00式			4,681,600.00	4,681,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：75

名称：補強土壁材料費(4)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり CP4	枚	15.000	29,300.00	439,500		
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり DP3	枚	97.000	28,800.00	2,793,600		
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり DLP3	枚	6.000	28,800.00	172,800		
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり DRP3	枚	3.000	28,800.00	86,400		
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり DP4	枚	15.000	29,300.00	439,500		
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり DLP4	枚	2.000	29,300.00	58,600		
コンクリートシン	Λ-714cm 積石模様 天端用さし筋あり DRP4	枚	1.000	29,300.00	29,300		
コンクリートシン	Λ-714cm 積み石模様 天端用さし筋あり DP6	枚	66.000	30,300.00	1,999,800		
コンクリートシン	Λ-714cm 積み石模様 天端用さし筋あり DLP6	枚	2.000	30,300.00	60,600		
コンクリートシン	Λ-714cm 積み石模様 天端用さし筋あり DRP6	枚	2.000	30,300.00	60,600		
合 計	作業能力：1.00式			6,140,700.00	6,140,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：76

名称：補強土壁材材料費 (5)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 ALE4 0.86×1.5	枚	1.000	34,600.00	34,600		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 ALE4-2 0.86×1.5	枚	1.000	35,600.00	35,600		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 ARE2 0.5×1.5	枚	1.000	23,200.00	23,200		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 ARE4 0.92×1.5	枚	1.000	36,300.00	36,300		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 ARE4-2 0.86×1.5	枚	1.000	35,600.00	35,600		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 ARE6-3 1.18×1.5	枚	1.000	46,300.00	46,300		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積み石模様 ARE4 0.86×1.5	枚	1.000	35,600.00	35,600		
合 計	作業能力：1.00式			247,200.00	247,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：補強土壁材材料費 (6)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり BLEP2 0.5×1.48	枚	1.000	25,400.00	25,400		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり BLEP4 0.66×1.48	枚	2.000	31,000.00	62,000		
コンクリートシン	7㍑ 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり BLEP8 0.86×1.48	枚	2.000	38,800.00	77,600		
合 計	作業能力：1.00式			165,000.00	165,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：78

名称：補強土壁材材料費 (7)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CLE2 0.86×0.75	枚	1.000	22,900.00	22,900		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CLE2 0.66×0.75	枚	1.000	19,600.00	19,600		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CRE2 0.66×0.75	枚	1.000	19,600.00	19,600		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CRE2 0.86×0.75	枚	1.000	22,900.00	22,900		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CRE2 0.92×0.75	枚	1.000	23,900.00	23,900		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CRE3 1.28×0.75	枚	1.000	30,300.00	30,300		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 CRE3 1.18×0.75	枚	1.000	28,600.00	28,600		
合 計	作業能力：1.00式			167,800.00	167,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：補強土壁材材料費 (8)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり DREP2 0.92×0.73	枚	1.000	26,100.00	26,100		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり DREP3 1.28×0.73	枚	1.000	32,500.00	32,500		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり DLEP4 0.86×0.73	枚	1.000	26,100.00	26,100		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積石模様 天端用さし筋あり DREP4 0.86×0.73	枚	1.000	26,100.00	26,100		
コンクリートスキン	ハ-7 異形タイプ 積み石模様 天端用さし筋あり DREP6 1.18×0.73	枚	1.000	32,300.00	32,300		
合 計	作業能力：1.00式			143,100.00	143,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：80

名称：補強土壁材料費(9)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MAL4	枚	4.000	58,000.00	232,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MALT4	枚	2.000	58,000.00	116,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MAR4	枚	2.000	58,000.00	116,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MAR4-2	枚	3.000	59,000.00	177,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MART4	枚	1.000	58,000.00	58,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MART4-2	枚	1.000	59,000.00	59,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MARLT4	枚	1.000	58,000.00	58,000		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MBLP4	枚	1.000	60,200.00	60,200		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MBLP8	枚	3.000	62,200.00	186,600		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MBLTP4	枚	1.000	60,200.00	60,200		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MBLTP8	枚	1.000	62,200.00	62,200		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MBRP4	枚	3.000	60,200.00	180,600		
マルチコーナースキン	700x14cm 積石模様 MBRT4	枚	1.000	60,200.00	60,200		
合 計	作業能力：1.00式			1,426,000.00	1,426,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：81

名称：補強土壁材材料費(10)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MCL2	枚	3.000	33,400.00	100,200		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MCLT2	枚	1.000	33,400.00	33,400		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MCR2	枚	4.000	33,400.00	133,600		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MCRT2	枚	2.000	33,400.00	66,800		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MDLP2	枚	3.000	35,600.00	106,800		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MDLTP2	枚	1.000	35,600.00	35,600		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MDRP2	枚	1.000	35,600.00	35,600		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MDRP4	枚	3.000	36,600.00	109,800		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MD RTP2	枚	1.000	35,600.00	35,600		
マルチコーナースキン	ハ-714cm 積石模様 MD RTP4	枚	1.000	36,600.00	36,600		
合 計	作業能力：1.00式			694,000.00	694,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：補強土壁材材料費(11)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コーナースキン目地用	714cm 積石模様 KA2	枚	3.000	57,000.00	171,000		
コーナースキン目地用	714cm 積石模様 KB2	枚	3.000	57,000.00	171,000		
合 計	作業能力：1.00式			342,000.00	342,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：83

名称：補強土壁材料費 (12)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コーナースキ目地用	H-714cm 積石模様 KC1	枚	2.000	32,900.00	65,800		
コーナースキ目地用	H-714cm 積石模様 KD1	枚	3.000	32,900.00	98,700		
合 計	作業能力：1.00式			164,500.00	164,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：84

名称：補強材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストリップ	ストリップ PL (SS400) 80×4.0×3500	m	809.000	1,500.00	1,213,500		
ストリップ	ストリップ PL (SS400) 80×4.0×3000	m	1,536.000	1,500.00	2,304,000		
ストリップ	ストリップ PL (SS400) 80×4.0×2700	m	535.000	1,500.00	802,500		
ストリップ	ストリップ PL (SS400) 80×4.0×2500	m	2,638.000	1,500.00	3,957,000		
ストリップ	ストリップ PL (SS400) 8.0×4.0×2200	m	5,808.000	1,500.00	8,712,000		
合 計	作業能力：1.00式			16,989,000.00	16,989,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：塗装 (落書き防止)

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装 (落書き防止)	落書き防止 (下塗り、中塗り、上塗り) スプレー	m ²	1.000	7,180.00	7,180		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,180.00	7,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：86

名称：補強土壁内盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強土壁内盛土		m3	1.000	747.2	747.2		
合 計	作業能力：1.00m3			747.2	747.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：87

名称：補強土壁内盛土材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,527.000	1,200.00	3,032,400		
合 計	作業能力：1.00式			3,032,400.00	3,032,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：88

名称：背面砕石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
背面砕石		m3	1.000	5,987	5,987		
合 計	作業能力：1.00m3			5,987	5,987		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：基礎砕石

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m2	1.000	1,287	1,287		
合 計	作業能力：1.00m2			1,287	1,287		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：90

名称：さし筋

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1.000	61,275.00	61,275		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	141,615.00	85		
合 計	作業能力：1.00 t			141,700.00	141,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：基礎コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート		m 3	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m 3			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：92

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：横止補強土壁組立・設置

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横止補強土壁組立・設置		m 2	1.000	1,648	1,648		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,648	1,648		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：94

名称：補強材取付

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強材取付		m	1.000	106.7	106.7		
合 計	作業能力：1.00m			106.7	106.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：95

名称：棲止補強土壁・補強材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メッシュ補	500×3000	枚	7.000	15,300.00	107,100		
メッシュ補	500×1500	枚	17.000	7,650.00	130,050		
メッシュ補	500×750	枚	7.000	4,020.00	28,140		
ストリップ	ストリップ PL (SS400) 80×4.0×3500	m	195.000	1,500.00	292,500		
合 計	作業能力：1.00式			557,790.00	557,790		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：敷砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷砂		m ³	1.000	3,662	3,662		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,662	3,662		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：97

名称：敷砂材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き砂	再生砂	m 3	0.920	1,400.00	1,288		
合 計	作業能力：1.00式			1,288.00	1,288		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：背面砕石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
背面砕石		m 3	1.000	5,987	5,987		
合 計	作業能力：1.00m3			5,987	5,987		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：鉄筋加工・組立

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：100

名称：かさコンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かさコンクリート		m 3	1.000	29,670	29,670		
合 計	作業能力：1.00m3			29,670	29,670		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：101
名称：かさコンクリート型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かさコンクリート型枠		m 2	1.000	8,165	8,165		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,165	8,165		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：102
名称：化粧型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠		m 2	1.000	11,110	11,110		
合 計	作業能力：1.00m 2			11,110	11,110		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：103
名称：化粧型枠材料費 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材料費		m 2	1.000	3,070	3,070		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,070	3,070		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：104
名称：塗装(落書き防止) 1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装(落書き防止)	落書き防止(下塗り、中塗り、上塗り)スプレー	m 2	1.000	7,180.00	7,180		
合 計	作業能力：1.00m 2			7,180.00	7,180		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：105
名称：目地材

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材		m 2	1.000	1,995	1,995		1m 2 当り
合 計	作業能力：1.00m 2			1,995	1,995		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：106
名称：足場（キャットウォーク）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.100	25,940.00	2,594		10m当り
とび工		人	0.400	28,670.00	11,468		
普通作業員		人	0.400	22,580.00	9,032		
諸雑費（率＋まるめ）		%	14.000	23,094.00	3,226		
合 計	作業能力：10.00m			2,632.00	26,320		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：107
名称：基礎碎石

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m 3	1.000	5,987	5,987		1m 3 当り
合 計	作業能力：1.00m 3			5,987	5,987		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：108
名称：均しコンクリート型枠 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m 2	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：109
名称：均しコンクリート 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m 3	1.000	26,960	26,960		
合 計	作業能力：1.00m 3			26,960	26,960		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：110
名称：鉄筋加工・組立 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：111
名称：基礎コンクリート 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート		m 3	1.000	21,040	21,040		
合 計	作業能力：1.00m 3			21,040	21,040		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：112

名称：基礎コンクリート型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート型枠		m 2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：113

名称：化粧型枠設置

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠設置		m 2	1.000	12,300	12,300		
合 計	作業能力：1.00m 2			12,300	12,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：114

名称：化粧型枠材料費

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材料費		m 2	1.000	3,070	3,070		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,070	3,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：115

名称：塗装(落書き防止)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装(落書き防止)	落書き防止(下塗り、中塗り、上塗り)スプレー	m 2	1.000	7,180.00	7,180		
合 計	作業能力：1.00m 2			7,180.00	7,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：116

名称：目地材

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材		m ²	1.000	1,995	1,995		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,995	1,995		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：117

名称：ゴムプレート

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴムプレート		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：118

名称：発泡スチロール

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発泡スチロール		m ³	1.000	3,515	3,515		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,515	3,515		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：119

名称：発泡スチロール材料費

1m³ 当り (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発泡スチロール	D-16	m ³	1.000	19,600.00	19,600		
合 計	作業能力：1.00m ³			19,600.00	19,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：120

名称：基礎砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,143	1,143		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,143	1,143		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：121

名称：均しコンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：122

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	26,960	26,960		
合 計	作業能力：1.00m ³			26,960	26,960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：123

名称：布基礎コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
布基礎コンクリート		m ³	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：124

名称：布基礎型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
布基礎型枠		m ²	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：125

名称：目地板

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：126

名称：柵支柱用円形普通型枠（紙製）

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	22,580.00	45,160		
円形空洞型枠	φ100 D200	m	105.000	220.00	23,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	68,260.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			682.60	68,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：127

名称：碎石

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石		m ³	1.000	5,987	5,987		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,987	5,987		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：128

名称：吸出防止材

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出防止材		m 2	1.000	504.7	504.7		
合 計	作業能力：1.00m2			504.7	504.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：129

名称：基礎砕石

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m 2	1.000	1,287	1,287		
合 計	作業能力：1.00m2			1,287	1,287		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：130

名称：本体コンクリート(1)(小型擁壁0.8以上1.0m以下)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート(1)(小型擁壁0.8以上1.0m以下)		m 3	1.000	78,000	78,000		
合 計	作業能力：1.00m3			78,000	78,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：131

名称：本体コンクリート(2)(重力式擁壁1.0を超え2.0m未満)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート(2)(重力式擁壁1.0を超え2.0m未満)		m 3	1.000	44,840	44,840		
合 計	作業能力：1.00m3			44,840	44,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：132

名称：化粧型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠		m ²	1.000	3,254	3,254		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,254	3,254		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：133

名称：化粧型枠 (材料費)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠 (材料費)		m ²	1.000	3,070	3,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,070	3,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：134

名称：塗装 (落書き防止)

1m²当り (1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装 (落書き防止)	落書き防止 (下塗り、中塗り、上塗り) スプレー	m ²	1.000	7,180.00	7,180		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,180.00	7,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：135

名称：発泡スチロール設置

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発泡スチロール設置		m ³	1.000	4,096	4,096		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,096	4,096		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：136

名称：発砲スチロール（材料費）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発砲スチロール	D-16	m 3	89.000	19,600.00	1,744,400		
合 計	作業能力：1.00式			1,744,400.00	1,744,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：137

名称：緊結金具材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緊結金具	150×150	個	196.000	475.00	93,100		
合 計	作業能力：1.00式			93,100.00	93,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：138

名称：土留めｺﾝｸﾘｰﾄ

1m 3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留めｺﾝｸﾘｰﾄ		m 3	1.000	28,550	28,550		
合 計	作業能力：1.00m 3			28,550	28,550		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：139

名称：土留めｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

1m 2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留めｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		m 2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：140

名称：土留めコンクリート化粧型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留めコンクリート化粧型枠		m ²	1.000	12,300	12,300		
合 計	作業能力：1.00m ²			12,300	12,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：141

名称：土留めコンクリート化粧型枠材料費

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留めコンクリート化粧型枠材料費		m ²	1.000	3,070	3,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,070	3,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：142

名称：塗装(落書き防止)

1m²当り (1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装(落書き防止)	落書き防止(下塗り、中塗り、上塗り)スプレー	m ²	1.000	7,180.00	7,180		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,180.00	7,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：143

名称：コンクリート(上部)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(上部)		m ³	1.000	38,040	38,040		
合 計	作業能力：1.00m ³			38,040	38,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：144
 名称：コンクリート (路床内) 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート (路床内)		m 3	1. 000	46, 240	46, 240		
合 計	作業能力：1. 00m 3			46, 240	46, 240		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：145
 名称：壁面保護材設置 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面保護材設置		m 2	1. 000	3, 343	3, 343		
合 計	作業能力：1. 00m 2			3, 343	3, 343		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：146
 名称：壁面保護材材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面保護材	500×1000×25mm (固定具, 固定ビス含む) 積石模様	枚	33. 000	39, 200. 00	1, 293, 600		
壁面保護材	500×500×25mm (固定具, 固定ビス含む) 積石模様	枚	6. 000	19, 600. 00	117, 600		
合 計	作業能力：1. 00式			1, 411, 200. 00	1, 411, 200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：147
 名称：軽量残存型枠材料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量残存型枠	150×1000×40 (固定具, 固定ビス含む) 滑面タイプ	枚	12. 000	6, 200. 00	74, 400		
合 計	作業能力：1. 00式			74, 400. 00	74, 400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：148

名称：塗装(落書き防止)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装(落書き防止)	落書き防止(下塗り、中塗り、上塗り)スプレー	m2	1.000	7,180.00	7,180		
合 計	作業能力：1.00m2			7,180.00	7,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：149

名称：重力式擁壁(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁(1)		m3	1.000	79,820	79,820		
合 計	作業能力：1.00m3			79,820	79,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：150

名称：重力式擁壁(2)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁(2)		m3	1.000	72,920	72,920		
合 計	作業能力：1.00m3			72,920	72,920		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：151

名称：重力式擁壁(3)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁(3)		m3	1.000	44,840	44,840		
合 計	作業能力：1.00m3			44,840	44,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：152

名称：重力式擁壁 (4)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 (4)		m 3	1.000	40,370	40,370		
合 計	作業能力：1.00m 3			40,370	40,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：153

名称：化粧型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠		m 2	1.000	3,254	3,254		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,254	3,254		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：154

名称：化粧型枠材料費

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材料費		m 2	1.000	2,850	2,850		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,850	2,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：155

名称：塗装

1m2当り (1m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装	フッ素系樹脂 (下塗り、中塗り、上塗り) + 落書き防止 (上塗り)	m 2	1.000	7,830.00	7,830		
合 計	作業能力：1.00m 2			7,830.00	7,830		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：156
名称：裏埋土（人工軽量盛土材）1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋土（人工軽量盛土材）		m ³	1.000	21,960	21,960		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,960	21,960		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：157
名称：鉄筋加工・組立1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：158
名称：コンクリート1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	23,530	23,530		
合 計	作業能力：1.00m ³			23,530	23,530		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：159
名称：型枠1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：160

名称：埋設型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠		m 2	1. 000	1, 605	1, 605		
合 計	作業能力：1. 00m 2			1, 605	1, 605		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：161

名称：埋設型枠材料費

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠材料費		m 2	1. 000	734	734		
合 計	作業能力：1. 00m 2			734	734		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：162

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔		孔	1. 000	613. 6	613. 6		
合 計	作業能力：1. 00孔			613. 6	613. 6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：163

名称：あと施工アンカー材料費

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	ケミカルアンカーR-12N D13	本	1. 000	210. 00	210		
合 計	作業能力：1. 00本			210. 00	210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：164

名称：さし筋

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1.030	75,000.00	77,250		
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1.000	61,275.00	61,275		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	138,525.00	75		
合 計	作業能力：1.00 t			138,600.00	138,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：165

名称：コンクリート削孔

1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔		孔	1.000	613.6	613.6		
合 計	作業能力：1.00孔			613.6	613.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：166

名称：あと施工アンカー材料費

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	ケミカルアンカーR-12N D13	本	1.000	210.00	210		
合 計	作業能力：1.00本			210.00	210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：167

名称：嵩上コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
嵩上コンクリート		m 3	1.000	28,550	28,550		
合 計	作業能力：1.00m 3			28,550	28,550		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：168

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：169

名称：目地

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：170

名称：護岸部盛土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
護岸部盛土		m ³	1.000	206.4	206.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			206.4	206.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：171

名称：防潮壁盛土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防潮壁盛土		m ³	1.000	206.4	206.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			206.4	206.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：172

名称：防潮壁

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防潮壁		m3	1.000	40,370	40,370		
合 計	作業能力：1.00m3			40,370	40,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：173

名称：掘削（床掘） 標準

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削（床掘）	標準	m3	1.000	287.7	287.7		
合 計	作業能力：1.00m3			287.7	287.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：174

名称：埋戻し 最大埋戻し1m以上4m未満

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大埋戻し1m以上4m未満	m3	1.000	1,865	1,865		
合 計	作業能力：1.00m3			1,865	1,865		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：175

名称：盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土		m3	1.000	5,994	5,994		
合 計	作業能力：1.00m3			5,994	5,994		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：176

名称：建設残土積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設残土積込		m3	1.000	202.4	202.4		
合 計	作業能力：1.00m3			202.4	202.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：177

名称：建設残土運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設残土運搬		m3	1.000	1,455	1,455		
合 計	作業能力：1.00m3			1,455	1,455		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：178

名称：VU管設置 (1)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管設置 (1)		m	1.000	3,896	3,896		
合 計	作業能力：1.00m			3,896	3,896		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：179

名称：VU管設置 (2)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管設置 (2)		m	1.000	10,030	10,030		
合 計	作業能力：1.00m			10,030	10,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：180

名称：VU管設置 (3)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管設置 (3)		m	1.000	14,810	14,810		
合 計	作業能力：1.00m			14,810	14,810		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：181

名称：有孔管設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有孔管設置		m	1.000	3,613	3,613		
合 計	作業能力：1.00m			3,613	3,613		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：182

名称：鋼矢板切断

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	31,710.00	4,122		
普通作業員		人	0.040	22,580.00	903		
酸素	ポンベ	m ³	0.630	280.00	176		
アセチレン	ポンベ	k g	0.260	1,300.00	338		
諸雑費	労務費の	%	0.100	5,025.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,544.00	5,544		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：183
 名称：鉄筋加工・組立 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：184
 名称：本体コンクリート 1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート		m 3	1.000	28,500	28,500		
合 計	作業能力：1.00 m 3			28,500	28,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：185
 名称：型枠 1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	8,165	8,165		
合 計	作業能力：1.00 m 2			8,165	8,165		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：186
 名称：フラップゲート設置φ600 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート設置	φ600用 材工共	基	1.000	526,000.00	526,000		
合 計	作業能力：1.00基			526,000.00	526,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：187

名称：U型側溝設置 (1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	3,676.00	36,760		
U型側溝	U-300×300 L=2.00m	個	5.000	10,900.00	54,500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.504	1,200.00	604		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	91,864.00	6		
合 計	作業能力：10.00m			9,187.00	91,870		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：188

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	451.6	451.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			451.6	451.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：189

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	21,570	21,570		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,570	21,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：190

名称：均しコンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：191

名称：コンクリート蓋

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100.000	344.00	34,400		
U型側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50	枚	100.000	975.00	97,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	131,900.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			1,319.00	131,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：192

名称：U型側溝設置（2）

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	10.000	5,732.00	57,320		
U型側溝	U-500×700 L=2.00m	個	5.000	42,300.00	211,500		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	1,200.00	907		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	269,727.00	73		
合 計	作業能力：10.00m			26,980.00	269,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：193

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	451.6	451.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			451.6	451.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：194

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	21,570	21,570		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,570	21,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：195

名称：均しコンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：196

名称：コンクリート蓋

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	832.00	83,200		
U型側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	100.000	1,930.00	193,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	276,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			2,762.00	276,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：197

名称：U型側溝設置 (3)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10. 000	5, 732. 00	57, 320		
U型側溝	U-500×800 L=2. 00	個	5. 000	45, 000. 00	225, 000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 756	1, 200. 00	907		
諸雑費 (まるめ)		式	1. 000	283, 227. 00	73		
合 計	作業能力：10. 00m			28, 330. 00	283, 300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：198

名称：基面整正

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1. 000	451. 6	451. 6		
合 計	作業能力：1. 00m 2			451. 6	451. 6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：199

名称：均しコンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m 3	1. 000	21, 570	21, 570		
合 計	作業能力：1. 00m 3			21, 570	21, 570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：200
名称：均しコンクリート型枠 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：201
名称：コンクリート蓋 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	832.00	83,200		
U型側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	100.000	1,930.00	193,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	276,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			2,762.00	276,200		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：202
名称：U型側溝設置 (4) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	10.000	5,732.00	57,320		
U型側溝	U-500×900 L=2.00	個	5.000	51,900.00	259,500		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	1,200.00	907		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	317,727.00	73		
合 計	作業能力：10.00m			31,780.00	317,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：203

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	451.6	451.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			451.6	451.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：204

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	21,570	21,570		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,570	21,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：205

名称：均しコンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：206

名称：コンクリート蓋

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	832.00	83,200		
U型側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	100.000	1,930.00	193,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	276,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			2,762.00	276,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：207

名称：ボックスカルバート□1200設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート□1200設置		m	1.000	84,580	84,580		
合 計	作業能力：1.00m			84,580	84,580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：208

名称：ボックスカルバート□1000 (横断部) 設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート□1000 (横断部) 設置		m	1.000	74,070	74,070		
合 計	作業能力：1.00m			74,070	74,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：209

名称：ボックスカルバート部基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート部基面整正		m ²	1.000	451.6	451.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			451.6	451.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：210

名称：蓋・受枠

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	832.00	83,200		
点検口 蓋・受枠	鋳鉄製マンホール蓋(φ600)・受枠	枚	100.000	26,300.00	2,630,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	2,713,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			27,140.00	2,714,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：211
名称：調整リソ

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100. 000	832. 00	83, 200		
調整リソ	φ 600×150 89kg/枚	枚	100. 000	8, 980. 00	898, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	981, 200. 00	0		
合 計	作業能力：100. 00枚			9, 812. 00	981, 200		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：212
名称：ステップ（ワイド）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0. 210	22, 580. 00	4, 741		
足掛け金物	巾400φ22	本	1. 000	2, 240. 00	2, 240		
合 計	作業能力：1. 00本			6, 981. 00	6, 981		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：213
名称：人孔用孔

1箇所当り（1個所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人孔用孔加工費	φ 600	箇所	1. 000	33, 000. 00	33, 000		
合 計	作業能力：1. 00個所			33, 000. 00	33, 000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：214

名称：鉄筋加工・組立

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：215

名称：本体コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート		m3	1.000	29,300	29,300		
合 計	作業能力：1.00m3			29,300	29,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：216

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	8,165	8,165		
合 計	作業能力：1.00m2			8,165	8,165		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：217

名称：フラップゲート設置□1000

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート設置	□1000 材工共	基	1.000	1,730,000.00	1,730,000		
合 計	作業能力：1.00基			1,730,000.00	1,730,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：218

名称：集水枡A-①設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枡A-①設置		基	1.000	15,030	15,030		
合 計	作業能力：1.00基			15,030	15,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：219

名称：集水枡A-④設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枡A-④	角型集水枡 900×900×2,300	基	1.000	32,600.00	32,600		
合 計	作業能力：1.00基			32,600.00	32,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：220

名称：集水枡B-①設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枡B-①設置		基	1.000	51,370	51,370		
合 計	作業能力：1.00基			51,370	51,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：221

名称：集水枡B-②設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枡B-②設置		基	1.000	51,370	51,370		
合 計	作業能力：1.00基			51,370	51,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：222

名称：集水桝B-③設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝B-③設置		基	1.000	51,370	51,370		
合 計	作業能力：1.00基			51,370	51,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：223

名称：集水桝B-④設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝B-④	角型集水桝 1,000×1,000×2,400	基	1.000	44,000.00	44,000		
合 計	作業能力：1.00基			44,000.00	44,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：224

名称：集水桝・グレーチング蓋材料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝A-①	角型 900×900×1000	基	2.000	113,000.00	226,000		
集水桝A-④	角型 900×900×2300	基	1.000	242,000.00	242,000		
集水桝B-①	角型 1000×1000×1500	基	2.000	180,000.00	360,000		
集水桝B-②	角型 1000×1000×1700	基	4.000	202,000.00	808,000		
集水桝B-③	角型 1000×1000×1800	基	1.000	213,000.00	213,000		
集水桝B-④	角型 1000×1000×2400	基	1.000	279,000.00	279,000		
グレーチング 蓋	T-2 900×900 細目	枚	3.000	41,800.00	125,400		
グレーチング 蓋	T-2 1000×1000 細目	枚	8.000	58,400.00	467,200		
合 計	作業能力：1.00式			2,720,600.00	2,720,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：225

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	451.6	451.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			451.6	451.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：226

名称：均しコンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,594	4,594		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,594	4,594		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：227

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	26,960	26,960		
合 計	作業能力：1.00m ³			26,960	26,960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：228

名称：建設残土積込

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設残土積込		m ³	1.000	202.4	202.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			202.4	202.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：229

名称：建設残土運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設残土運搬		m ³	1.000	1,455	1,455		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,455	1,455		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：230

名称：路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m ²	1.000	825.1	825.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			825.1	825.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：231

名称：下地コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地コンクリート		m ³	1.000	17,860	17,860		
合 計	作業能力：1.00m ³			17,860	17,860		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：232

名称：伸縮目地

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：233

名称：コンクリート擬石平板設置

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート擬石平板設置		m 2	1. 000	6, 920	6, 920		
合 計	作業能力：1. 00m 2			6, 920	6, 920		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：234

名称：コンクリート擬石平板材料費

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート擬石平板材料費		m 2	1. 000	7, 643	7, 643		
合 計	作業能力：1. 00m 2			7, 643	7, 643		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：235

名称：路盤

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m 2	1. 000	748. 7	748. 7		
合 計	作業能力：1. 00m 2			748. 7	748. 7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：236

名称：均しコンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m 3	1. 000	26, 960	26, 960		
合 計	作業能力：1. 00m 3			26, 960	26, 960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：237

名称：溶接金網

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.200	22,580.00	4,516		
溶接金網（G3551）	径6.0×150×150	m ²	105.000	345.00	36,225		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,741.00	9		
合 計	作業能力：100.00m ²			407.50	40,750		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：238

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：239

名称：下地コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地コンクリート		m ³	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：240

名称：伸縮目地

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：241

名称：コンクリート擬石平板設置

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート擬石平板設置		m ²	1.000	6,920	6,920		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,920	6,920		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：242

名称：コンクリート擬石平板材料費

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート擬石平板材料費		m ²	1.000	8,683	8,683		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,683	8,683		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：243

名称：路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m ²	1.000	748.7	748.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			748.7	748.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：244

名称：溶接金網

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.200	22,580.00	4,516		
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 6. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m ²	105.000	345.00	36,225		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,741.00	9		
合 計	作業能力：100.00m ²			407.50	40,750		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：245

名称：下地コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地コンクリート		m ³	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：246

名称：伸縮目地

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地		m ²	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：247

名称：透水・保水セラミックブロック設置

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水・保水セラミックブロック設置		m ²	1.000	11,500	11,500		
合 計	作業能力：1.00m ²			11,500	11,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：248

名称：路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m ²	1.000	748.7	748.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			748.7	748.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：249

名称：透水・保水セラミックブロック設置

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水・保水セラミックブロック設置		m 2	1. 000	11, 500	11, 500		
合 計	作業能力：1. 00m 2			11, 500	11, 500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：250

名称：通路盛土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
通路盛土		m 3	1. 000	765. 1	765. 1		
合 計	作業能力：1. 00m 3			765. 1	765. 1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：251

名称：路盤 (平坦部)

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤 (平坦部)		m 2	1. 000	396. 7	396. 7		
合 計	作業能力：1. 00m 2			396. 7	396. 7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：252

名称：表層 (1) (平坦部)

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層 (1) (平坦部)		m 2	1. 000	1, 449	1, 449		
合 計	作業能力：1. 00m 2			1, 449	1, 449		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：253

名称：表層(2)(法面部)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装	道路の法面部(1:2) 材工共 再生粗粒度AS 混合物(20) t=40	m 2	1.000	2,430.00	2,430		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,430.00	2,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：254

名称：路盤(平坦部)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤(平坦部)		m 2	1.000	396.7	396.7		
合 計	作業能力：1.00m 2			396.7	396.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：255

名称：表層(1)(平坦部)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(1)(平坦部)		m 2	1.000	1,366	1,366		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,366	1,366		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：256

名称：表層(2)(法面部)

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装	道路の法面部(1:2) 材工共 再生粗粒度AS 混合物(20) t=40	m 2	1.000	2,430.00	2,430		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,430.00	2,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：257

名称：路盤

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石	敷均し t=300mm 栗石 50～150mm	m 2	1.000	1,000.00	1,000		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,000.00	1,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：258

名称：基礎栗石

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
栗石	50～150mm	m 3	1.000	6,270.00	6,270		
合 計	作業能力：1.00m 3			6,270.00	6,270		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：259

名称：コンクリート舗装（水叩きコンクリート）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装（水叩きコンクリート）		m 3	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m 3			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：260

名称：目地設置

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地設置		m 2	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,894	1,894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：261

名称：目地切り (横切り込目地)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地切り (横切り込目地)		m	1.000	1,087	1,087		
合 計	作業能力：1.00m			1,087	1,087		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：262

名称：目地充填

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填		m	1.000	267.3	267.3		
合 計	作業能力：1.00m			267.3	267.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：263

名称：目地充填材材料費

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材材料費		m	1.000	329.7	329.7		
合 計	作業能力：1.00m			329.7	329.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：264

名称：基礎碎石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m ²	1.000	1,143	1,143		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,143	1,143		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：265

名称：本体コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート		m 3	1. 000	20, 660	20, 660		
合 計	作業能力：1. 00m 3			20, 660	20, 660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：266

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1. 000	9, 039	9, 039		
合 計	作業能力：1. 00m 2			9, 039	9, 039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：267

名称：目地板

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板		m 2	1. 000	1, 894	1, 894		
合 計	作業能力：1. 00m 2			1, 894	1, 894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：268
名称：足場

100掛m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	25,940.00	36,316		
とび工		人	6.300	28,670.00	180,621		
普通作業員		人	1.200	22,580.00	27,096		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
諸雑費（率+まるめ）		%	34.000	305,213.00	103,687		
合 計	作業能力：100.00掛m2			4,089.00	408,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：269
名称：棚支柱用円形普通型枠

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	22,580.00	45,160		
円形空洞型枠	φ100 D200	m	105.000	220.00	23,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	68,260.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			682.60	68,260		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：270
名称：基礎砕石

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m2	1.000	1,143	1,143		
合 計	作業能力：1.00m2			1,143	1,143		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：271

名称：鉄筋加工・組立

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：272

名称：溶接金網

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.200	22,580.00	4,516		
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 6. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m ²	105.000	345.00	36,225		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,741.00	9		
合 計	作業能力：100.00m ²			407.50	40,750		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：273

名称：床コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床コンクリート		m ³	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：274
名称：布基礎コンクリート 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
布基礎コンクリート		m 3	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m 3			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：275
名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：276
名称：コンクリート削孔 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔		孔	1.000	613.6	613.6		
合 計	作業能力：1.00孔			613.6	613.6		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：277
名称：あと施工アンカー材料費 1本当り（1本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	ケミカルアンカーR-12N D13	本	1.000	210.00	210		
合 計	作業能力：1.00本			210.00	210		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：278

名称：伸縮目地

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地		m 2	1. 000	1, 894	1, 894		
合 計	作業能力：1. 00m 2			1, 894	1, 894		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：279

名称：ウッドデッキ

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ウッドデッキ設置 (材工共)	根太：□75×75×t3, 床版：MW2 145×30M (無垢2種)	m 2	1. 000	159, 000. 00	159, 000		
合 計	作業能力：1. 00m 2			159, 000. 00	159, 000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：280

名称：転落防止柵設置 (1)

1 m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止柵設置 (1) (材工共)	SP種 H=1. 1m @2000 ベースプレート式	m	1. 000	105, 000. 00	105, 000		
合 計	作業能力：1. 00m			105, 000. 00	105, 000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：281

名称：樹脂カプセル 材料費

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	M20用	本	1. 000	542. 00	542		
合 計	作業能力：1. 00本			542. 00	542		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：282

名称：転落防止柵設置 (2)

1 m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止柵 (2) (材料費)	P種 H=1.1m @2000 ベースプレート アンカーボルトSUS製込み	m	1.000	44,300.00	44,300		
転落防止柵設置 (2) (施工費)	P種 H=1.1m @2000 ベースプレート アンカーボルトSUS製込み	m	1.000	4,110.00	4,110		
合 計	作業能力：1.00m			48,410.00	48,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：283

名称：転落防止柵設置 (3)

1 m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止柵設置 (3) (材工共)	P種 埋込式 H=1.1m @2000 連続基礎	m	1.000	33,500.00	33,500		
合 計	作業能力：1.00m			33,500.00	33,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：284

名称：転落防止柵設置 (4)

1 m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止柵設置 (4) (材工共)	P種 擦付部 H=0.45~1.1m @2000 アンカーボルトSUS製込み	m	1.000	59,800.00	59,800		
合 計	作業能力：1.00m			59,800.00	59,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：285

名称：転落防止柵設置 (5)

1 m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止柵設置 (5) (材工共)	P種 補助手摺付 H=1.1m @2000 アンカーボルトSUS製込み	m	1.000	93,200.00	93,200		
合 計	作業能力：1.00m			93,200.00	93,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：286

名称：防護柵（階段部）設置

1 m 当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置（材工共）	H=1.1m SUS φ42.7×2.0mm	m	1.000	62,400.00	62,400		
合 計	作業能力：1.00m			62,400.00	62,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：287

名称：案内板-A基礎砕石

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
案内板-A基礎砕石		m 2	1.000	1,071	1,071		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,071	1,071		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：288

名称：案内板-A基礎コンクリート型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
案内板-A基礎コンクリート型枠		m 2	1.000	8,165	8,165		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,165	8,165		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：289

名称：案内板-A基礎コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
案内板-A基礎コンクリート		m 3	1.000	28,480	28,480		
合 計	作業能力：1.00m 3			28,480	28,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：290

名称：案内板-A設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
案内板-A設置(材工共)	W=1000 H=650	基	1.000	36,300.00	36,300		
合 計	作業能力：1.00基			36,300.00	36,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：291

名称：視覚障害者誘導ブロック設置

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視覚障害者誘導ブロック設置		m2	1.000	7,652	7,652		
合 計	作業能力：1.00m2			7,652	7,652		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：292

名称：視覚障害者誘導点字鋲設置

1箇所当り(1箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視覚障害者誘導点字鋲設置(材工共)	トップ：ゴム 芯材：SUS(1200×600@128個/箇所)	箇所	1.000	63,000.00	63,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			63,000.00	63,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：293

名称：車止め基礎砕石

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め基礎砕石		m2	1.000	1,143	1,143		
合 計	作業能力：1.00m2			1,143	1,143		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：294

名称：車止め基礎コンクリート型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め基礎コンクリート型枠		m 2	1.000	8,165	8,165		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,165	8,165		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：295

名称：車止め基礎コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め基礎コンクリート		m 3	1.000	28,480	28,480		
合 計	作業能力：1.00m 3			28,480	28,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：296

名称：車止め

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め設置（材工共）	ステンレス製 φ165.2 t=3.0mm	基	1.000	87,900.00	87,900		
合 計	作業能力：1.00基			87,900.00	87,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：297

名称：境界石設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界石設置		m	1.000	5,871	5,871		
合 計	作業能力：1.00m			5,871	5,871		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：298
名称：張芝

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	1.000	1,525.00	1,525		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,525.00	0		
合 計	作業能力：1.00m2			1,525.00	1,525		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：299
名称：基礎碎石

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m2	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m2			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：300
名称：遊歩道床コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遊歩道床コンクリート		m3	1.000	20,660	20,660		
合 計	作業能力：1.00m3			20,660	20,660		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：301
名称：植栽樹立上りコンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植栽樹立上りコンクリート		m3	1.000	21,040	21,040		
合 計	作業能力：1.00m3			21,040	21,040		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：302

名称：コンクリート削孔

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔		孔	1.000	613.6	613.6		
合 計	作業能力：1.00孔			613.6	613.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：303

名称：あと施工アンカー材料費

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	ケミカルアンカーR-12N D13	本	1.000	210.00	210		
合 計	作業能力：1.00本			210.00	210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：304

名称：鉄筋加工・組立

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	78,000.00	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	64,500.00	64,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			144,900.00	144,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：305

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	9,039	9,039		
合 計	作業能力：1.00m2			9,039	9,039		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：306

名称：均しモルタル

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しモルタル		m 3	1.000	39,050	39,050		
合 計	作業能力：1.00m 3			39,050	39,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：307

名称：擬石笠石設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植栽柵-A 擬石笠石設置（材工共）	L型 350×150×60 L=7.20m/箇所	箇所	18.000	155,000.00	2,790,000		
植栽柵-B 擬石笠石設置（材工共）	L型 350×150×60 L=6.54m/箇所	箇所	7.000	125,000.00	875,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,665,000.00	3,665,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：308

名称：植込み用客土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植込み用客土		m 3	1.000	5,994	5,994		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,994	5,994		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：309

名称：植込み用客土材料費

1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
客土	赤土	m 3	1.000	4,000.00	4,000		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,000.00	4,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

番号：310

名称：突き棒調査

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
突き棒調査		箇所	1.000	12,500.00	12,500		
合 計	作業能力：1.00箇所			12,500.00	12,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：311

名称：深層混合処理機

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	64.600	25,830.00	1,668,618		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50 t吊	日	9.900	77,000.00	762,300		
運搬費等率		%	189.000	2,430,918.00	4,594,435		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,025,353.00	647		
合 計	作業能力：1.00回			7,026,000.00	7,026,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：312

名称：クローラクレーン50～55 t吊

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.500	25,830.00	142,065		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t吊	日	1.500	43,700.00	65,550		
運搬費等率		式	375.000	207,615.00	778,556		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	986,171.00	29		
合 計	作業能力：1.00回			986,200.00	986,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

							1回当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	16.000	25,830.00	413,280		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	2.400	43,700.00	104,880		
運搬費等率		%	229.000	518,160.00	1,186,586		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,704,746.00	254		
合 計	作業能力：1.00回			1,705,000.00	1,705,000		
労務時間外補正：なし				時間的制約による補正：なし			
労務一括補正：なし							

機械運転単価表一覧

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
1	深層混合処理機[単軸式]	杭径2000～2500mm モーター出力 90kW×2	日	563,200		8	深層混合処理(1)	
2	スラリープラント運転	1日当り	日	77,910		8	深層混合処理(1)	
3	深層混合処理機[単軸式]	杭径2000～2500mm モーター出力 90kW×2	日	563,200		9	深層混合処理(2)	
4	スラリープラント運転	1日当り	日	77,910		9	深層混合処理(2)	
5	中層混合処理機運転		日	257,100		10	中層混合処理(1)	
						11	中層混合処理(2)	
6	スラリープラント運転		日	74,970		10	中層混合処理(1)	
						11	中層混合処理(2)	
7	ハイドラハンマ杭打機運転	(陸上施工)	日	176,000		45	鋼矢板打込み(1)	
						46	鋼矢板打込み(2)	
						47	鋼矢板打込み(3)	

機械運転単価表一覧

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	67,017	6.30H / 8H	1	捨石本均し・荒均し(陸上)	
						2	捨石本均し・荒均し(陸上)	
						4	被覆均し(陸上潮待部)	
2	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	67,102	6.30H / 8H	3	被覆均し(陸上潮待部以外)	

機械運転単価表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：深層混合処理機[単軸式] 杭径2000～2500mm モーター出力90kW×2

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,410.00	25,410		
軽油	1. 2号	L	62.000	108.00	6,696		
深層混合処理機 [単軸式]	90kW×2 杭径2000～2500mm	供用日	1.590	334,000.00	531,060		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	563,166.00	34		
合 計	作業能力：1.00日			563,200.00	563,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：スラリプラント運転 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]	能力20m ³ /h	供用日	1.590	49,000.00	77,910		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	77,910.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			77,910.00	77,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：深層混合処理機[単軸式] 杭径2000～2500mm モーター出力90kW×2

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,410.00	25,410		
軽油	1. 2号	L	62.000	108.00	6,696		
深層混合処理機 [単軸式]	90kW×2 杭径2000～2500mm	供用日	1.590	334,000.00	531,060		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	563,166.00	34		
合 計	作業能力：1.00日			563,200.00	563,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：スラリプラント運転 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.590	49,000.00	77,910		供用日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	77,910.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			77,910.00	77,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：中層混合処理機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.000	25,410.00	25,410		
軽油	1. 2号	L	118.000	108.00	12,744		
中層混合処理機 [ベスマシン]	20t (0.8m ³) 級バックホウ	供用日	1.530	26,100.00	39,933		供用日換算
攪拌混合装置	改良深度5m 20t 級	供用日	1.530	87,700.00	134,181		供用日換算
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.530	29,300.00	44,829		供用日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	257,097.00	3		
合 計	作業能力：1.00日			257,100.00	257,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：スラリプラント運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.530	49,000.00	74,970		供用日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	74,970.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			74,970.00	74,970		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：パイロハンマ杭打機運転（陸上施工）

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 備 考
運転手（特殊）			人	1.000	25,410.00	25,410		
軽油		1. 2号	L	69.000	108.00	7,452		
パイロハンマ（単体）〔電動・可変モー メ		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.300	52,700.00	68,510		供用日換算
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラ チ		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.300	57,400.00	74,620		供用日換算
諸雑費（まるめ）			式	1.000	175,992.00	8		
合 計		作業能力：1.00日			176,000.00	176,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和2年度 東京国際空港多摩川護岸改良工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	84.50	8,534		
運転手(特殊)		人	1.00	25,410.00	25,410		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	2,230.00	14,049		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,600.00	19,024		供用日
合 計					67,017		

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	102.00	84.50	8,619		
運転手(特殊)		人	1.00	25,410.00	25,410		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	2,230.00	14,049		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,600.00	19,024		供用日
合 計					67,102		