国土交通省関東地方整備局

工事設計書

令和４年度　東京国際空港東側東側貨物地区共同溝改良工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和4年度 東京国際空港東側貨物地区共同溝改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					593,549,006	
間接工事費	105,370,956 ＋ 225,527,000				330,897,956	
共通仮設費（計）	40,287,956 ＋ 61,533,000 ＋ 3,550,000				105,370,956	
共通仮設費（ 積上 ）					40,287,956	
共通仮設費（ 率 ）	577,239,819 × 10.66%（(8.54% × 1.2) × 1.04）				61,533,000	
現場環境改善費	500,000,000 × 0.71%				3,550,000	
現場管理費	679,505,539 × 33.19%（(28.46% × 1.1) × 1.06）				225,527,000	
工事原価	593,549,006 ＋ 330,897,956				924,446,962	
一般管理費等	905,032,539 × 12.33%（12.33% × 1.00） － 4,087				111,586,425	
契約保証費	905,032,539 × 0.04%				362,013	
六価クロム溶出試験費					14,600	
工事価格	924,446,962 ＋ 111,586,425 ＋ 362,013 ＋ 14,600				1,036,410,000	
消費税等相当額	1,036,410,000 × 10.00%				103,641,000	
請負工事費	1,036,410,000 ＋ 103,641,000				1,140,051,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					593,549,006	
共同溝・電線共同溝					593,549,006	
土工					20,463,667	
掘削工					13,602,240	
開削掘削					13,602,240	
1 掘削(1)	土留開放方式	m3	5,400.00	1,016.00	5,486,400	
2 掘削(2)	土留覆工方式	m3	1,300.00	1,522.00	1,978,600	
3 掘削土運搬	仮置場F 運搬距離L=7.56km、DID区間有り	m3	2,870.00	1,827.00	5,243,490	
4 整地(1)	現場内仮置場	m3	3,600.00	137.5	495,000	
5 整地(2)	仮置場F	m3	2,900.00	137.5	398,750	
埋戻工					6,861,427	
埋戻し					6,208,720	
6 埋戻工(1)	施工区分①	m3	710.00	4,928.00	3,498,880	
7 埋戻工(2)	施工区分②	m3	280.00	1,848.00	517,440	
8 埋戻工(3)	施工区分③	m3	2,100.00	1,044.00	2,192,400	
法面保護					652,707	

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
9 大型土のう	製作設置	袋	99.00	6,593.00	652,707	
地盤改良工					217,806,646	
高圧噴射撹拌工					146,830,735	
先行削孔					5,516,030	
10 先行削孔(1)		本	6.00	164,257.57	985,545	
11 先行削孔(2)	斜め施工	本	4.00	203,036.89	812,147	
12 先行削孔(3)		本	4.00	279,707.69	1,118,830	
13 先行削孔(4)		本	4.00	283,712.98	1,134,851	
14 先行削孔(5)		本	4.00	95,459.11	381,836	
15 先行削孔(6)		本	6.00	45,320.56	271,923	
16 先行削孔(7)		本	4.00	105,563.72	422,254	
17 先行削孔(8)		本	6.00	64,774.08	388,644	
造成					49,137,472	
18 造成(1)	φ2500	本	6.00	1,018,742.10	6,112,452	
19 造成(2)	φ2500(斜め施工)	本	4.00	1,152,797.08	4,611,188	
20 造成(3)	φ2500	本	4.00	2,168,010.95	8,672,043	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
21 造成(4)	φ3800(半円施工)	本	4.00	5,591,977.65	22,367,910	
22 造成(5)	φ2500	本	4.00	635,703.70	2,542,814	
23 造成(6)	φ2500	本	6.00	155,561.30	933,367	
24 造成(7)	φ2500	本	4.00	722,237.61	2,888,950	
25 造成(8)	φ2500	本	6.00	168,124.77	1,008,748	
材料費					34,440,000	
26 材料費		t	1,148.00	30,000.00	34,440,000	
用水費					1,698,840	
27 用水費		ＫＬ	2,574.00	660.00	1,698,840	
特許使用料					2,245,500	
28 特許使用料		ｍ３	1,497.00	1,500.00	2,245,500	
動力費					3,811,243	
29 動力費		式	1.00	3,811,243.00	3,811,243	
機械据付・撤去					3,303,900	
30 先行削孔機械据付・撤去	2セット	回	1.00	469,900.00	469,900	
31 ＪＥＴＣＲＥＴＥ機械据付・撤去	1セット	回	2.00	1,417,000.00	2,834,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高圧噴射攪拌排泥運搬					13,728,750	
32 排泥運搬		m3	3,661.00	3,750.00	13,728,750	
高圧噴射攪拌排泥処分					32,949,000	
33 排泥処分		m3	3,661.00	9,000.00	32,949,000	
深層混合処理工					70,975,911	
深層混合処理					70,802,331	
34 スラリー攪拌(1)	φ1,600 単軸	本	37.00	322,142.85	11,919,285	
35 スラリー攪拌(2)	φ1,600 単軸	本	19.00	321,666.66	6,111,666	
36 スラリー攪拌(3)	φ1,600 単軸	本	8.00	319,047.61	2,552,380	
37 スラリー攪拌(4)	φ1,600 単軸	本	125.00	337,000.00	42,125,000	
38 スラリー攪拌(5)	φ1,600 単軸	本	24.00	337,250.00	8,094,000	
用水費					173,580	
39 用水費		t	263.00	660.00	173,580	
共同溝工					123,167,532	
基礎工					2,329,075	
基礎工					2,329,075	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
40 基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	580.00	1,686.00	977,880	
41 均しコンクリート打設(1)	18-8-25(20) t=100mm	m3	54.00	20,320.00	1,097,280	
42 均しコンクリート打設(2)	18-8-25(20) t=200mm	m3	7.00	20,320.00	142,240	
43 均し型枠製作設置撤去		m2	25.00	4,467.00	111,675	
本体工					120,838,457	
コンクリート					17,000,900	
44 コンクリート打設	24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	815.00	20,860.00	17,000,900	
鉄筋					16,579,521	
45 鉄筋加工組立	SD345	t	86.70	65,630.00	5,690,121	
46 鉄筋材料費	SD D13,D16,D19,D22	式	1.00	10,889,400.00	10,889,400	
打継ぎ目止水板					3,014,340	
47 止水板	ゴム系 w=200mm	m	420.00	7,177	3,014,340	
型枠					20,528,190	
48 型枠製作設置撤去		m2	2,110.00	9,729.00	20,528,190	
支保					5,109,500	
49 支保工	パイプサポート支保	空m3	1,100.00	4,645.00	5,109,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
足場					3,180,160	
50 足場工	手摺先行型型枠足場	掛m2	640.00	4,969.00	3,180,160	
歩床工					457,335	
51 歩床コンクリート打設(1)	18-8-25(20) W/C=60%以下 コンクリートポンプ車打設	m3	7.00	45,970.00	321,790	
52 歩床コンクリート打設(2)	18-8-25(20) W/C=60%以下 人力打設	m3	2.00	46,920.00	93,840	
53 歩床型枠製作設置撤去		m	19.00	2,195.00	41,705	
カラー継手工					1,443,901	
54 本体コンクリート打設	24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13.00	20,860.00	271,180	
55 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	2.08	191,300.00	397,904	
56 型枠製作設置撤去		m2	49.00	9,729.00	476,721	
57 目地板設置	瀝青質板 t=20mm	m2	62.00	4,808.00	298,096	
継手工					41,249,930	
58 目地板設置	瀝青質板 t=20mm	m2	59.00	4,808.00	283,672	
59 特殊目地材料費		式	1.00	262,108.00	262,108	
60 止水板設置	ゴム系(ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ型)	m	19.00	30,850.00	586,150	
61 可とう継手設置(1)	内外水圧0.15MPa、伸び量100mm、沈下量100mm	m	107.00	298,000.00	31,886,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
62 可とう継手設置(2)	内外水圧0.10MPa、伸び量50mm、沈下量100mm	m	21.00	392,000.00	8,232,000	
防水工					12,274,680	
63 防水工(1)	防水シート t=3.2mm 底頂部	m2	1,130.00	4,053.00	4,579,890	
64 防水工(2)	防水シート t=3.2mm 側部	m2	680.00	5,810.00	3,950,800	
65 保護モルタル	t=30mm 底頂部	m2	1,090.00	1,543.00	1,681,870	
66 防水ボード(1)	t=10mm 側部	m2	620.00	2,990.00	1,853,800	
67 防水ボード(2)	t=10mm カラー継手部	m2	62.00	3,360.00	208,320	
撤去工					47,076,927	
舗装版撤去					199,884	
舗装版切断					19,059	
68 アスファルト舗装版切断	15cm以下 t=15cm	m	32.00	595.6	19,059	
舗装版破砕					25,272	
69 アスファルト舗装版破砕	15cm以下 t=15cm	m2	130.00	194.4	25,272	
舗装版運搬工					66,253	
70 アスファルト殻運搬	運搬距離L=7.28km、DID区間有り	m3	19.00	3,487	66,253	
舗装版処分工					89,300	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
71 アスファルト殻処分		m3	19.00	4,700.00	89,300	
構造物取壊し工					46,877,043	
コアボーリング					26,113,720	
72 コアボーリング(1)	コアボーリングφ50	孔	10.00	1,208	12,080	
73 コアボーリング(2)	コアボーリングφ50	孔	64.00	1,540	98,560	
74 コアボーリング(3)	コアボーリングφ50	孔	20.00	1,540	30,800	
75 コアボーリング(4)	コアボーリングφ50	孔	8.00	2,049	16,392	
76 コアボーリング(5)	コアボーリングφ50	孔	6.00	2,049	12,294	
77 コアボーリング(6)	コアボーリングφ50	孔	21.00	2,049	43,029	
78 コアボーリング(7)	コアボーリングΦ125	孔	20.00	7,263	145,260	
79 コアボーリング(8)	コアボーリングΦ125	孔	122.00	7,263	886,086	
80 コアボーリング(9)	コアボーリングΦ125	孔	1.00	10,263.84	10,263	
81 コアボーリング(10)	コアボーリングΦ125	孔	4.00	11,201.78	44,807	
82 コアボーリング(11)	コアボーリングΦ125	孔	1.00	17,506.27	17,506	
83 コアボーリング(12)	コアボーリングΦ150	孔	1,645.00	7,660	12,600,700	
84 コアボーリング(13)	コアボーリングΦ150	孔	8.00	7,660	61,280	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
85 コアボーリング(14)	コアボーリングΦ150	孔	803.00	7,660	6,150,980	
86 コアボーリング(15)	コアボーリングΦ150	孔	642.00	7,660	4,917,720	
87 コアボーリング(16)	コアボーリングΦ150	孔	6.00	11,217.52	67,305	
88 コアボーリング(17)	コアボーリングΦ150	孔	46.00	11,657.28	536,234	
89 コアボーリング(18)	コアボーリングΦ150	孔	30.00	15,414.16	462,424	
ワイヤーソー【1ブロック部】					2,409,209	
90 ワイヤーソー切断(1)		m2	2.00	135,460.80	270,921	
91 ワイヤーソー切断(2)		m2	6.00	123,686.56	742,119	
92 ワイヤーソー切断(3)		m2	1.00	162,379.60	162,379	
93 ワイヤーソー切断(4)		m2	5.00	128,388.18	641,940	
94 ワイヤーソー切断(5)		m2	1.00	162,379.60	162,379	
95 ワイヤーソー切断(6)		m2	3.00	143,157.31	429,471	
ワイヤーソー【特殊Ⅱブロック部(1階層】					2,143,290	
96 ワイヤーソー切断(7)		m2	2.00	122,804.02	245,608	
97 ワイヤーソー切断(8)		m2	6.00	132,122.20	792,733	
98 ワイヤーソー切断(9)		m2	1.00	161,224.59	161,224	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
99 ワイヤーソー切断(10)		m2	4.00	130,638.53	522,554	
100 ワイヤーソー切断(11)		m2	1.00	161,224.59	161,224	
101 ワイヤーソー切断(12)		m2	2.00	129,973.75	259,947	
ワイヤーソー【特殊Ⅱブロック部(2階層】					11,999,297	
102 ワイヤーソー切断(13)		m2	1.00	162,945.11	162,945	
103 ワイヤーソー切断(14)		m2	4.00	157,980.21	631,920	
104 ワイヤーソー切断(15)		m2	0.80	166,563.80	133,251	
105 ワイヤーソー切断(16)		m2	6.00	162,115.98	972,695	
106 ワイヤーソー切断(17)		m2	0.80	166,563.80	133,251	
107 ワイヤーソー切断(18)		m2	0.80	159,903.57	127,922	
108 ワイヤーソー切断(19)		m2	3.00	173,865.53	521,596	
109 ワイヤーソー切断(20)		m2	1.00	161,488.56	161,488	
110 ワイヤーソー切断(21)		m2	5.00	159,116.12	795,580	
111 ワイヤーソー切断(22)		m2	1.00	161,488.56	161,488	
112 ワイヤーソー切断(23)		m2	2.00	162,927.85	325,855	
113 ワイヤーソー切断(24)		m2	5.00	161,662.06	808,310	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
114 ワイヤーソー切断(25)		m2	0.40	178,983.85	71,593	
115 ワイヤーソー切断(26)		m2	0.70	175,794.81	123,056	
116 ワイヤーソー切断(27)		m2	0.50	171,174.90	85,587	
117 ワイヤーソー切断(28)		m2	4.00	143,248.81	572,995	
118 ワイヤーソー切断(29)		m2	0.80	129,238.01	103,390	
119 ワイヤーソー切断(30)		m2	2.00	162,927.85	325,855	
120 ワイヤーソー切断(31)		m2	6.00	161,662.06	969,972	
121 ワイヤーソー切断(32)		m2	0.40	181,162.38	72,464	
122 ワイヤーソー切断(33)		m2	0.70	181,958.46	127,370	
123 ワイヤーソー切断(34)		m2	0.50	171,570.12	85,785	
124 ワイヤーソー切断(35)		m2	4.00	146,478.44	585,913	
125 ワイヤーソー切断(36)		m2	0.80	130,501.12	104,400	
126 ワイヤーソー切断(37)		m2	4.00	162,927.85	651,711	
127 ワイヤーソー切断(38)		m2	0.50	214,468.05	107,234	
128 ワイヤーソー切断(39)		m2	0.40	248,376.27	99,350	
129 ワイヤーソー切断(40)		m2	2.00	161,662.06	323,324	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
130 ワイヤーソー切断(41)		m2	0.90	150,280.53	135,252	
131 ワイヤーソー切断(42)		m2	2.00	161,662.06	323,324	
132 ワイヤーソー切断(43)		m2	0.70	170,044.68	119,031	
133 ワイヤーソー切断(44)		m2	7.00	179,884.90	1,259,194	
134 ワイヤーソー切断(45)		m2	0.50	183,361.86	91,680	
135 ワイヤーソー切断(46)		m2	3.00	199,724.26	599,172	
136 ワイヤーソー切断(47)		m2	0.70	179,063.35	125,344	
ウォールソー					220,685	
137 ウォールソー切断(1)		m	6.00	14,169.98	85,019	
138 ウォールソー切断(2)		m	5.00	14,872.05	74,360	
139 ウォールソー切断(3)		m	4.00	15,326.54	61,306	
コンクリート斫り					1,205,000	
140 コンクリート斫り		m3	5.00	241,000.00	1,205,000	
用水費					41,082	
141 用水費		式	1.00	41,082.00	41,082	
コンクリート殻運搬					205,010	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
142 コンクリート殻運搬	鉄筋 運搬距離L=8.43km、DID区間有り	m3	83.00	2,470	205,010	
コンクリート殻処分					726,250	
143 コンクリート殻処分	鉄筋	m3	83.00	8,750.00	726,250	
汚泥運搬					201,500	
144 汚泥運搬		m3	62.00	3,250.00	201,500	
汚泥処分					1,612,000	
145 汚泥処分		m3	62.00	26,000.00	1,612,000	
付帯工					14,749,036	
付帯工					14,749,036	
制限フェンス工					12,523,910	
146 制限フェンス撤去		m	40.00	4,240.00	169,600	
147 コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	26.00	16,690.00	433,940	
148 仮設フェンス設置		m	242.00	22,400.00	5,420,800	
149 型枠		m2	150.00	8,446	1,266,900	
150 コンクリート打設	18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	109.00	29,860	3,254,740	
151 大型土のう		袋	220.00	6,593.00	1,450,460	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
152 仮設ガードレール設置		m	265.00	1,478.00	391,670	
153 仮設ガードレール運搬	運搬距離L=9.0km以下	回	10.00	13,580	135,800	
コンクリート殻運搬					64,220	
154 コンクリート殻運搬	鉄筋 運搬距離L=8.43km、DID区間有り	m3	26.00	2,470	64,220	
コンクリート殻処分					227,500	
155 コンクリート殻処分	鉄筋	m3	26.00	8,750.00	227,500	
アクセス道路切り回し工					403,406	
156 仮設ガードレール設置		m	114.00	1,478.00	168,492	
157 仮設ガードレール移設		m	113.00	1,478.00	167,014	
158 仮設ガードレール運搬	運搬距離L=9.0km以下	回	5.00	13,580	67,900	
既設埋設管切り回し工					1,530,000	
159 幹線排水管吊防護		式	1.00	1,530,000.00	1,530,000	
仮設工					170,285,198	
土留・仮締切工					119,719,181	
鋼矢板締切工					99,351,571	
160 鋼矢板打込み(1)	鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m以下 Nmax＜50	枚	15.00	7,349.00	110,235	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
161 鋼矢板打込み(2)	鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m以下 Nmax<50	枚	15.00	7,349.00	110,235	
162 鋼矢板打込み(3)	鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m以下 Nmax<50	枚	33.00	7,349.00	242,517	
163 鋼矢板打込み(4)	鋼矢板ⅤL型 L=25.0m以下 Nmax<50	枚	106.00	74,460.00	7,892,760	
164 鋼矢板打込み(5)	鋼矢板ⅤL型 L=25.0m以下 Nmax<50	枚	264.00	117,400.00	30,993,600	
165 鋼矢板引抜き(1)		枚	51.00	9,710.00	495,210	
166 鋼矢板引抜き(2)		枚	151.00	9,710.00	1,466,210	
167 摩擦低減剤塗布		m2	1,518.00	6,636.00	10,073,448	
168 ガス切断		箇所	353.00	5,847.00	2,063,991	
169 鋼矢板材料費(1)-1	鋼矢板Ⅲ型(60kg/m)	枚	15.00	44,286.00	664,290	
170 鋼矢板材料費(1)-2	鋼矢板Ⅲ型(60kg/m)	枚	15.00	50,142.00	752,130	
171 鋼矢板材料費(1)-3	鋼矢板Ⅲ型(60kg/m)	枚	33.00	55,632.00	1,835,856	
172 鋼矢板賃料(2)-1	鋼矢板ⅤL型(105kg/m)	枚	51.00	119,800.00	6,109,800	
173 鋼矢板賃料(2)-2	鋼矢板ⅤL型(105kg/m)	枚	52.00	79,010.00	4,108,520	
174 鋼矢板賃料(2)-3	ⅤLﾋﾞｰｽｺｰﾅ(116.5kg/m)	枚	3.00	146,300.00	438,900	
175 鋼矢板賃料(3)-1	鋼矢板ⅤL型(105kg/m)	枚	147.00	126,500.00	18,595,500	
176 鋼矢板賃料(3)-2	鋼矢板ⅤL型(105kg/m)	枚	105.00	82,800.00	8,694,000	

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
177 鋼矢板賃料(3)-3	ｱﾙﾐﾆｳﾑｺｰﾅ(116.5kg/m)	枚	4.00	206,900.00	827,600	
178 鋼矢板賃料(3)-4	ｱﾙﾐﾆｳﾑｺｰﾅ(116.5kg/m)	枚	8.00	152,500.00	1,220,000	
179 L型鋼設置	L-150×150×12	t	0.50	181,000.00	90,500	
180 L型鋼材料費		式	1.00	75,749.00	75,749	
181 H型鋼打込み		本	4.00	94,800.00	379,200	
182 H型鋼引抜き		本	4.00	17,200.00	68,800	
183 H型鋼材料費		本	4.00	293,800.00	1,175,200	
184 横矢板設置撤去	LSP-5　軽量鋼矢板	枚	20.00	43,366.00	867,320	
仮設材設置工					20,367,610	
185 山留材設置	切梁・腹起し・火打ち梁 H500･H400･H350･H300	t	219.00	32,050.00	7,018,950	
186 山留材撤去	切梁・腹起し・火打ち梁 H500･H400･H350･H300	t	144.00	20,270.00	2,918,880	
187 山留材賃料(1)-1	H400,H350,H300	t	61.00	49,080.00	2,993,880	
188 山留材賃料(1)-2	H500	t	53.00	90,800.00	4,812,400	
189 山留材賃料(2)-1	H400,H350,H300	t	45.00	33,410.00	1,503,450	
190 山留材賃料(2)-2	H500	t	15.00	74,670.00	1,120,050	
高圧噴射攪拌工					11,022,608	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高圧噴射撹拌					7,200,100	
191 高圧噴射撹拌(1)		本	34.00	118,900.00	4,042,600	
192 高圧噴射撹拌(2)		本	25.00	126,300.00	3,157,500	
用水費					107,208	
193 用水費		式	1.00	107,208.00	107,208	
高圧噴射撹拌設備据付・解体					1,292,800	
194 高圧噴射撹拌設備据付・解体		現場	2.00	646,400.00	1,292,800	
高圧噴射撹拌排泥運搬					712,500	
195 排泥運搬		m3	190.00	3,750.00	712,500	
高圧噴射撹拌排泥処分					1,710,000	
196 排泥処分		m3	190.00	9,000.00	1,710,000	
薬液注入工					35,926,492	
薬液注入(1)					17,357,490	
197 削孔工		本	81.00	126,600.00	10,254,600	
198 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	81.00	10,480.00	848,880	
199 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	81.00	77,210.00	6,254,010	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
薬液注入(2)					5,312,400	
200 削孔工	削孔角度15°	本	24.00	130,800.00	3,139,200	
201 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	24.00	10,770.00	258,480	
202 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	24.00	79,780.00	1,914,720	
薬液注入(3)					1,357,040	
203 削孔工	削孔角度15°	本	8.00	116,500.00	932,000	
204 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	8.00	8,450.00	67,600	
205 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	8.00	44,680.00	357,440	
薬液注入(4)					3,467,800	
206 削孔工	削孔角度29°	本	14.00	147,900.00	2,070,600	
207 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	14.00	11,790.00	165,060	
208 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	14.00	88,010.00	1,232,140	
薬液注入(5)					882,520	
209 削孔工	削孔角度9°	本	4.00	131,700.00	526,800	
210 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	4.00	10,730.00	42,920	
211 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	4.00	78,200.00	312,800	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
薬液注入(6)					816,676	
212 削孔工	削孔角度9°	本	4.00	129,500.00	518,000	
213 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	4.00	9,979.00	39,916	
214 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	4.00	64,690.00	258,760	
薬液注入(7)					437,424	
215 削孔工	削孔角度31°	本	2.00	153,600.00	307,200	
216 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	2.00	9,802.00	19,604	
217 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	2.00	55,310.00	110,620	
薬液注入(8)					3,806,740	
218 削孔工	削孔角度31°	本	14.00	169,800.00	2,377,200	
219 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	14.00	12,030.00	168,420	
220 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	14.00	90,080.00	1,261,120	
薬液注入(9)					522,360	
221 削孔工	削孔角度31°	本	2.00	168,200.00	336,400	
222 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)		本	2.00	11,530.00	23,060	
223 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)		本	2.00	81,450.00	162,900	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
用水費					723,142	
224 用水費		式	1.00	723,142.00	723,142	
注入設備据付・解体費					1,242,900	
225 注入設備据付・解体費(1)	削孔	現場	2.00	306,800.00	613,600	
226 注入設備据付・解体費(2)	注入	現場	1.00	629,300.00	629,300	
路面覆工					3,616,917	
基礎材					6,880	
227 基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	5.00	1,376	6,880	
均しコンクリート					41,570	
228 均しコンクリート打設	18-8-25(20) t=100mm	m3	1.00	22,650	22,650	
229 均しコン型枠製作設置撤去		m2	4.00	4,730	18,920	
覆工板・覆工板受桁					3,568,467	
230 覆工板･受桁設置	鋼製 補強型 700m2以下	m2	251.00	5,744.00	1,441,744	
231 覆工板賃料		m2	251.00	5,535.00	1,389,285	
232 受桁・桁受賃料	H-300×300×10×15	m2	251.00	2,938.00	737,438	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費(積上)					40,287,956	
共通仮設					40,287,956	
共通仮設費					40,287,956	
運搬費					36,479,050	
重建設機械分解組立輸送費					25,100,800	
233 重建設機械分解・組立(1)	深層混合処理機	回	2.00	8,689,000.00	17,378,000	
234 重建設機械分解・組立(2)	クローラクレーン	回	5.00	1,231,000.00	6,155,000	
235 重建設機械分解・組立(3)	クラムシェル	回	3.00	522,600.00	1,567,800	
仮設材運搬費					11,378,250	
236 仮設材運搬費(1)		t	1,280.00	4,350.00	5,568,000	
237 仮設材運搬費(2)		t	665.00	4,350.00	2,892,750	
238 仮設材積込み取卸し費(1)		t	1,280.00	1,500.00	1,920,000	
239 仮設材積込み取卸し費(2)		t	665.00	1,500.00	997,500	
技術管理費等					703,670	
土質等調査試験					703,670	
240 土質調査		式	1.00	703,670.00	703,670	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
事業損失防止施設費					3,105,236	
水質調査					3,105,236	
241 水質調査		式	1.00	3,105,236.00	3,105,236	

番号：1
名称：掘削(1)　土留開放方式

100m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	1.550	23,420.00	36,301		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.200	64,920.00	12,984		
ｸﾗﾑｼｪﾙ運転(掘削工)		日	0.390	90,260.00	35,201		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(掘削工)		日	0.470	35,900.00	16,873		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.300	101,359.00	241		
合　　計	作業能力：100.00m３			1,016.00	101,600		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：掘削(2)　土留覆工方式

100m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.690	23,420.00	62,999		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.280	64,920.00	18,177		
ｸﾗﾑｼｪﾙ運転(掘削工)		日	0.530	90,260.00	47,837		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(掘削工)		日	0.640	35,900.00	22,976		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	151,989.00	211		
合　　計	作業能力：100.00m３			1,522.00	152,200		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：3
名称：掘削土運搬　仮置場Ｆ　運搬距離L=7.56km、DID区間有り　　100ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日	3.200	57,070.00	182,624		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	182,624.00	76		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			1,827.00	182,700		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：整地(1)　現場内仮置場　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地(1)	現場内仮置場	ｍ３	1.000	137.5	137.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			137.5	137.5		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：5
名称：整地(2)　仮置場Ｆ　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地(2)	仮置場Ｆ	ｍ３	1.000	137.5	137.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			137.5	137.5		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：埋戻工(1)　施工区分①　　100ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	21.000	23,420.00	491,820		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	491,820.00	980		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			4,928.00	492,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：7
名称：埋戻工(2)　施工区分②

100m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	3.300	23,420.00	77,286		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排ｶﾞｽ型(第1次)]	3t級	時間	5.100	7,519.00	38,346		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	時間	5.200	6,155.00	32,006		
ﾗﾝﾏ	質量60～80kg.	日	1.300	28,550.00	37,115		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	184,753.00	47		
合　計	作業能力：100.00m３			1,848.00	184,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：埋戻工(3)　施工区分③

100m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.000	23,420.00	46,840		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排ｶﾞｽ型(第1次)]	3t級	時間	3.600	7,519.00	27,068		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排ｶﾞｽ型(第1次)]	運転質量8～20t	時間	3.000	10,160.00	30,480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	104,388.00	12		
合　計	作業能力：100.00m３			1,044.00	104,400		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：大型土のう　製作設置　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.278	27,830.00	7,736		
特殊作業員		人	0.278	26,990.00	7,503		
普通作業員		人	0.278	23,420.00	6,510		
大型土のう袋材	φ１．１ｍ　Ｌ＝１．１ｍ 耐候性(短期1年)	袋	10.000	2,620.00	26,200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.278	61,580.00	17,119		
諸雑費（率＋まるめ）		%	4.000	21,749.00	862		
合　　計	作業能力：10.00袋			6,593.00	65,930		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：先行削孔(1)

1日当り（1.32本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	38,610.00	38,610		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　　計	作業能力：1.32本			164,257.57	216,820		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11
名称：先行削孔(2)　斜め施工　　1日当り（1.03本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	30,918.00	30,918		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　　計	作業能力：1.03本			203,036.89	209,128		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：12
名称：先行削孔(3)　　1日当り（0.78本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	39,962.00	39,962		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　　計	作業能力：0.78本			279,707.69	218,172		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：13
名称：先行削孔(4)　　1日当り (0.77本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	40,249.00	40,249		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CF-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　計	作業能力：0.77本			283,712.98	218,459		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：14
名称：先行削孔(5)

1日当り（2.25本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	36,573.00	36,573		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　　計	作業能力：2.25本			95,459.11	214,783		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15
名称：先行削孔(6)

1日当り（4.62本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	31,171.00	31,171		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　　計	作業能力：4.62本			45,320.56	209,381		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：16
名称：先行削孔(7)

1日当り（2.04本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	37,140.00	37,140		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　　計	作業能力：2.04本			105,563.72	215,350		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17
名称：先行削孔(8)　　1日当り（3.28本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
削孔消耗材料費	φ200	日	1.000	34,249.00	34,249		
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
ボーリングポンプ	圧力5MPa，流量200L/分	日	1.000	4,932.00	4,932		
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	日	1.000	1,748.00	1,748		
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	日	1.000	545.00	545		
水槽	容量10m3	日	1.000	1,100.00	1,100		
動力制御盤	CP-2	日	1.000	2,095.00	2,095		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.000	54,600.00	54,600		
合　計	作業能力：3.28本			64,774.08	212,459		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：18
名称：造成(1)　φ2500

1日当り（1.33本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	880,978.00	880,978		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/h	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　　計	作業能力：1.33本			1,018,742.10	1,354,927		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19
名称：造成(2)　φ2500(斜め施工)　　1日当り（1.03本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	713,432.00	713,432		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/ｈ	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　計	作業能力：1.03本			1,152,797.08	1,187,381		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：20
名称：造成(3)　φ2500

1日当り（0.73本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	1,108,699.00	1,108,699		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/h	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　　計	作業能力：0.73本			2,168,010.95	1,582,648		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21
名称：造成(4)　φ3800(半円施工)　　1日当り (0.94本)

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	4,736,190.00	4,736,190		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削削孔・造成兼用機（扇形・矩形用）	日	1.000	82,530.00	82,530		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/ｈ	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　計	作業能力：0.94本			5,591,977.65	5,256,459		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：22
名称：造成(5)　φ2500

1日当り（2.43本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	1,070,811.00	1,070,811		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/h	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　　計	作業能力：2.43本			635,703.70	1,544,760		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23
名称：造成(6)　φ2500　　1日当り（6.59本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	551,200.00	551,200		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/ｈ	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　計	作業能力：6.59本			155,561.30	1,025,149		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：24
名称：造成(7)　φ2500

1日当り（2.18本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	1,100,529.00	1,100,529		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/h	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　　計	作業能力：2.18本			722,237.61	1,574,478		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25
名称：造成(8)　φ2500

1日当り (5.61本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
運転手（特殊）		人	2.000	26,570.00	53,140		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
電工		人	1.000	28,040.00	28,040		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
造成損耗材料費		日	1.000	469,231.00	469,231		
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機	削孔・造成兼用機	日	1.000	36,210.00	36,210		
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40MPa、吐出量400L/分	日	1.000	162,300.00	162,300		
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
スラリープラント	配合能力24m3/ｈ	日	1.000	26,310.00	26,310		
フィルター式集塵機	60m3/分	日	1.000	2,250.00	2,250		
固化材サイロ	30ｔ移動型	日	1.000	12,500.00	12,500		
流量計	0～1,000Ｌ/分	日	1.000	8,898.00	8,898		
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	日	2.000	967.00	1,934		
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	日	1.000	5,897.00	5,897		
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	日	1.000	1,091.00	1,091		
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	1.000	1,367.00	1,367		
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	日	2.000	1,367.00	2,734		
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	日	1.000	12,210.00	12,210		
水槽	容量30m3	日	2.000	2,740.00	5,480		
動力制御盤	CP-2	日	2.000	2,095.00	4,190		
動力制御盤	CP-3	日	1.000	2,801.00	2,801		
合　　計	作業能力：5.61本			168,124.77	943,180		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26
名称：材料費

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ＪＥＴＣＲＥＴＥ用固化材		t	1.000	30,000.00	30,000		
合　計	作業能力：1.00ｔ			30,000.00	30,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：27
名称：用水費

1ＫＬ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
用水(水道水)		t	1.000	660.70	660		
合　計	作業能力：1.00ＫＬ			660.00	660		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：28
名称：特許使用料

1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特許使用料	ジェットクリート工法	ｍ３	1.000	1,500.00	1,500		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：29
名称：動力費

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	台	74.000	4,730.00	350,020		
軽油　先行削孔	パトロール給油、小型ローリー	Ｌ	2,262.000	134.50	304,239		
軽油　定置プラント	パトロール給油、小型ローリー	Ｌ	23,472.000	134.50	3,156,984		
合　計	作業能力：1.00式			3,811,243.00	3,811,243		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：30
名称：先行削孔機械据付・撤去　2セット　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	6.000	26,570.00	159,420		
特殊作業員		人	6.000	26,990.00	161,940		
普通作業員		人	3.000	23,420.00	70,260		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	391,620.00	78,280		
合　　計	作業能力：1.00回			469,900.00	469,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：31
名称：ＪＥＴＣＲＥＴＥ機械据付・撤去　1セット　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	5.000	27,830.00	139,150		
運転手（特殊）		人	10.000	26,570.00	265,700		
特殊作業員		人	10.000	26,990.00	269,900		
電工		人	5.000	28,040.00	140,200		
普通作業員		人	5.000	23,420.00	117,100		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.000	54,600.00	163,800		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	2.000	96,200.00	192,400		
諸雑費（率＋まるめ）		%	10.000	1,288,250.00	128,750		
合　　計	作業能力：1.00回			1,417,000.00	1,417,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：32
名称：排泥運搬

1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥運搬		m３	1.000	3,750.00	3,750		
合　　計	作業能力：1.00m３			3,750.00	3,750		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：33
名称：排泥処分

1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥処分		m３	1.000	9,000.00	9,000		
合　　計	作業能力：1.00m３			9,000.00	9,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：34
名称：スラリー攪拌(1)　φ1,600 単軸

1日当り（4.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
固化材(改良材)	高炉セメント　バラ	t	5.351	11,900.00	63,676		
深層混合処理機運転	単軸Φ1500～1600 単軸施工機種90kw×2	日	1.000	801,700.00	801,700		
スラリープラント運転	20m3/h	日	1.000	77,910.00	77,910		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費＋機械運転経費の	%	31.000	984,840.00	304,484		
合　　計	作業能力：4.20本			322,142.85	1,353,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：35
名称：スラリー攪拌(2)　φ1,600 単軸　　1日当り（4.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
固化材(改良材)	高炉セメント　バラ	t	5.183	11,900.00	61,677		
深層混合処理機運転	単軸Φ1500～1600 単軸施工機種90kw×2	日	1.000	801,700.00	801,700		
スラリープラント運転	20m3/h	日	1.000	77,910.00	77,910		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費＋機械運転経費の	%	31.000	984,840.00	304,483		
合　計	作業能力：4.20本			321,666.66	1,351,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：36
名称：スラリー攪拌(3)　φ1,600 単軸　　1日当り（4.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
固化材(改良材)	高炉セメント　バラ	t	4.263	11,900.00	50,729		
深層混合処理機運転	単軸Φ1500～1600 単軸施工機種90kw×2	日	1.000	801,700.00	801,700		
スラリープラント運転	20m3/h	日	1.000	77,910.00	77,910		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費＋機械運転経費の	%	31.000	984,840.00	304,431		
合　計	作業能力：4.20本			319,047.61	1,340,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：37
名称：スラリー攪拌(4)　φ1,600 単軸

1日当り（4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
固化材(改良材)	高炉セメント　バラ	t	4.936	11,900.00	58,738		
深層混合処理機運転	単軸Φ1500～1600 単軸施工機種90kw×2	日	1.000	801,700.00	801,700		
スラリープラント運転	20m3/h	日	1.000	77,910.00	77,910		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費＋機械運転経費の	%	31.000	984,840.00	304,422		
合　　計	作業能力：4.00本			337,000.00	1,348,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：38
名称：スラリー攪拌(5)　φ1,600 単軸

1日当り（4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
固化材(改良材)	高炉セメント　バラ	t	5.016	11,900.00	59,690		
深層混合処理機運転	単軸Φ1500～1600 単軸施工機種90kw×2	日	1.000	801,700.00	801,700		
スラリープラント運転	20m3/h	日	1.000	77,910.00	77,910		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費＋機械運転経費の	%	31.000	984,840.00	304,470		
合　　計	作業能力：4.00本			337,250.00	1,349,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：39
名称：用水費　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
用水(水道水)		t	1.000	660.70	660		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			660.00	660		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：40
名称：基礎砕石　RC-40 t=200mm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	27,830.00	5,566		
特殊作業員		人	0.200	26,990.00	5,398		
普通作業員		人	2.400	23,420.00	56,208		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	22.000	1,200.00	26,400		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(基礎砕石工)		日	0.600	35,430.00	21,258		
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	時間	3.400	15,040.00	51,136		
諸雑費（率＋まるめ）		%	4.000	67,172.00	2,634		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			1,686.00	168,600		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：41
名称：均しコンクリート打設(1)　18-8-25(20)　t=100mm

10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.120	27,830.00	3,339		
特殊作業員		人	0.460	26,990.00	12,415		
普通作業員		人	0.520	23,420.00	12,178		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	10.700	14,400.00	154,080		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	(ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h)	時間	0.860	14,490.00	12,461		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ部一般養生		ｍ３	10.000	842.10	8,421		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	40,393.00	306		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			20,320.00	203,200		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：42
名称：均しコンクリート打設(2)　18-8-25(20)　t=200mm

10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.120	27,830.00	3,339		
特殊作業員		人	0.460	26,990.00	12,415		
普通作業員		人	0.520	23,420.00	12,178		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	10.700	14,400.00	154,080		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	(ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h)	時間	0.860	14,490.00	12,461		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ部一般養生		ｍ３	10.000	842.10	8,421		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	40,393.00	306		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			20,320.00	203,200		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：43
名称：均し型枠製作設置撤去　　10m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	27,830.00	6,400		
型わく工		人	0.640	27,930.00	17,875		
普通作業員		人	0.580	23,420.00	13,583		
諸雑費（率＋まるめ）		%	18.000	37,858.00	6,812		
合　　計	作業能力：10.00m２			4,467.00	44,670		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：44
名称：コンクリート打設　24-8-25(20) W/C=55%以下　　10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	27,830.00	3,896		
特殊作業員		人	0.580	26,990.00	15,654		
普通作業員		人	0.640	23,420.00	14,988		
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉 W/C=55%	m３	10.200	15,300.00	156,060		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	(ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h)	時間	0.920	14,490.00	13,330		
躯体部一般養生		m３	10.000	429.20	4,292		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	47,868.00	380		
合　　計	作業能力：10.00m３			20,860.00	208,600		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：45
名称：鉄筋加工組立　SD345

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物 2022年 夏 4週8休	t	1.000	65,625.00	65,625		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	65,625.00	5		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			65,630.00	65,630		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：46
名称：鉄筋材料費　SD D13,D16,D19,D22

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
異型鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	86.100	122,000.00	10,504,200		
異型鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	3.210	120,000.00	385,200		
合　　計	作業能力：1.00式			10,889,400.00	10,889,400		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：47
名称：止水板　ゴム系 w=200mm

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
止水板	ゴム系 w=200mm	m	1.000	7,177	7,177		
合　　計	作業能力：1.00m			7,177	7,177		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：48
名称：型枠製作設置撤去　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	3.900	27,830.00	108,537		
型わく工		人	18.100	27,930.00	505,533		
普通作業員		人	8.400	23,420.00	196,728		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	810,798.00	162,102		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			9,729.00	972,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：49
名称：支保工　パイプサポート支保　　100空ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.600	27,830.00	72,358		
型わく工		人	4.700	27,930.00	131,271		
とび工		人	2.200	29,300.00	64,460		
普通作業員		人	5.100	23,420.00	119,442		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.500	40,000.00	20,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	14.000	407,531.00	56,969		
合　　計	作業能力：100.00空ｍ３			4,645.00	464,500		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：50
名称：足場工　手摺先行型型枠足場　　100掛ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.500	27,830.00	41,745		
とび工		人	4.600	29,300.00	134,780		
普通作業員		人	5.500	23,420.00	128,810		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.600	54,600.00	32,760		
諸雑費（率＋まるめ）		%	47.000	338,095.00	158,805		
合　計	作業能力：100.00掛ｍ２			4,969.00	496,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：51
名称：歩床コンクリート打設(1)　18-8-25(20) W/C=60%以下 コンクリートポンプ車打設　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.800	27,830.00	22,264		
特殊作業員		人	4.400	26,990.00	118,756		
普通作業員		人	2.900	23,420.00	67,918		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C=60%	ｍ３	10.900	15,000.00	163,500		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	(ﾌﾞｰﾑ式65～85m3/h)	時間	5.300	12,730.00	67,469		
歩床部一般養生		ｍ３	10.000	1,568.00	15,680		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	208,938.00	4,113		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			45,970.00	459,700		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：52
名称：歩床コンクリート打設(2)　18-8-25(20) W/C=60%以下 人力打設　　10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.400	27,830.00	38,962		
特殊作業員		人	3.800	26,990.00	102,562		
普通作業員		人	6.100	23,420.00	142,862		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C=60%	ｍ３	10.900	15,000.00	163,500		
歩床部一般養生		ｍ３	10.000	1,568.00	15,680		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	284,386.00	5,634		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			46,920.00	469,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：53
名称：歩床型枠製作設置撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.600	27,830.00	44,528		
型わく工		人	4.100	27,930.00	114,513		
普通作業員		人	2.400	23,420.00	56,208		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	215,249.00	4,251		
合　　計	作業能力：100.00m			2,195.00	219,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：54
名称：本体コンクリート打設　24-8-25(20) W/C=55%以下

10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	27,830.00	3,896		
特殊作業員		人	0.580	26,990.00	15,654		
普通作業員		人	0.640	23,420.00	14,988		
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉 W/C=55%	ｍ３	10.200	15,300.00	156,060		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	(ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h)	時間	0.920	14,490.00	13,330		
躯体部一般養生		ｍ３	10.000	429.20	4,292		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	47,868.00	380		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			20,860.00	208,600		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：55
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物 2022年 夏 4週8休	t	1.000	65,625.00	65,625		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,285.00	15		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			191,300.00	191,300		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：56
名称：型枠製作設置撤去　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	3.900	27,830.00	108,537		
型わく工		人	18.100	27,930.00	505,533		
普通作業員		人	8.400	23,420.00	196,728		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	810,798.00	162,102		
合　　計	作業能力：100.00m２			9,729.00	972,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：57
名称：目地板設置　瀝青質板 t=20mm　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型わく工		人	4.100	27,930.00	114,513		
瀝青質目地板	t=20mm	m２	109.000	3,360.00	366,240		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	480,753.00	47		
合　　計	作業能力：100.00m２			4,808.00	480,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：58
名称：目地板設置　瀝青質板 t=20mm　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型わく工		人	4.100	27,930.00	114,513		
瀝青質目地板	t=20mm	m２	109.000	3,360.00	366,240		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	480,753.00	47		
合　　計	作業能力：100.00m２			4,808.00	480,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：59
名称：特殊目地材料費

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊目地	ウレタン系	kg	23.400	1,200.00	28,080		
特殊目地	瀝青系	kg	2.080	360.00	748		
スリップバー	D25×1000mm、キャップ付	本	288.000	810.00	233,280		
合　計	作業能力：1.00式			262,108.00	262,108		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：60
名称：止水板設置　ゴム系(ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ型)

10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型わく工		人	0.480	27,930.00	13,406		
止水板	幅300m 水圧0.15MP等	m	10.000	29,500.00	295,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	308,406.00	94		
合　計	作業能力：10.00m			30,850.00	308,500		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：61
名称：可とう継手設置(1)　内外水圧0.15MPa、伸び量100mm、沈下量100mm

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
可とう継手設置(材工共)	内外水圧0.15MPa、伸び量100mm、沈下量100mm	m	1.000	298,000.00	298,000		
合　計	作業能力：1.00m			298,000.00	298,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：62
名称：可とう継手設置(2)　内外水圧0.10MPa、伸び量50mm、沈下量100mm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
可とう継手設置(材工共)	内外水圧0.10MPa、伸び量50mm、沈下量100mm	m	1.000	392,000.00	392,000		
合　計	作業能力：1.00m			392,000.00	392,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：63
名称：防水工(1)　防水シート t=3.2mm 底頂部　　100m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.200	27,830.00	33,396		
防水工		人	3.800	31,820.00	120,916		
普通作業員		人	1.700	23,420.00	39,814		
防水シート		m２	125.000	1,520.00	190,000		
プライマー		L	37.000	570.00	21,090		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	405,216.00	84		
合　計	作業能力：100.00m２			4,053.00	405,300		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：64
名称：防水工(2)　防水シート t=3.2mm 側部

100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.900	27,830.00	52,877		
防水工		人	7.900	31,820.00	251,378		
普通作業員		人	2.800	23,420.00	65,576		
防水シート		m２	125.000	1,520.00	190,000		
プライマー		L	37.000	570.00	21,090		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	580,921.00	79		
合　　計	作業能力：100.00m２			5,810.00	581,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：65
名称：保護モルタル　t=30mm 底頂部

100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	27,830.00	13,915		
防水工		人	2.300	31,820.00	73,186		
生モルタル	１：３	m３	3.400	18,900.00	64,260		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	151,361.00	2,939		
合　　計	作業能力：100.00m２			1,543.00	154,300		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：66
名称：防水ボード(1)　t=10mm 側部　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防水ボード（施工単価）	一般部 側部	m２	1.000	1,790.00	1,790		
防水ボード（材料費）		m２	1.000	1,200.00	1,200		
合　計	作業能力：1.00m２			2,990.00	2,990		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：67
名称：防水ボード(2)　t=10mm カラー継手部　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防水ボード（施工単価）	一般部 側部（カラー継手部）	m２	1.000	2,160.00	2,160		
防水ボード（材料費）		m２	1.000	1,200.00	1,200		
合　計	作業能力：1.00m２			3,360.00	3,360		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：68
名称：アスファルト舗装版切断　15cm以下 t=15cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版切断	15cm以下 t=15cm	m	1.000	595.6	595.6		
合　計	作業能力：1.00m			595.6	595.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：69
名称：アスファルト舗装版破砕　15cm以下 t=15cm　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版破砕	15cm以下 t=15cm	m２	1.000	194.4	194.4		
合　計	作業能力：1.00m２			194.4	194.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：70
名称：アスファルト殻運搬　運搬距離L=7.28km、DID区間有り　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬	運搬距離L=7.28km、DID区間有り	m3	1.000	3,487	3,487		
合　計	作業能力：1.00m３			3,487	3,487		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：71
名称：アスファルト殻処分　　1m３当り（1m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻 川崎ベイアスコン(株)	m3	1.000	4,700.00	4,700		
合　計	作業能力：1.00m３			4,700.00	4,700		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：72
名称：コアボーリング(1)　コアボーリングφ50　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(1)	コアボーリングφ50	孔	1.000	1,208	1,208		
合　計	作業能力：1.00孔			1,208	1,208		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：73
名称：コアボーリング(2)　コアボーリングφ50　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(2)	コアボーリングφ50	孔	1.000	1,540	1,540		
合　計	作業能力：1.00孔			1,540	1,540		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：74
名称：コアボーリング(3)　コアボーリングφ50　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(3)	コアボーリングφ50	孔	1.000	1,540	1,540		
合　計	作業能力：1.00孔			1,540	1,540		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：75
名称：コアボーリング(4)　コアボーリングφ50　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(4)	コアボーリングφ50	孔	1.000	2,049	2,049		
合　計	作業能力：1.00孔			2,049	2,049		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：76
名称：コアボーリング(5)　コアボーリングφ50　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(5)	コアボーリングφ50	孔	1.000	2,049	2,049		
合　計	作業能力：1.00孔			2,049	2,049		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：77
名称：コアボーリング(6)　コアボーリングφ50　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(6)	コアボーリングφ50	孔	1.000	2,049	2,049		
合　計	作業能力：1.00孔			2,049	2,049		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：78
名称：コアボーリング(7)　コアボーリングΦ125

1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(7)	コアボーリングΦ125	孔	1.000	7,263	7,263		
合　計	作業能力：1.00孔			7,263	7,263		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：79
名称：コアボーリング(8)　コアボーリングΦ125

1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(8)	コアボーリングΦ125	孔	1.000	7,263	7,263		
合　計	作業能力：1.00孔			7,263	7,263		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：80
名称：コアボーリング(9)　コアボーリングΦ125　　1日当り（11.81孔）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.000	3,090.00	3,090		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	供用日	1.000	1,050.00	1,050		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
ビット	φ125用	本	2.270	31,000.00	70,370		
チューブ	φ125用	本	0.490	7,050.00	3,454		
アダプター	φ125用	本	0.360	6,550.00	2,358		
アンカー	M12　心棒打込式	本	11.810	98.50	1,163		
消耗工具等	コアドリリング用	セット	1.000	5,344.00	5,344		
発電機燃料（電動式）	ガソリン	L	18.900	149.50	2,825		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　　計	作業能力：11.81孔			10,263.84	121,216		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：81
名称：コアボーリング(10)　コアボーリングΦ125

1日当り（11.21孔）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.000	3,090.00	3,090		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	供月日	1.000	1,050.00	1,050		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
ビット	φ125用	本	2.390	31,000.00	74,090		
チューブ	φ125用	本	0.570	7,050.00	4,018		
アダプター	φ125用	本	0.380	6,550.00	2,489		
アンカー	M12　心棒打込式	本	11.210	98.50	1,104		
消耗工具等	コアドリリング用	セット	1.000	5,344.00	5,344		
発電機燃料（電動式）	ガソリン	L	18.900	149.50	2,825		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　　計	作業能力：11.21孔			11,201.78	125,572		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：82
名称：コアボーリング(11)　コアボーリングΦ125

1日当り（8.6孔）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.000	3,090.00	3,090		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	供用日	1.000	1,050.00	1,050		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
ビット	φ125用	本	2.410	31,000.00	74,710		
チューブ	φ125用	本	0.740	7,050.00	5,217		
アダプター	φ125用	本	0.380	6,550.00	2,489		
アンカー	M12　心棒打込式	本	8.600	98.50	847		
消耗工具等	コアドリリング用	セット	1.000	5,344.00	5,344		
発電機燃料（電動式）	ガソリン	L	18.900	149.50	2,825		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　計	作業能力：8.60孔			17,506.27	150,554		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：83
名称：コアボーリング(12)　コアボーリングΦ150

1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(12)	コアボーリングΦ150	孔	1.000	7,660	7,660		
合　計	作業能力：1.00孔			7,660	7,660		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：84
名称：コアボーリング(13)　コアボーリングΦ150

1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(13)	コアボーリングΦ150	孔	1.000	7,660	7,660		
合　計	作業能力：1.00孔			7,660	7,660		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：85
名称：コアボーリング(14)　コアボーリングΦ150

1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(14)	コアボーリングΦ150	孔	1.000	7,660	7,660		
合　計	作業能力：1.00孔			7,660	7,660		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：86
名称：コアボーリング(15)　コアボーリングΦ150

1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング(15)	コアボーリングΦ150	孔	1.000	7,660	7,660		
合　計	作業能力：1.00孔			7,660	7,660		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：87
名称：コアボーリング(16)　コアボーリングΦ150　　1日当り（11.64孔）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.000	3,090.00	3,090		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	供用日	1.000	1,050.00	1,050		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
ビット	φ150用	本	2.180	35,900.00	78,262		
チューブ	φ150用	本	0.450	9,160.00	4,122		
アダプター	φ150用	本	0.360	8,810.00	3,171		
アンカー	M12　心棒打込式	本	11.640	98.50	1,146		
消耗工具等	コアドリリング用	セット	1.000	5,344.00	5,344		
発電機燃料（電動式）	ガソリン	L	18.900	149.50	2,825		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　計	作業能力：11.64孔			11,217.52	130,572		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：88
名称：コアボーリング(17)　コアボーリングΦ150

1日当り（10.91孔）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.000	3,090.00	3,090		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	供用日	1.000	1,050.00	1,050		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
ビット	φ150用	本	2.090	35,900.00	75,031		
チューブ	φ150用	本	0.450	9,160.00	4,122		
アダプター	φ150用	本	0.350	8,810.00	3,083		
アンカー	M12　心棒打込式	本	10.910	98.50	1,074		
消耗工具等	コアドリリング用	セット	1.000	5,344.00	5,344		
発電機燃料（電動式）	ガソリン	L	18.900	149.50	2,825		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　　計	作業能力：10.91孔			11,657.28	127,181		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89
名称：コアボーリング(18)　コアボーリングΦ150　　1日当り（9.74孔）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
普通作業員		人	1.000	23,420.00	23,420		
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.000	3,090.00	3,090		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	供用日	1.000	1,050.00	1,050		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
ビット	φ150用	本	2.070	35,900.00	74,313		
チューブ	φ150用	本	0.490	9,160.00	4,488		
アダプター	φ150用	本	0.350	8,810.00	3,083		
アンカー	M12　心棒打込式	本	9.740	98.50	959		
消耗工具等	コアドリリング用	セット	1.000	5,344.00	5,344		
発電機燃料（電動式）	ガソリン	L	18.900	149.50	2,825		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　　計	作業能力：9.74孔			15,414.16	150,134		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：90
名称：ワイヤーソー切断(1)

1日当り（3.98ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		ｍ	9.110	35,000.00	318,850		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	Ｌ	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	Ｌ	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.98ｍ２			135,460.80	539,134		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91
名称：ワイヤーソー切断(2)　　1日当り（4.39ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.220	35,000.00	322,700		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：4.39ｍ２			123,686.56	542,984		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：92
名称：ワイヤーソー切断(3)

1日当り（3.04m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	7.810	35,000.00	273,350		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.04m２			162,379.60	493,634		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93
名称：ワイヤーソー切断(4)　　1日当り（4.57m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	10.470	35,000.00	366,450		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：4.57m２			128,388.18	586,734		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：94
名称：ワイヤーソー切断(5)

1日当り（3.04m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	7.810	35,000.00	273,350		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.04m２			162,379.60	493,634		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：95
名称：ワイヤーソー切断(6)　　1日当り（4.92m２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	13.830	35,000.00	484,050		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：4.92m２			143,157.31	704,334		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：96
名称：ワイヤーソー切断(7)

1日当り（4.47m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.390	35,000.00	328,650		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：4.47m２			122,804.02	548,934		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：97
名称：ワイヤーソー切断(8)　　1日当り（5.27m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	13.600	35,000.00	476,000		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：5.27m２			132,122.20	696,284		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：98
名称：ワイヤーソー切断(9)

1日当り（3.09m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	7.940	35,000.00	277,900		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.09m２			161,224.59	498,184		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：99
名称：ワイヤーソー切断(10)　　1日当り（4.36m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.980	35,000.00	349,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：4.36m２			130,638.53	569,584		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：100
名称：ワイヤーソー切断(11)

1日当り（3.09m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	7.940	35,000.00	277,900		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.09m２			161,224.59	498,184		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：101
名称：ワイヤーソー切断(12)

1日当り（4.42m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	10.120	35,000.00	354,200		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：4.42m２			129,973.75	574,484		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：102
名称：ワイヤーソー切断(13)

1日当り（2.66m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.090	35,000.00	213,150		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.66m２			162,945.11	433,434		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：103
名称：ワイヤーソー切断(14)　　1日当り（2.83ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		ｍ	6.480	35,000.00	226,800		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.83ｍ２			157,980.21	447,084		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：104
名称：ワイヤーソー切断(15)

1日当り（2.1m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.700	35,000.00	129,500		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.10m２			166,563.80	349,784		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：105
名称：ワイヤーソー切断(16)　　1日当り（2.19ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.850	35,000.00	134,750		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：2.19ｍ２			162,115.98	355,034		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：106
名称：ワイヤーソー切断(17)

1日当り（2.1m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.700	35,000.00	129,500		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.10m２			166,563.80	349,784		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：107
名称：ワイヤーソー切断(18)　　1日当り（2.24m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.940	35,000.00	137,900		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.24m２			159,903.57	358,184		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：108
名称：ワイヤーソー切断(19)

1日当り（2.35ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	5.380	35,000.00	188,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.35ｍ２			173,865.53	408,584		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：109
名称：ワイヤーソー切断(20)　　1日当り（2.71ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.210	35,000.00	217,350		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.71ｍ２			161,488.56	437,634		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：110
名称：ワイヤーソー切断(21)

1日当り（2.79m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.390	35,000.00	223,650		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.79m２			159,116.12	443,934		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：111
名称：ワイヤーソー切断(22)　　1日当り（2.71ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.210	35,000.00	217,350		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.71ｍ２			161,488.56	437,634		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：112
名称：ワイヤーソー切断(23)

1日当り（3.41m2）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.580	35,000.00	335,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.41m2			162,927.85	555,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：113
名称：ワイヤーソー切断(24)　　1日当り（3.48m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.780	35,000.00	342,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.48m２			161,662.06	562,584		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：114
名称：ワイヤーソー切断(25)

1日当り（2.23m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	5.110	35,000.00	178,850		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.23m２			178,983.85	399,134		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：115
名称：ワイヤーソー切断(26)　　1日当り（1.93m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.400	35,000.00	119,000		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：1.93m２			175,794.81	339,284		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：116
名称：ワイヤーソー切断(27)　　1日当り（2.71m2）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.960	35,000.00	243,600		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.71m2			171,174.90	463,884		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：117
名称：ワイヤーソー切断(28)　　1日当り（2.95ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	5.780	35,000.00	202,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.95ｍ２			143,248.81	422,584		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：118
名称：ワイヤーソー切断(29)

1日当り（3.63m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	7.110	35,000.00	248,850		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.63m２			129,238.01	469,134		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：119
名称：ワイヤーソー切断(30)　　1日当り（3.41m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.580	35,000.00	335,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：3.41m２			162,927.85	555,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：120
名称：ワイヤーソー切断(31)　　1日当り（3.48ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		ｍ	9.780	35,000.00	342,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	Ｌ	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	Ｌ	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.48ｍ２			161,662.06	562,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：121
名称：ワイヤーソー切断(32)　　1日当り（2.18m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	4.990	35,000.00	174,650		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.18m２			181,162.38	394,934		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：122
名称：ワイヤーソー切断(33)

1日当り（1.83m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.220	35,000.00	112,700		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：1.83m２			181,958.46	332,984		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：123
名称：ワイヤーソー切断(34)　　1日当り（2.41m２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	5.520	35,000.00	193,200		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：2.41m２			171,570.12	413,484		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：124
名称：ワイヤーソー切断(35)

1日当り（2.83m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	5.550	35,000.00	194,250		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.83m２			146,478.44	414,534		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：125
名称：ワイヤーソー切断(36)　　1日当り（3.56m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.980	35,000.00	244,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：3.56m２			130,501.12	464,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：126
名称：ワイヤーソー切断(37)

1日当り（3.41m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.580	35,000.00	335,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.41m２			162,927.85	555,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：127
名称：ワイヤーソー切断(38)　　1日当り（1.44m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	2.530	35,000.00	88,550		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：1.44m２			214,468.05	308,834		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：128
名称：ワイヤーソー切断(39)

1日当り（1.18m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	2.080	35,000.00	72,800		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：1.18m２			248,376.27	293,084		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：129
名称：ワイヤーソー切断(40)

1日当り（3.48m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.780	35,000.00	342,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：3.48m２			161,662.06	562,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：130
名称：ワイヤーソー切断(41)

1日当り（2.26m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.410	35,000.00	119,350		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：2.26m２			150,280.53	339,634		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：131
名称：ワイヤーソー切断(42)　　1日当り（3.48m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	9.780	35,000.00	342,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：3.48m２			161,662.06	562,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：132
名称：ワイヤーソー切断(43)

1日当り（1.88m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	2.840	35,000.00	99,400		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：1.88m２			170,044.68	319,684		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：133
名称：ワイヤーソー切断(44)　　1日当り（3.18m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	10.050	35,000.00	351,750		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　計	作業能力：3.18m２			179,884.90	572,034		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：134
名称：ワイヤーソー切断(45)

1日当り（2.36m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	6.070	35,000.00	212,450		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：2.36m2			183,361.86	432,734		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：135
名称：ワイヤーソー切断(46)

1日当り（1.69m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	3.350	35,000.00	117,250		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：1.69m２			199,724.26	337,534		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：136
名称：ワイヤーソー切断(47)

1日当り（3.22m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	2.000	26,990.00	53,980		
切断機	移動式	日	1.000	60,500.00	60,500		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.850	2,010.00	11,758		
ワイヤー		m	10.180	35,000.00	356,300		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等	ワイヤーソー用	セット	1.000	4,946.00	4,946		
プーリー		台分	1.000	18,775.00	18,775		
防護ネット		枚	12.000	2,260.00	27,120		
ワイヤーソー燃料	ガソリン	L	58.800	149.50	8,790		
ユニック燃料	軽油	L	33.350	134.50	4,485		
合　　計	作業能力：3.22m２			179,063.35	576,584		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：137
名称：ウォールソー切断(1)　　1日当り（14.96m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
切断機	電動式	日	1.000	9,980.00	9,980		
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	１０ｋＶＡ	日	1.000	2,370.00	2,370		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.990	124,000.00	122,760		
アンカー	M12　心棒打込式	本	25.000	98.50	2,462		
消耗工具等	ウォールソー用	セット	1.000	13,231.00	13,231		
発電機燃料（電動式）	軽油	L	13.300	134.50	1,788		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　計	作業能力：14.96m			14,169.98	211,983		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：138
名称：ウォールソー切断(2)

1日当り（13.24m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
切断機	電動式	日	1.000	9,980.00	9,980		
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	１０ｋＶＡ	日	1.000	2,370.00	2,370		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.870	124,000.00	107,880		
アンカー	M12　心棒打込式	本	23.000	98.50	2,265		
消耗工具等	ウォールソー用	セット	1.000	13,231.00	13,231		
発電機燃料（電動式）	軽油	L	13.300	134.50	1,788		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　　計	作業能力：13.24m			14,872.05	196,906		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：139
名称：ウォールソー切断(3)　　1日当り（12.43m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	27,830.00	27,830		
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
切断機	電動式	日	1.000	9,980.00	9,980		
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	１０ｋＶＡ	日	1.000	2,370.00	2,370		
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量２．０Ｌ	時間	3.620	785.00	2,841		
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.820	124,000.00	101,680		
アンカー	M12　心棒打込式	本	21.000	98.50	2,068		
消耗工具等	ウォールソー用	セット	1.000	13,231.00	13,231		
発電機燃料（電動式）	軽油	L	13.300	134.50	1,788		
ライトバン燃料	ガソリン	L	11.580	149.50	1,731		
合　計	作業能力：12.43m			15,326.54	190,509		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：140
名称：コンクリート斫り　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート斫り		ｍ３	1.000	241,000.00	241,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			241,000.00	241,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：141
名称：用水費

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
用水(水道水)		t	62.181	660.70	41,082		
合　計	作業能力：1.00式			41,082.00	41,082		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：142
名称：コンクリート殻運搬　鉄筋 運搬距離L=8.43km、DID区間有り

1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	鉄筋 運搬距離L=8.43km、DID区間有り	m３	1.000	2,470	2,470		
合　計	作業能力：1.00m３			2,470	2,470		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：143
名称：コンクリート殻処分　鉄筋

1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	鉄筋コンクリート殻 成友興業(株)	m３	1.000	8,750.00	8,750		
合　計	作業能力：1.00m３			8,750.00	8,750		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：144
名称：汚泥運搬

1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥運搬	汚泥	m３	1.000	3,250.00	3,250		
合　計	作業能力：1.00m３			3,250.00	3,250		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：145
名称：汚泥処分

1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥処分	汚泥	m３	1.000	26,000.00	26,000		
合　　計	作業能力：1.00m３			26,000.00	26,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：146
名称：制限フェンス撤去

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
制限フェンス撤去	施工費	m	1.000	4,240.00	4,240		
合　　計	作業能力：1.00m			4,240.00	4,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：147
名称：コンクリート構造物取壊し　鉄筋構造物

1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無 8休	m３	1.000	16,690.00	16,690		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,690.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m３			16,690.00	16,690		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：148
名称：仮設フェンス設置

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮設フェンス設置	施工費	m	1.000	22,400.00	22,400		
合　　計	作業能力：1.00m			22,400.00	22,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：149
名称：型枠　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠		m２	1.000	8,446	8,446		
合　計	作業能力：1.00m２			8,446	8,446		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：150
名称：コンクリート打設　18-8-25(20) W/C=60%以下　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート打設	18-8-25(20) W/C=60%以下	m３	1.000	29,860	29,860		
合　計	作業能力：1.00m３			29,860	29,860		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：151
名称：大型土のう　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.278	27,830.00	7,736		
特殊作業員		人	0.278	26,990.00	7,503		
普通作業員		人	0.278	23,420.00	6,510		
大型土のう袋材	φ１．１ｍ　Ｌ＝１．１ｍ 耐候性(短期1年)	袋	10.000	2,620.00	26,200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.278	61,580.00	17,119		
諸雑費（率＋まるめ）		%	4.000	21,749.00	862		
合　計	作業能力：10.00袋			6,593.00	65,930		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：152
名称：仮設ガードレール設置　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮設防護柵設置	H鋼基礎 4週8休	m	1.000	1,478.00	1,478		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,478.00	0		
合　計	作業能力：1.00m			1,478.00	1,478		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：153
名称：仮設ガードレール運搬　運搬距離L=9.0km以下　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮設ガードレール運搬	運搬距離L=9.0km以下	回	1.000	13,580	13,580		
合　計	作業能力：1.00回			13,580	13,580		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：154
名称：コンクリート殻運搬　鉄筋 運搬距離L=8.43km、DID区間有り　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	鉄筋 運搬距離L=8.43km、DID区間有り	m３	1.000	2,470	2,470		
合　計	作業能力：1.00m３			2,470	2,470		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：155
名称：コンクリート殻処分　鉄筋　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	鉄筋コンクリート殻	m３	1.000	8,750.00	8,750		
合　計	作業能力：1.00m３			8,750.00	8,750		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：156
名称：仮設ガードレール設置　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮設防護柵設置	H鋼基礎 4週8休	m	1.000	1,478.00	1,478		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,478.00	0		
合　計	作業能力：1.00m			1,478.00	1,478		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：157
名称：仮設ガードレール移設　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮設防護柵設置	H鋼基礎 4週8休	m	1.000	1,478.00	1,478		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,478.00	0		
合　計	作業能力：1.00m			1,478.00	1,478		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：158
名称：仮設ガードレール運搬　運搬距離L=9.0km以下　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮設ガードレール運搬	運搬距離L=9.0km以下	回	1.000	13,580	13,580		
合　計	作業能力：1.00回			13,580	13,580		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：159
名称：幹線排水管吊防護　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
幹線排水管吊防護	(材工共)	式	1.000	1,530,000.00	1,530,000		
合　計	作業能力：1.00式			1,530,000.00	1,530,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：160
名称：鋼矢板打込み(1)　鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m以下 Nmax＜50　　10枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.250	27,830.00	6,957		
とび工		人	0.500	29,300.00	14,650		
普通作業員		人	0.250	23,420.00	5,855		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	日	0.250	137,200.00	34,300		
諸雑費（率＋まるめ）		%	19.000	61,762.00	11,728		
合　計	作業能力：10.00枚			7,349.00	73,490		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：161
名称：鋼矢板打込み(2)　鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m以下 Nmax＜50　　10枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.250	27,830.00	6,957		
とび工		人	0.500	29,300.00	14,650		
普通作業員		人	0.250	23,420.00	5,855		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	日	0.250	137,200.00	34,300		
諸雑費（率＋まるめ）		%	19.000	61,762.00	11,728		
合　計	作業能力：10.00枚			7,349.00	73,490		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：162
名称：鋼矢板打込み(3)　鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m以下 Nmax＜50

10枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.250	27,830.00	6,957		
とび工		人	0.500	29,300.00	14,650		
普通作業員		人	0.250	23,420.00	5,855		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	日	0.250	137,200.00	34,300		
諸雑費（率＋まるめ）		%	19.000	61,762.00	11,728		
合　計	作業能力：10.00枚			7,349.00	73,490		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：163
名称：鋼矢板打込み(4)　鋼矢板Ⅴ型 L=25.0m以下 Nmax＜50

10枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.667	27,830.00	46,392		
とび工		人	3.333	29,300.00	97,656		
普通作業員		人	1.667	23,420.00	39,041		
溶接工		人	3.333	32,870.00	109,555		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	（陸上施工）６６７～７２５ｋＮ　９０ｋＷ	日	1.667	138,700.00	231,212		
継施工費	ＶＬ型	箇所	10.000	11,600.00	116,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	523,856.00	104,744		
合　計	作業能力：10.00枚			74,460.00	744,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：164
名称：鋼矢板打込み(5)　鋼矢板ＶＬ型 L=25.0m以下 Nmax＜50　　10枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.500	27,830.00	69,575		
とび工		人	5.000	29,300.00	146,500		
普通作業員		人	2.500	23,420.00	58,550		
溶接工		人	5.000	32,870.00	164,350		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	（陸上施工）６６７～７２５ｋＮ　９０ｋＷ	日	2.500	138,700.00	346,750		
継施工費	ＶＬ型	箇所	20.000	11,600.00	232,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	785,725.00	156,275		
合　計	作業能力：10.00枚			117,400.00	1,174,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：165
名称：鋼矢板引抜き(1)　　10枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.333	27,830.00	9,267		
とび工		人	0.667	29,300.00	19,543		
普通作業員		人	0.333	23,420.00	7,798		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	日	0.333	137,200.00	45,687		
諸雑費（率＋まるめ）		%	18.000	82,295.00	14,805		
合　計	作業能力：10.00枚			9,710.00	97,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：166
名称：鋼矢板引抜き(2)　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.333	27,830.00	9,267		
とび工		人	0.667	29,300.00	19,543		
普通作業員		人	0.333	23,420.00	7,798		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	日	0.333	137,200.00	45,687		
諸雑費（率＋まるめ）		%	18.000	82,295.00	14,805		
合　　計	作業能力：10.00枚			9,710.00	97,100		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：167
名称：摩擦低減剤塗布　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
摩擦低減剤塗布		ｍ２	1.000	5,200.00	5,200		
下塗り材	機能塗布剤	ｍ２	1.000	800.00	800		
トップコート材	耐水防護剤	ｍ２	1.000	636.00	636		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			6,636.00	6,636		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：168
名称：ガス切断　　1箇所当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
溶接工		人	0.130	32,870.00	4,273		
普通作業員		人	0.040	23,420.00	936		
酸素	ボンベ	m3	0.630	337.00	212		
アセチレン	ボンベ	kg	0.260	1,620.00	421		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の	%	0.100	5,209.00	5		
合　計	作業能力：1.00箇所			5,847.00	5,847		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：169
名称：鋼矢板材料費(1)-1　鋼矢板Ⅲ型(60kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼矢板	Ⅲ型　L=4.03m　市中価格×90%	t	0.242	183,000.00	44,286		
合　計	作業能力：1.00枚			44,286.00	44,286		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：170
名称：鋼矢板材料費(1)-2　鋼矢板Ⅲ型(60kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼矢板	Ⅲ型　L=4.56m　市中価格×90%	t	0.274	183,000.00	50,142		
合　計	作業能力：1.00枚			50,142.00	50,142		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：171
名称：鋼矢板材料費(1)-3　鋼矢板Ⅲ型(60kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	Ⅲ型　L=5.07m　市中価格×90%	t	0.304	183,000.00	55,632		
合　計	作業能力：1.00枚			55,632.00	55,632		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：172
名称：鋼矢板賃料(2)-1　鋼矢板ⅤL型(105kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板　賃料	鋼矢板VL型　12ヶ月以内	t	2.520	33,110.00	83,437		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	2.520	14,400.00	36,288		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	119,725.00	75		
合　計	作業能力：1.00枚			119,800.00	119,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：173
名称：鋼矢板賃料(2)-2　鋼矢板ⅤL型(105kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板　賃料	鋼矢板VL型　36ヶ月以内	t	2.520	31,350.00	79,002		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	79,002.00	8		
合　計	作業能力：1.00枚			79,010.00	79,010		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：174
名称：鋼矢板賃料(2)-3　VLﾋﾟｰｽｺｰﾅ(116.5kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板賃料	VLﾋﾟｰｽｺｰﾅｰ36ヶ月以内	t	2.796	52,320.00	146,286		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	146,286.00	14		
合　計	作業能力：1.00枚			146,300.00	146,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：175
名称：鋼矢板賃料(3)-1　鋼矢板VL型(105kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板　賃料	鋼矢板VL型　12ヶ月以内	t	2.625	33,770.00	88,646		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	2.625	14,400.00	37,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	126,446.00	54		
合　計	作業能力：1.00枚			126,500.00	126,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：176
名称：鋼矢板賃料(3)-2　鋼矢板VL型(105kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板　賃料	鋼矢板VL型　36ヶ月以内	t	2.625	31,540.00	82,792		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	82,792.00	8		
合　計	作業能力：1.00枚			82,800.00	82,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：177
名称：鋼矢板賃料(3)-3　VLﾋﾟｰｽｺｰﾅ(116.5kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板賃料	VLﾋﾟｰｽｺｰﾅｰ 12ヶ月以内	t	2.913	56,620.00	164,934		
修理費及び損耗費	VLﾋﾟｰｽｺｰﾅｰ	t	2.913	14,400.00	41,947		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,881.00	19		
合　計	作業能力：1.00枚			206,900.00	206,900		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：178
名称：鋼矢板賃料(3)-4　VLﾋﾟｰｽｺｰﾅ(116.5kg/m)　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板賃料	VLﾋﾟｰｽｺｰﾅｰ 36ヶ月以内	t	2.913	52,320.00	152,408		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	152,408.00	92		
合　計	作業能力：1.00枚			152,500.00	152,500		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：179
名称：L型鋼設置　L-150×150×12　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L型鋼設置		t	1.000	181,000.00	181,000		
合　計	作業能力：1.00ｔ			181,000.00	181,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：180
名称：L型鋼材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
L型鋼	L-150x150x12	t	0.495	132,000.00	65,340		
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	並ボルト:W1/2×32　黒皮品	本	63.000	9.45	595		
塗膜防水材	アスファルトプライマー	L	0.180	273.00	49		
コーキング材	樹脂カプセル　R－8N	本	63.000	155.00	9,765		
合　計	作業能力：1.00式			75,749.00	75,749		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：181
名称：H型鋼打込み　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
H形鋼打込み(施工単価)	H488×300×11×18 L=23.5m	本	1.000	94,800.00	94,800		
合　計	作業能力：1.00本			94,800.00	94,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：182
名称：H型鋼引抜き　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
H形鋼引抜き(施工単価)	H488×300×11×18 L=23.5m	本	1.000	17,200.00	17,200		
合　計	作業能力：1.00本			17,200.00	17,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：183
名称：H型鋼材料費　　1本当り（1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
H-488×300×11×18	市中価格×80%	t	2.938	100,000.00	293,800		
合　計	作業能力：1.00本			293,800.00	293,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：184
名称：横矢板設置撤去　LSP-5　軽量鋼矢板　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
横矢板設置・撤去（施工単価）	LSP-5 L=3.63m	枚	1.000	21,900.00	21,900		
軽量鋼矢板	LSP-5 L=3.63m 市中価格×80%	kg	121.968	176.00	21,466		
合　計	作業能力：1.00枚			43,366.00	43,366		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：185
名称：山留材設置　切梁・腹起し・火打ち梁 H500･H400･H350･H300　　10t当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
切梁･腹起し設置		t	10.000	32,050.00	320,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	320,500.00	0		
合　計	作業能力：10.00t			32,050.00	320,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：186
名称：山留材撤去　切梁・腹起し・火打ち梁 H500・H400・H350・H300　　10ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,270.00	202,700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	202,700.00	0		
合　計	作業能力：10.00ｔ			20,270.00	202,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：187
名称：山留材賃料(1)-1　H400,H350,H300　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料	H300,H350,H400型鋼 6ヶ月以内	t	1.000	18,055.00	18,055		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	4,905.00	4,905		
副部材（A）	賃料　H300,H350,H400型鋼 6ヶ月以内	t	0.220	53,442.80	11,757		
副部材A　修理費及び損耗費		t	0.220	10,170.00	2,237		
副部材B　修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	49,074.00	6		
合　計	作業能力：1.00ｔ			49,080.00	49,080		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：188
名称：山留材賃料(1)-2　H500

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料	H500型鋼 6ヶ月以内	t	1.000	37,490.00	37,490		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,357.50	7,357		
副部材（A）	賃料 H500型鋼 6ヶ月以内	t	0.220	110,970.40	24,413		
副部材A　修理費及び損耗費		t	0.220	15,255.00	3,356		
副部材B　修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	90,796.00	4		
合　計	作業能力：1.00ｔ			90,800.00	90,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：189
名称：山留材賃料(2)-1　H400,H350,H300

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料	H300,H350,H400型鋼 24ヶ月以内	t	1.000	20,230.00	20,230		
副部材（A）	賃料 H300,H350,H400型鋼 24ヶ月以内	t	0.220	59,880.80	13,173		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	33,403.00	7		
合　計	作業能力：1.00ｔ			33,410.00	33,410		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：190
名称：山留材賃料(2)-2　H500　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料	H500型鋼 24ヶ月以内	t	1.000	45,220.00	45,220		
副部材（A）	賃料 H500型鋼 24ヶ月以内	t	0.220	133,851.20	29,447		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	74,667.00	3		
合　計	作業能力：1.00ｔ			74,670.00	74,670		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：191
名称：高圧噴射撹拌(1)　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.207	27,830.00	5,760		
特殊作業員		人	0.622	26,990.00	16,787		
普通作業員		人	0.622	23,420.00	14,567		
注入材	高圧噴射　二重管	m3	2.099	11,504.00	24,146		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	18,428.00	18,428		
高圧噴射撹拌式地盤改良機［二重管専用型］		日	0.207	21,400.00	4,429		
高圧噴射撹拌式地盤改良機［超高圧ポンプ］	圧力１９．６ＭＰａ　吐出量２０～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	0.207	31,900.00	6,603		
空気圧縮機運転	吐出量5.0m3/分　吐出圧力0.7MPa	日	0.207	9,891.00	2,047		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.207	40,000.00	8,280		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	58,473.00	16,353		
特許料金	高圧噴射 二重管 L=1.5m	本	1.000	1,500.00	1,500		
合　計	作業能力：1.00本			118,900.00	118,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：192
名称：高圧噴射撹拌(2)

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.224	27,830.00	6,233		
特殊作業員		人	0.673	26,990.00	18,164		
普通作業員		人	0.673	23,420.00	15,761		
注入材	高圧噴射　二重管	m3	2.099	11,504.00	24,146		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	19,755.00	19,755		
高圧噴射撹拌式地盤改良機［二重管専用型］		日	0.224	21,400.00	4,793		
高圧噴射撹拌式地盤改良機［超高圧ポンプ］	圧力１９．６ＭＰａ　吐出量２０～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	0.224	31,900.00	7,145		
空気圧縮機運転	吐出量5.0m3/分　吐出圧力0.7MPa	日	0.224	9,891.00	2,215		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.224	40,000.00	8,960		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	63,271.00	17,628		
特許料金	高圧噴射 二重管 L=1.5m	本	1.000	1,500.00	1,500		
合　　計	作業能力：1.00本			126,300.00	126,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：193
名称：用水費

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
用水(水道水)		t	162.265	660.70	107,208		
合　　計	作業能力：1.00式			107,208.00	107,208		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：194
名称：高圧噴射攪拌設備据付・解体

1現場当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	3.000	27,830.00	83,490		
特殊作業員		人	9.000	26,990.00	242,910		
普通作業員		人	9.000	23,420.00	210,780		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.000	54,600.00	109,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	646,380.00	20		
合　計	作業能力：1.00現場			646,400.00	646,400		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：195
名称：排泥運搬

1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥運搬		ｍ３	1.000	3,750.00	3,750		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,750.00	3,750		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：196
名称：排泥処分

1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥処分		ｍ３	1.000	9,000.00	9,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			9,000.00	9,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：197
名称：削孔工

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.211	27,830.00	5,872		
特殊作業員		人	1.055	26,990.00	28,474		
普通作業員		人	0.422	23,420.00	9,883		
グラウト材		L	285.600	5.29	1,510		
薬液注入管（注入部）		m	3.900	1,800.00	7,020		
薬液注入管（土被り部）		m	19.900	257.00	5,114		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.422	100,400.00	42,368		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	3.900	1,066.20	4,158		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	19.900	855.90	17,032		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	86,597.00	5,169		
合　　計	作業能力：1.00本			126,600.00	126,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：198
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.028	27,830.00	779		
特殊作業員		人	0.140	26,990.00	3,778		
普通作業員		人	0.056	23,420.00	1,311		
注入材料	グラウト	L	129.000	5.29	682		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.056	17,800.00	996		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.129	8,411.00	1,085		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	6,864.00	1,849		
合　計	作業能力：1.00本			10,480.00	10,480		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：199
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.077	27,830.00	2,142		
特殊作業員		人	0.385	26,990.00	10,391		
普通作業員		人	0.154	23,420.00	3,606		
注入材	溶液型無機系	L	917.000	46.00	42,182		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.154	17,800.00	2,741		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.077	48,100.00	3,703		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.917	8,411.00	7,712		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	22,583.00	4,733		
合　計	作業能力：1.00本			77,210.00	77,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：200
名称：削孔工　削孔角度15°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.218	27,830.00	6,066		
特殊作業員		人	1.089	26,990.00	29,392		
普通作業員		人	0.436	23,420.00	10,211		
グラウト材		L	295.680	5.29	1,564		
薬液注入管（注入部）		m	4.040	1,800.00	7,272		
薬液注入管（土被り部）		m	20.600	257.00	5,294		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.436	100,400.00	43,774		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	4.040	1,066.20	4,307		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	20.600	855.90	17,631		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	89,443.00	5,289		
合　　計	作業能力：1.00本			130,800.00	130,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：201
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.029	27,830.00	807		
特殊作業員		人	0.144	26,990.00	3,886		
普通作業員		人	0.057	23,420.00	1,334		
注入材料	グラウト	L	134.000	5.29	708		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.057	17,800.00	1,014		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.134	8,411.00	1,127		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	7,041.00	1,894		
合　計	作業能力：1.00本			10,770.00	10,770		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：202
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.079	27,830.00	2,198		
特殊作業員		人	0.397	26,990.00	10,715		
普通作業員		人	0.159	23,420.00	3,723		
注入材	溶液型無機系	L	949.000	46.00	43,654		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.159	17,800.00	2,830		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.079	48,100.00	3,799		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.949	8,411.00	7,982		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	23,265.00	4,879		
合　計	作業能力：1.00本			79,780.00	79,780		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：203
名称：削孔工　削孔角度15°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.198	27,830.00	5,510		
特殊作業員		人	0.990	26,990.00	26,720		
普通作業員		人	0.396	23,420.00	9,274		
グラウト材		L	272.400	5.29	1,440		
薬液注入管（注入部）		m	2.100	1,800.00	3,780		
薬液注入管（土被り部）		m	20.600	257.00	5,294		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.396	100,400.00	39,758		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	2.100	1,066.20	2,239		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	20.600	855.90	17,631		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	81,262.00	4,854		
合　　計	作業能力：1.00本			116,500.00	116,500		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：204
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.024	27,830.00	667		
特殊作業員		人	0.121	26,990.00	3,265		
普通作業員		人	0.048	23,420.00	1,124		
注入材料	グラウト	L	69.000	5.29	365		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.048	17,800.00	854		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.069	8,411.00	580		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	5,910.00	1,595		
合　計	作業能力：1.00本			8,450.00	8,450		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：205
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.050	27,830.00	1,391		
特殊作業員		人	0.252	26,990.00	6,801		
普通作業員		人	0.101	23,420.00	2,365		
注入材	溶液型無機系	L	493.000	46.00	22,678		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.101	17,800.00	1,797		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.050	48,100.00	2,405		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.493	8,411.00	4,146		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	14,759.00	3,097		
合　計	作業能力：1.00本			44,680.00	44,680		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：206
名称：削孔工　削孔角度29°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.246	27,830.00	6,846		
特殊作業員		人	1.229	26,990.00	33,170		
普通作業員		人	0.492	23,420.00	11,522		
グラウト材		L	337.560	5.29	1,785		
薬液注入管（注入部）		m	4.460	1,800.00	8,028		
薬液注入管（土被り部）		m	23.670	257.00	6,083		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.492	100,400.00	49,396		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	4.460	1,066.20	4,755		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	23.670	855.90	20,259		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	100,934.00	6,056		
合　　計	作業能力：1.00本			147,900.00	147,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：207
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.031	27,830.00	862		
特殊作業員		人	0.157	26,990.00	4,237		
普通作業員		人	0.063	23,420.00	1,475		
注入材料	グラウト	L	148.000	5.29	782		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.063	17,800.00	1,121		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.148	8,411.00	1,244		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	7,695.00	2,069		
合　計	作業能力：1.00本			11,790.00	11,790		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：208
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.087	27,830.00	2,421		
特殊作業員		人	0.437	26,990.00	11,794		
普通作業員		人	0.175	23,420.00	4,098		
注入材	溶液型無機系	L	1,048.000	46.00	48,208		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.175	17,800.00	3,115		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.087	48,100.00	4,184		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	1.048	8,411.00	8,814		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	25,612.00	5,376		
合　計	作業能力：1.00本			88,010.00	88,010		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：209
名称：削孔工　削孔角度9°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.220	27,830.00	6,122		
特殊作業員		人	1.098	26,990.00	29,635		
普通作業員		人	0.439	23,420.00	10,281		
グラウト材		L	298.920	5.29	1,581		
薬液注入管（注入部）		m	3.950	1,800.00	7,110		
薬液注入管（土被り部）		m	20.960	257.00	5,386		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.439	100,400.00	44,075		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	3.950	1,066.20	4,211		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	20.960	855.90	17,939		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	90,113.00	5,360		
合　　計	作業能力：1.00本			131,700.00	131,700		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：210
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.029	27,830.00	807		
特殊作業員		人	0.144	26,990.00	3,886		
普通作業員		人	0.057	23,420.00	1,334		
注入材料	グラウト	L	131.000	5.29	692		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.057	17,800.00	1,014		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.131	8,411.00	1,101		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	7,041.00	1,896		
合　計	作業能力：1.00本			10,730.00	10,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：211
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.078	27,830.00	2,170		
特殊作業員		人	0.391	26,990.00	10,553		
普通作業員		人	0.156	23,420.00	3,653		
注入材	溶液型無機系	L	928.000	46.00	42,688		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.156	17,800.00	2,776		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.078	48,100.00	3,751		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.928	8,411.00	7,805		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	22,903.00	4,804		
合　計	作業能力：1.00本			78,200.00	78,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：212
名称：削孔工　削孔角度9°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.218	27,830.00	6,066		
特殊作業員		人	1.089	26,990.00	29,392		
普通作業員		人	0.435	23,420.00	10,187		
グラウト材		L	298.920	5.29	1,581		
薬液注入管（注入部）		m	3.190	1,800.00	5,742		
薬液注入管（土被り部）		m	21.720	257.00	5,582		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.435	100,400.00	43,674		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	3.190	1,066.20	3,401		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	21.720	855.90	18,590		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	89,319.00	5,285		
合　　計	作業能力：1.00本			129,500.00	129,500		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：213
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.027	27,830.00	751		
特殊作業員		人	0.137	26,990.00	3,697		
普通作業員		人	0.055	23,420.00	1,288		
注入材料	グラウト	L	106.000	5.29	560		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.055	17,800.00	979		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.106	8,411.00	891		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	6,715.00	1,813		
合　計	作業能力：1.00本			9,979.00	9,979		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：214
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.067	27,830.00	1,864		
特殊作業員		人	0.337	26,990.00	9,095		
普通作業員		人	0.135	23,420.00	3,161		
注入材	溶液型無機系	L	750.000	46.00	34,500		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.135	17,800.00	2,403		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.067	48,100.00	3,222		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.750	8,411.00	6,308		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	19,745.00	4,137		
合　計	作業能力：1.00本			64,690.00	64,690		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：215
名称：削孔工　削孔角度31°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.270	27,830.00	7,514		
特殊作業員		人	1.350	26,990.00	36,436		
普通作業員		人	0.540	23,420.00	12,646		
グラウト材		L	322.440	5.29	1,705		
薬液注入管（注入部）		m	2.640	1,800.00	4,752		
薬液注入管（土被り部）		m	24.230	257.00	6,227		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.540	100,400.00	54,216		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	2.640	1,066.20	2,814		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	24.230	855.90	20,738		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	110,812.00	6,552		
合　　計	作業能力：1.00本			153,600.00	153,600		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：216
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.028	27,830.00	779		
特殊作業員		人	0.138	26,990.00	3,724		
普通作業員		人	0.055	23,420.00	1,288		
注入材料	グラウト	L	88.000	5.29	465		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.055	17,800.00	979		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.088	8,411.00	740		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	6,770.00	1,827		
合　計	作業能力：1.00本			9,802.00	9,802		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：217
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.061	27,830.00	1,697		
特殊作業員		人	0.303	26,990.00	8,177		
普通作業員		人	0.121	23,420.00	2,833		
注入材	溶液型無機系	L	621.000	46.00	28,566		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.121	17,800.00	2,153		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.061	48,100.00	2,934		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.621	8,411.00	5,223		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	17,794.00	3,727		
合　計	作業能力：1.00本			55,310.00	55,310		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：218
名称：削孔工　削孔角度31°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.294	27,830.00	8,182		
特殊作業員		人	1.471	26,990.00	39,702		
普通作業員		人	0.588	23,420.00	13,770		
グラウト材		L	345.600	5.29	1,828		
薬液注入管（注入部）		m	4.570	1,800.00	8,226		
薬液注入管（土被り部）		m	24.230	257.00	6,227		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.588	100,400.00	59,035		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	4.570	1,066.20	4,872		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	24.230	855.90	20,738		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	120,689.00	7,220		
合　　計	作業能力：1.00本			169,800.00	169,800		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：219
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.032	27,830.00	890		
特殊作業員		人	0.160	26,990.00	4,318		
普通作業員		人	0.064	23,420.00	1,498		
注入材料	グラウト	L	151.000	5.29	798		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.064	17,800.00	1,139		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.151	8,411.00	1,270		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	7,845.00	2,117		
合　計	作業能力：1.00本			12,030.00	12,030		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：220
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.089	27,830.00	2,476		
特殊作業員		人	0.447	26,990.00	12,064		
普通作業員		人	0.179	23,420.00	4,192		
注入材	溶液型無機系	L	1,073.000	46.00	49,358		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.179	17,800.00	3,186		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.089	48,100.00	4,280		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	1.073	8,411.00	9,025		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	26,198.00	5,499		
合　計	作業能力：1.00本			90,080.00	90,080		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：221
名称：削孔工　削孔角度31°

1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.292	27,830.00	8,126		
特殊作業員		人	1.462	26,990.00	39,459		
普通作業員		人	0.585	23,420.00	13,700		
グラウト材		L	345.600	5.29	1,828		
薬液注入管（注入部）		m	4.090	1,800.00	7,362		
薬液注入管（土被り部）		m	24.710	257.00	6,350		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ロータリーパーカッション式　クローラ型 81kw級	日	0.585	100,400.00	58,734		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	4.090	1,066.20	4,360		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞｯｶｰ削孔 消耗材料	消耗材料	m	24.710	855.90	21,149		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	120,019.00	7,132		
合　　計	作業能力：1.00本			168,200.00	168,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：222
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(一次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.031	27,830.00	862		
特殊作業員		人	0.156	26,990.00	4,210		
普通作業員		人	0.062	23,420.00	1,452		
注入材料	グラウト	L	135.000	5.29	714		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.062	17,800.00	1,103		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.135	8,411.00	1,135		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	7,627.00	2,054		
合　計	作業能力：1.00本			11,530.00	11,530		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：223
名称：二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ(二次注入)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.082	27,830.00	2,282		
特殊作業員		人	0.412	26,990.00	11,119		
普通作業員		人	0.165	23,420.00	3,864		
注入材	溶液型無機系	L	960.000	46.00	44,160		
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.165	17,800.00	2,937		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000L/h	日	0.082	48,100.00	3,944		
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	消耗材料	KL	0.960	8,411.00	8,074		
諸雑費（率＋まるめ）		%	21.000	24,146.00	5,070		
合　計	作業能力：1.00本			81,450.00	81,450		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：224
名称：用水費

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
用水(水道水)		t	1,094.509	660.70	723,142		
合　　計	作業能力：1.00式			723,142.00	723,142		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：225
名称：注入設備据付・解体費(1)　削孔

1現場当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.500	27,830.00	41,745		
特殊作業員		人	6.200	26,990.00	167,338		
普通作業員		人	2.300	23,420.00	53,866		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	6.000	7,292.00	43,752		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	306,701.00	99		
合　　計	作業能力：1.00現場			306,800.00	306,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：226
名称：注入設備据付・解体費(2)　注入　　1現場当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	3.100	27,830.00	86,273		
特殊作業員		人	11.600	26,990.00	313,084		
普通作業員		人	3.900	23,420.00	91,338		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	19.000	7,292.00	138,548		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	629,243.00	57		
合　計	作業能力：1.00現場			629,300.00	629,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：227
名称：基礎砕石　RC-40 t=200mm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40 t=200mm	ｍ２	1.000	1,376	1,376		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,376	1,376		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：228
名称：均しコンクリート打設　18-8-25(20) t=100mm　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
均しコンクリート打設	18-8-25(20) t=100mm	ｍ３	1.000	22,650	22,650		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			22,650	22,650		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：229
名称：均しコン型枠製作設置撤去

1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
均しコン型枠製作設置撤去		m２	1.000	4,730	4,730		
合　　計	作業能力：1.00m２			4,730	4,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：230
名称：覆工板・受桁設置　鋼製 補強型 700m2以下

100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
覆工板・受桁設置（設置面積700m2以下）	（設置面積700m2以下）	m２	100.000	5,744.00	574,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	574,400.00	0		
合　　計	作業能力：100.00m２			5,744.00	574,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：231
名称：覆工板賃料

1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
覆工板　賃料	覆工版 補強型 24ヶ月以内	m２	1.000	5,535.00	5,535		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,535.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m２			5,535.00	5,535		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：232
名称：受桁・桁受賃料　H-300×300×10×15　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
受桁・桁受賃料	H-300 24ヶ月以内	t	0.134	21,930.00	2,938		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,938.00	0		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			2,938.00	2,938		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：233
名称：重建設機械分解・組立(1)　深層混合処理機　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	64.600	26,990.00	1,743,554		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	9.900	107,000.00	1,059,300		
運搬費等率		%	210.000	2,802,854.00	5,885,993		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,688,847.00	153		
合　計	作業能力：1.00回			8,689,000.00	8,689,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：234
名称：重建設機械分解・組立(2)　クローラクレーン　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.500	26,990.00	148,445		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.500	54,600.00	81,900		
運搬費等率		%	434.000	230,345.00	999,697		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,230,042.00	958		
合　計	作業能力：1.00回			1,231,000.00	1,231,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：235
名称：重建設機械分解・組立(3)　クラムシェル

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	2.700	26,990.00	72,873		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.400	54,600.00	76,440		
運搬費等率		%	250.000	149,313.00	373,282		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	522,595.00	5		
合　計	作業能力：1.00回			522,600.00	522,600		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：236
名称：仮設材運搬費(1)

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,350.00	4,350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,350.00	0		
合　計	作業能力：1.00ｔ			4,350.00	4,350		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：237
名称：仮設材運搬費(2)

1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,350.00	4,350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,350.00	0		
合　計	作業能力：1.00ｔ			4,350.00	4,350		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：238
名称：仮設材積込み取卸し費(1)　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）	(片道分)	t	1.000	1,500.00	1,500		
合　計	作業能力：1.00ｔ			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：239
名称：仮設材積込み取卸し費(2)　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）	(片道分)	t	1.000	1,500.00	1,500		
合　計	作業能力：1.00ｔ			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：240
名称：土質調査　　式（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土質調査		式	1.000	703,670.00	703,670		
合　計	作業能力：1.00式			703,670.00	703,670		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：241
名称：水質調査　　1式

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水質調査		式	1.000	3,105,236.00	3,105,236		
合　計	作業能力：1.00式			3,105,236.00	3,105,236		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1
機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
軽油	１．２号	L	99.000	134.50	13,315		
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.490	16,800.00	25,032		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	64,917.00	3		
合　　計	作業能力：1.00日			64,920.00	64,920		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2
機械運転単価表名称：ｸﾗﾑｼｪﾙ運転(掘削工)

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
軽油	１．２号	L	99.000	134.50	13,315		
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	供用日	1.460	34,500.00	50,370		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	90,255.00	5		
合　　計	作業能力：1.00日			90,260.00	90,260		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：3
機械運転単価表名称：小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(掘削工)

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
軽油	１．２号	L	17.000	134.50	2,286		
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.500	4,410.00	6,615		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	35,891.00	9		
合　　計	作業能力：1.00日			35,900.00	35,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4
機械運転単価表名称：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（一般）		人	1.000	22,160.00	22,160		
軽油	１．２号	L	69.000	134.50	9,280		
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.240	20,000.00	24,800		供用日換算
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.240	667.00	827		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,067.00	3		
合　　計	作業能力：1.00日			57,070.00	57,070		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5
機械運転単価表名称：ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排ｶﾞｽ型(第1次)]　3t級　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	0.190	26,570.00	5,048		
軽油	１．２号	L	4.400	134.50	591		
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基	３ｔ級	時間	1.000	1,880.00	1,880		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,519.00	0		
合　　計	作業能力：1.00時間			7,519.00	7,519		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6
機械運転単価表名称：振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]　運転質量0.8～1.1t　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.200	26,990.00	5,398		
軽油	１．２号	L	1.200	134.50	161		
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1.000	596.00	596		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,155.00	0		
合　　計	作業能力：1.00時間			6,155.00	6,155		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：7
機械運転単価表名称：ﾗﾝﾏ　質量60～80kg

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
ガソリン	レギュラー	L	6.000	149.50	897		
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1.000	662.00	662		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	28,549.00	1		
合　　計	作業能力：1.00日			28,550.00	28,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8
機械運転単価表名称：ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排ｶﾞｽ型(第1次)]　運転質量8～20t

1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	0.200	26,570.00	5,314		
軽油	１．２号	L	6.000	134.50	807		
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第	運転質量８～２０ｔ	時間	1.000	4,030.00	4,030		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,151.00	9		
合　　計	作業能力：1.00時間			10,160.00	10,160		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：9
機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
軽油	１．２号	L	98.000	134.50	13,181		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ	日	1.390	15,700.00	21,823		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	61,574.00	6		
合　　計	作業能力：1.00日			61,580.00	61,580		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：10
機械運転単価表名称：ボーリングマシン　削孔・造成兼用機

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	時間	1.000	14,500.00	14,500		運転時間
ボーリングマシン	削孔・造成兼用機	供用日	1.300	16,700.00	21,710		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	36,210.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			36,210.00	36,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：11
機械運転単価表名称：ボーリングポンプ　圧力5MPａ，流量200Ｌ/分

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングポンプ	圧力5MPａ，流量200Ｌ/分	時間	1.000	2,210.00	2,210		運転時間
ボーリングポンプ	圧力5MPａ，流量200Ｌ/分	供用日	1.630	1,670.00	2,722		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,932.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			4,932.00	4,932		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：12
機械運転単価表名称：サンドポンプ　揚程25m，口径100mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	時間	1.000	982.00	982		運転時間
サンドポンプ	揚程25m，口径100mm	供用日	1.440	532.00	766		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,748.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			1,748.00	1,748		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：13
機械運転単価表名称：水中ポンプ　揚程30m，口径50mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	時間	1.000	302.00	302		運転時間
水中ポンプ	揚程30m，口径50mm	供用日	1.400	174.00	243		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	545.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			545.00	545		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：14
機械運転単価表名称：水槽　容量10m3

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水槽	容量10m3	供用日	1.000	1,100.00	1,100		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,100.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			1,100.00	1,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：15
機械運転単価表名称：動力制御盤　CP-2

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
動力制御盤	CP-2	時間	1.000	1,020.00	1,020		運転時間
動力制御盤	CP-2	供用日	1.360	791.00	1,075		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,095.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			2,095.00	2,095		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：16
機械運転単価表名称：ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機　削孔・造成兼用機

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－N施工機	削孔・造成兼用機	時間	1.000	14,500.00	14,500		運転時間
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－N施工機	削孔・造成兼用機	供用日	1.300	16,700.00	21,710		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	36,210.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			36,210.00	36,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：17
機械運転単価表名称：超高圧大容量ポンプ(エンジン)　圧力40MPa、吐出量400L/分

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス	時間	1.000	71,100.00	71,100		運転時間
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力35MPa、流量400L/分、SG-400クラス	供用日	2.130	42,800.00	91,164		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	162,264.00	36		
合　　計	作業能力：1.00日			162,300.00	162,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：18
機械運転単価表名称：超高圧ポンプ補助加圧ポンプ　揚程20m，口径80mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	時間	1.000	768.00	768		運転時間
超高圧ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m，口径80mm	供用日	1.440	416.00	599		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,367.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			1,367.00	1,367		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：19
機械運転単価表名称：スラリープラント　配合能力24m3/ｈ

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スラリープラント	配合能力24m3/h	時間	6.090	1,520.00	9,256		運転時間
スラリープラント	配合能力24m3/h	供用日	1.550	11,000.00	17,050		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	26,306.00	4		
合　　計	作業能力：1.00日			26,310.00	26,310		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：20
機械運転単価表名称：フィルター式集塵機　60m3/分

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フィルター式集塵機	60m3/分	時間	1.000	902.00	902		運転時間
フィルター式集塵機	60m3/分	供用日	1.500	899.00	1,348		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,250.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			2,250.00	2,250		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：21
機械運転単価表名称：固化材サイロ　30ｔ移動型

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
固化材サイロ	容量30ｔ	時間	1.000	5,470.00	5,470		運転時間
固化材サイロ	容量30ｔ	供用日	2.130	3,300.00	7,029		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,499.00	1		
合　　計	作業能力：1.00日			12,500.00	12,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：22
機械運転単価表名称：流量計　0～1,000Ｌ/分

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
流量計	0～1,000Ｌ/分	時間	1.000	3,820.00	3,820		運転時間
流量計	0～1,000Ｌ/分	供用日	1.380	3,680.00	5,078		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,898.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			8,898.00	8,898		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：23
機械運転単価表名称：高圧洗浄機　圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	時間	1.000	543.00	543		運転時間
高圧洗浄機	圧力5MPａ，吐出量30Ｌ/分	供用日	1.360	312.00	424		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	967.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			967.00	967		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：24
機械運転単価表名称：強力横型サンドポンプ　揚程50m，口径100mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	時間	1.000	3,700.00	3,700		運転時間
強力横型サンドポンプ	揚程50m，口径100mm	供用日	1.270	1,730.00	2,197		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,897.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			5,897.00	5,897		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：25
機械運転単価表名称：高揚程水中ポンプ　揚程20m，口径100mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	時間	1.000	604.00	604		運転時間
高揚程水中ポンプ	揚程20m，口径100mm	供用日	1.400	348.00	487		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,091.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			1,091.00	1,091		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：26
機械運転単価表名称：配合給水用ポンプ　揚程20m，口径80mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	時間	1.000	768.00	768		運転時間
配合給水用ポンプ	揚程20m，口径80mm	供用日	1.440	416.00	599		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,367.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			1,367.00	1,367		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：27
機械運転単価表名称：排水ポンプ　揚程20m，口径80mm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	時間	1.000	768.00	768		運転時間
排水ポンプ	揚程20m，口径80mm	供用日	1.440	416.00	599		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,367.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			1,367.00	1,367		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：28
機械運転単価表名称：エアーコンプレッサー　18Nm3/分

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	時間	1.000	3,950.00	3,950		運転時間
エアーコンプレッサー	18Nm3/分	供用日	1.560	5,290.00	8,252		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,202.00	8		
合　　計	作業能力：1.00日			12,210.00	12,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：29
機械運転単価表名称：水槽　容量30m3

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水槽	容量30m3	供用日	1.000	2,740.00	2,740		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,740.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			2,740.00	2,740		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：30
機械運転単価表名称：動力制御盤　CP-2

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
動力制御盤	CP-2	時間	1.000	1,020.00	1,020		運転時間
動力制御盤	CP-2	供用日	1.360	791.00	1,075		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,095.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			2,095.00	2,095		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：31
機械運転単価表名称：動力制御盤　CP-3

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
動力制御盤	CP-3	時間	1.000	1,360.00	1,360		運転時間
動力制御盤	CP-3	供用日	1.360	1,060.00	1,441		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,801.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			2,801.00	2,801		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：32
機械運転単価表名称：ＪＥＴＣＲＥＴＥ－Ｎ施工機　削削孔・造成兼用機（扇形・矩形用）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－N施工機	削孔・造成兼用機（扇形・矩形用）	時間	1.000	33,000.00	33,000		運転時間
ＪＥＴＣＲＥＴＥ－N施工機	削孔・造成兼用機（扇形・矩形用）	供用日	1.300	38,100.00	49,530		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	82,530.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			82,530.00	82,530		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：33
機械運転単価表名称：深層混合処理機運転　単軸Φ1500～1600 単軸施工機種90kw×2

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
軽油	１．２号	L	62.000	134.50	8,339		
スラリー系深層混合処理機本体	135t級　リーダー長L=30.0m Taf(Pls)工法	供用日	1.590	139,000.00	221,010		供用日換算
エポコラムTaf工法機材損料		供用日	1.590	343,200.00	545,688		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	801,607.00	93		
合　　計	作業能力：1.00日			801,700.00	801,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：34
機械運転単価表名称：スラリープラント運転　20m3/h

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スラリープラント	配合能力20m3/h	供用日	1.590	49,000.00	77,910		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	77,910.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			77,910.00	77,910		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：35
機械運転単価表名称：小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(基礎砕石工)　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	26,990.00	26,990		
軽油	１．２号	L	8.000	134.50	1,076		
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.670	4,410.00	7,364		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	35,430.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			35,430.00	35,430		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：36
機械運転単価表名称：油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]　平積0.4m3　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	0.160	26,570.00	4,251		
軽油	１．２号	L	16.000	134.50	2,152		
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	時間	1.000	8,630.00	8,630		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,033.00	7		
合　　計	作業能力：1.00時間			15,040.00	15,040		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：37
機械運転単価表名称：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転　(ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h)　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	0.140	26,570.00	3,719		
軽油	１．２号	L	16.000	134.50	2,152		
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブー	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1.000	8,610.00	8,610		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,481.00	9		
合　　計	作業能力：1.00時間			14,490.00	14,490		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：38
機械運転単価表名称：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転　(ﾌﾞｰﾑ式65～85m3/h)　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	0.140	26,570.00	3,719		
軽油	１．２号	L	13.000	134.50	1,748		
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブー	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	時間	1.000	7,260.00	7,260		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,727.00	3		
合　　計	作業能力：1.00時間			12,730.00	12,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：39
機械運転単価表名称：ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転　(陸上施工)４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
軽油	１．２号	L	69.000	134.50	9,280		
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.300	21,600.00	28,080		供用日換算
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチ	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.300	56,300.00	73,190		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	137,120.00	80		
合　　計	作業能力：1.00日			137,200.00	137,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：40
機械運転単価表名称：ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転　(陸上施工)６６７～７２５ｋＮ　９０ｋＷ　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,570.00	26,570		
軽油	１．２号	L	69.000	134.50	9,280		
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	６６７～７２５ｋＮ　９０ｋＷ	供用日	1.300	22,800.00	29,640		供用日換算
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチ	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.300	56,300.00	73,190		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	138,680.00	20		
合　　計	作業能力：1.00日			138,700.00	138,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：41
機械運転単価表名称：空気圧縮機運転　吐出量5.0m3/分　吐出圧力0.7MPa　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	１．２号	L	47.000	134.50	6,321		
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリ	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1.400	2,550.00	3,570		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,891.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			9,891.00	9,891		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：42
機械運転単価表名称：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転　ロータリーパーカッション式　クローラ型　81kw級　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	１．２号	L	81.000	134.50	10,894		
ボーリングマシン［ロータリパーカッション	クローラ型　８１ｋＷ級	日	1.000	89,500.00	89,500		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	100,394.00	6		
合　　計	作業能力：1.00日			100,400.00	100,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：43
機械運転単価表名称：薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　0～20L/min×2(9.8MPa)　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
薬液注入ポンプ	０～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	1.000	17,800.00	17,800		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,800.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			17,800.00	17,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：44
機械運転単価表名称：ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ　3000L/h

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ミキシングプラント	３０００Ｌ／ｈ	日	1.000	48,100.00	48,100		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	48,100.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			48,100.00	48,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：45
機械運転単価表名称：ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]　ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	0.170	26,570.00	4,516		
軽油	１．２号	L	5.700	134.50	766		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２.	時間	1.000	2,010.00	2,010		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,292.00	0		
合　　計	作業能力：1.00時間			7,292.00	7,292		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

合併積算内訳表

東京国際空港東側貨物地区共同溝改良工事【調査工編】

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
調査費					703,670	
土質調査業務					703,670	
直接調査					336,940	
事後調査					336,940	
ボーリング					290,140	
1-1 ボーリング(1)	φ86mm 砂･砂質土	m	8.40	16,900.00	141,960	
1-2 ボーリング(2)	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	6.20	23,900.00	148,180	
土質試験					46,800	
1-3 一軸圧縮試験		試料	3.00	15,600.00	46,800	
間接調査					366,730	
間接調査					366,730	
準備					214,300	
1-4 調査準備		式	1.00	214,300.00	214,300	
運搬					150,072	
1-5 機材運搬		式	1.00	150,072.00	150,072	
施工管理					2,358	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-6 施工管理費		式	1.00	2,358.00	2,358	
直接工事費					3,105,236	
事業損失防止施設費					3,105,236	
水質調査					3,105,236	
水質調査					3,105,236	
削孔工					3,105,236	
2-1 観測井戸設置		m	50.90	29,040.00	1,478,136	
2-2 水質調査		式	1.00	1,627,100.00	1,627,100	

番号：1-1
名称：ボーリング(1)　φ86mm 砂･砂質土　　1日当り（5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土質ボーリング	(径 86mm)砂・砂質土	m	5.00	16,900.00	84,500		
合　　計	作業能力：5.00m			16,900.00	84,500		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20

番号：1-2
名称：ボーリング(2)　φ86mm 固結シルト・固結粘土　　1日当り（4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土質ボーリング	(径 86mm)固結シルト・固結粘土	m	4.00	23,900.00	95,600		
合　　計	作業能力：4.00m			23,900.00	95,600		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20

番号：1-3
名称：一軸圧縮試験　　1試料当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
一軸圧縮試験	JIS A 1216 に準じる	試料	1.00	15,600.00	15,600		
合　　計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20

番号：1-4
名称：調査準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	3.00	50,100.00	150,300		
主任地質調査員		人	1.00	36,800.00	36,800		
地質調査員		人	1.00	27,200.00	27,200		
合　　計	作業能力：1.00式			214,300.00	214,300		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20

番号：1-5
名称：機材運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	40,526.00	40,526		
地質調査員		人	4.00	27,200.00	108,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	149,326.00	746		
合　計	作業能力：1.00式			150,072.00	150,072		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20

番号：1-6
名称：施工管理費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
施工管理費		式	1.00	2,358.00	2,358		
合　計	作業能力：1.00式			2,358.00	2,358		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20

番号：2-1
名称：観測井戸設置　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
観測井戸設置　材工共		m	1.000	29,040.00	29,040		
合　計	作業能力：1.00m			29,040.00	29,040		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2-2
名称：水質調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水質調査　検査		回	106.000	15,350.00	1,627,100		
合　計	作業能力：1.00式			1,627,100.00	1,627,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1-1
機械運転単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	33.00	134.50	4,438		
運転手（特殊）		人	1.00	25,300.00	25,300		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	時間	5.80	539.00	3,126		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	日	1.23	6,230.00	7,662		供用日
合　　計	作業能力：1.00日			40,526.00	40,526		

供用係数ランク：1　　船舶供用係数（α）：1.65　　船員供用係数（β）：1.20