

工事設計書

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					✓ 2,993,916,990	✓
間接工事費	229,908,450 + 760,822,000				✓ 990,730,450	✓
共通仮設費（計）	17,672,450 + 203,586,000 + 8,650,000				✓ 229,908,450	✓
共通仮設費（積上）					✓ 17,672,450	✓
共通仮設費（率）	2,993,916,990 × 6.80% ((5.45% × 1.2) × 1.04)				✓ 203,586,000	✓
現場環境改善費	500,000,000 × 1.73%				✓ 8,650,000	✓
現場管理費	3,223,825,440 × 23.60% ((20.13% × 1.1 + 0.12%) × 1.06)				✓ 760,822,000	✓
工事原価	2,993,916,990 + 990,730,450				✓ 3,984,647,440	✓
一般管理費等	3,984,647,440 × 9.74% (9.74% × 1.00) - 2,156				388,102,504	✓
契約保証費	3,984,647,440 × 0.04%				1,593,858	✓
土砂分析費					1,199,850	
六価クロム溶出試験費					7,300	
土砂処分費					✓ 35,699,048	
工事価格	3,984,647,440 + 388,102,504 + 1,593,858 + 36,906,198				✓ 4,411,250,000	✓
消費税等相当額	4,411,250,000 × 10.00%				✓ 441,125,000	
請負工事費	4,411,250,000 + 441,125,000				✓ 4,852,375,000	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					✓2,993,916,990	
道路改良					✓2,993,916,990	
【指定部分1】構造物撤去工					6,802,766	
構造物取壊し工					467,721	
舗装版切断					157,845	
1 【施工パッケージ】舗装版切断 (1)	AS舗装 t=15cm	m	120.00	619	74,280	
2 【施工パッケージ】舗装版切断 (2)	AS舗装 t=12cm	m	130.00	619	80,470	
3 【施工パッケージ】舗装版切断 (3)	AS舗装 t=3cm	m	5.00	619	3,095	
舗装版破碎					309,876	
4 【施工パッケージ】舗装版破碎 (1)	AS舗装 t=15cm	m ²	860.00	210.8	181,288	
5 【施工パッケージ】舗装版破碎 (2)	AS舗装 t=12cm	m ²	510.00	210.8	107,508	
6 【施工パッケージ】舗装版破碎 (3)	AS舗装 t=3cm	m ²	100.00	210.8	21,080	
排水構造物撤去工					3,037,921	
L型側溝撤去					206,201	
7 L型側溝 (1-1)	一般部 鉄筋構造物	m ³	3.00	17,770	53,310	
8 L型側溝 (1-2)	一般部 無筋構造物	m ³	13.00	8,680	112,840	
9 L型側溝 (2-1)	切下げ部 鉄筋構造物	m ³	0.30	17,770	5,331	

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

10 L型側溝 (2-2)	切下げ部 無筋構造物	m 3	4.00	8,680	34,720
可変側溝撤去					2,831,720
11 可変側溝 (1-1)	300×600 鉄筋構造物	m 3	10.00	17,770	177,700
12 可変側溝 (1-2)	300×600 無筋構造物	m 3	6.00	8,680	52,080
13 可変側溝 (2-1)	300×700 鉄筋構造物	m 3	2.00	17,770	35,540
14 可変側溝 (2-2)	300×700 無筋構造物	m 3	1.00	8,680	8,680
15 可変側溝 (3-1)	300×800 鉄筋構造物	m 3	6.00	17,770	106,620
16 可変側溝 (3-2)	300×800 無筋構造物	m 3	3.00	8,680	26,040
17 可変側溝 (4-1)	300×1000 鉄筋構造物	m 3	7.00	17,770	124,390
18 可変側溝 (4-2)	300×1000 無筋構造物	m 3	3.00	8,680	26,040
19 可変側溝 (5-1)	300×1100 鉄筋構造物	m 3	7.00	17,770	124,390
20 可変側溝 (5-2)	300×1100 無筋構造物	m 3	3.00	8,680	26,040
21 可変側溝 (6-1)	300×1200 鉄筋構造物	m 3	100.00	17,770	1,777,000
22 可変側溝 (6-2)	300×1200 無筋構造物	m 3	40.00	8,680	347,200
縁石撤去工					22,110
地先境界ブロック撤去					22,110
23 地先境界ブロック撤去 (1-1)	鉄筋構造物	m 3	1.00	17,770	17,770
24 地先境界ブロック撤去 (1-2)	無筋構造物	m 3	0.50	8,680	4,340

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

運搬処理工					3,275,014	✓
殻運搬 (1)					472,464	✓
25 【施工パッケージ】 殻運搬 (1)	As殻	m 3	193.00	2,448	472,464	✓
殻運搬 (2)					353,600	✓
26 【施工パッケージ】 殻運搬 (2)	Co殻有筋	m 3	136.00	2,600	353,600	✓
殻運搬 (3)					134,100	✓
27 【施工パッケージ】 殻運搬 (3)	Co殻無筋	m 3	75.00	1,788	134,100	✓
殻処分 (1)					907,100	✓
28 処分費 (1)	As殻	m 3	193.00	4,700	907,100	✓
殻処分 (2)						✓
29 処分費 (2)	Co殻有筋	m 3				✓
殻処分 (3)					387,750	✓
30 処分費 (3)	Co殻無筋	m 3	75.00	5,170	387,750	✓
【指定部分1】 切り回し道路工					91,382,323	✓
道路土工					4,524,920	✓
掘削					752,400	✓
31 【施工パッケージ】 掘削	土砂 オープンカット 押土無 5,000m3未満	m 3	2,200.00	342	752,400	✓
路体盛土					79,080	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

32 【施工パッケージ】路体盛土	幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し	m 3	300.00	263.6	79,080
土砂等運搬					3,693,440
33 【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 11.0km以下 DID有	m 3	1,990.00	1,856	3,693,440
アスファルト舗装 車道舗装工 (1-1)					52,330,740
上層路盤					26,130,720
34 【施工パッケージ】上層路盤 (車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m 2	4,620.00	2,872	13,268,640
35 【施工パッケージ】上層路盤 (車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m 2	4,620.00	2,784	12,862,080
基層					7,170,240
36 【施工パッケージ】基層 (車道・路肩部)	再生粗粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	4,620.00	1,552	7,170,240
中間層					9,517,200
37 【施工パッケージ】中間層 (車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度As (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	4,620.00	2,060	9,517,200
表層					9,512,580
38 【施工パッケージ】表層 (車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	4,620.00	2,059	9,512,580
アスファルト舗装 車道舗装工 (1-2)					20,396,880
下層路盤					1,640,080
39 【施工パッケージ】下層路盤 (車道・路肩部)	RC-40 t=30cm 2層	m 2	1,520.00	1,079	1,640,080
上層路盤					1,539,760
40 【施工パッケージ】上層路盤 (車道・路肩部)	RM-40 t=20cm	m 2	1,520.00	1,013	1,539,760

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

上層路盤					8,597,120
41 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m ²	1,520.00	2,872	4,365,440
42 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m ²	1,520.00	2,784	4,231,680
基層					2,359,040
43 【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)	再生粗粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1,520.00	1,552	2,359,040
中間層					3,131,200
44 【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度AS (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1,520.00	2,060	3,131,200
表層					3,129,680
45 【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1,520.00	2,059	3,129,680
アスファルト舗装 歩道舗装工(透水性) (2-1)					2,312,310
表層					2,312,310
46 【施工パッケージ】透水性アスファルト舗装	開粒度As (13) 2.4m以上 t=3cm	m ²	1,430.00	1,617	2,312,310
アスファルト舗装 歩道舗装工(透水性) (2-2)					3,811,377
路盤					1,984,167
47 【施工パッケージ】フィルター層	RC-10 (再生砂) t=5cm	m ²	1,130.00	883.8	998,694
48 【施工パッケージ】下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン (RC-40) t=10cm	m ²	1,130.00	872.1	985,473
表層					1,827,210
49 【施工パッケージ】透水性アスファルト舗装	開粒度As (13) 2.4m以上 t=3cm	m ²	1,130.00	1,617	1,827,210

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

アスファルト舗装 車乗入部 (3-1)					571,551
表層					571,551
50 【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	再生密粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	317.00	1,803	571,551
アスファルト舗装 車乗入部 (3-2)					1,173,536
下層路盤 (1)					307,303
51 【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm 2層	m ²	310.00	991.3	307,303
下層路盤 (2)					307,303
52 【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm 2層	m ²	310.00	991.3	307,303
表層					558,930
53 【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	再生密粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	310.00	1,803	558,930
アスファルト舗装 水江町東側交差点部舗装工(暫定形) (4-1)					2,710,638
下層路盤					217,958
54 【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm 2層	m ²	202.00	1,079	217,958
上層路盤 (1)					204,626
55 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=20cm	m ²	202.00	1,013	204,626
上層路盤 (2)					1,142,512
56 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m ²	202.00	2,872	580,144
57 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m ²	202.00	2,784	562,368

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

基層					313,504
58 【施工パッケージ】 基層 (車道・路肩部)	再生粗粒As 3.0m超 t=5cm	m 2	202.00	1,552	313,504
中間層					416,120
59 【施工パッケージ】 中間層 (車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度AS (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	202.00	2,060	416,120
表層					415,918
60 【施工パッケージ】 表層 (車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	202.00	2,059	415,918
アスファルト舗装 水江町交差点部舗装工 (5-1)					2,026,269
下層路盤					162,929
61 【施工パッケージ】 下層路盤 (車道・路肩部)	RC-40 t=30cm 2層	m 2	151.00	1,079	162,929
上層路盤 (1)					152,963
62 【施工パッケージ】 上層路盤 (車道・路肩部)	RM-40 t=20cm	m 2	151.00	1,013	152,963
上層路盤 (2)					854,056
63 【施工パッケージ】 上層路盤 (車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m 2	151.00	2,872	433,672
64 【施工パッケージ】 上層路盤 (車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m 2	151.00	2,784	420,384
基層					234,352
65 【施工パッケージ】 基層 (車道・路肩部)	再生粗粒As 3.0m超 t=5cm	m 2	151.00	1,552	234,352
中間層					311,060
66 【施工パッケージ】 中間層 (車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度AS (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	151.00	2,060	311,060

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

表層					310,909
67 【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm	m ²	151.00	2,059	310,909
区画線工					1,524,102
高視認性区画線					1,524,102
68 高視認性区画線設置(1)	(熔融式)非リブ式 (実線、白、W=15cm) (中央線)	m	90.00	585	52,650
69 高視認性区画線設置(2)	(熔融式)非リブ式 (破線、白、W=15cm)	m	330.00	606	199,980
70 高視認性区画線設置(3)	(熔融式)非リブ式 (破線、白、W=15cm) (通行帯境界線)	m	33.00	606	19,998
71 高視認性区画線設置(4)	(熔融式)非リブ式 (実線、白、W=15cm) (外側線)	m	1,780.00	585	1,041,300
72 高視認性区画線設置(5)	(熔融式)非リブ式 (ゼブラ、白、W=45cm) 横断歩道	m	120.00	1,523	182,760
73 高視認性区画線設置(6)	(熔融式)非リブ式 (ゼブラ、白、W=45cm) 停止線	m	18.00	1,523	27,414
【指定部分1】排水構造物工					64,193,667
作業土工					7,182,750
床掘り					820,750
74 【施工パッケージ】床掘り(1)	土砂,1m以上2m未満,土留無し,障害無し	m ³	1,900.00	335	636,500
75 【施工パッケージ】床掘り(2)	路盤部 土砂,1m以上2m未満,土留無し,障害無し	m ³	550.00	335	184,250
埋戻し					6,362,000
76 【施工パッケージ】埋戻し	1m未満 締固め後の土量	m ³	2,000.00	3,181	6,362,000
側溝工					51,772,244

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

自由勾配側溝 (1)					25,045,720	✓
77 都市型可変側溝 (縦断型) (1)	300×300	m	88.00	24,800	2,182,400	✓
78 都市型可変側溝 (縦断型) (2)	300×400	m	19.00	27,150	515,850	✓
79 都市型可変側溝 (縦断型) (3)	300×500	m	68.00	28,950	1,968,600	✓
80 都市型可変側溝 (縦断型) (4)	300×600	m	90.00	32,850	2,956,500	✓
81 都市型可変側溝 (縦断型) (5)	300×1000	m	2.00	42,900	85,800	✓
82 都市型可変側溝 (縦断型) (6)	400×600	m	35.00	35,800	1,253,000	✓
83 都市型可変側溝 (縦断型) (7)	400×700	m	19.00	40,150	762,850	✓
84 都市型可変側溝 (縦断型) (8)	500×700	m	22.00	46,030	1,012,660	✓
85 都市型可変側溝 (縦断型) (9)	500×1000	m	76.00	60,980	4,634,480	✓
86 都市型可変側溝 (縦断型) (10)	500×1100	m	79.00	64,480	5,093,920	✓
87 都市型可変側溝 (縦断型) (11)	500×1200	m	19.00	69,320	1,317,080	✓
88 都市型可変側溝 (縦断型) (12)	500×1300	m	19.00	72,320	1,374,080	✓
89 都市型可変側溝 (縦断型) (13)	500×1400	m	19.00	74,820	1,421,580	✓
90 都市型可変側溝 (縦断型) (14)	500×1500	m	6.00	77,820	466,920	✓
自由勾配側溝 (2)					18,788,470	✓
91 都市型可変側溝 (横断型) (1)	300×300	m	57.00	26,830	1,529,310	✓
92 都市型可変側溝 (横断型) (2)	300×400	m	18.00	29,330	527,940	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

93 都市型可変側溝 (横断型) (3)	300×500	m	19.00	36,480	693,120
94 都市型可変側溝 (横断型) (4)	400×600	m	17.00	163,300	2,776,100
95 都市型可変側溝 (横断型) (5)	400×700	m	19.00	168,800	3,207,200
96 都市型可変側溝 (横断型) (6)	500×1200	m	57.00	176,400	10,054,800
自由勾配側溝 (3)					7,135,510
97 都市型可変側溝柵 (1)	250×300管理柵 (グレーチング 蓋)	m	1.00	82,640	82,640
98 都市型可変側溝柵 (2)	300×300管理柵 (グレーチング 蓋)	m	4.00	79,070	316,280
99 都市型可変側溝柵 (3)	300×400管理柵 (グレーチング 蓋)	m	2.00	86,270	172,540
100 都市型可変側溝柵 (4)	300×500管理柵 (グレーチング 蓋)	m	5.00	92,870	464,350
101 都市型可変側溝柵 (5)	300×600管理柵 (グレーチング 蓋)	m	6.00	101,400	608,400
102 都市型可変側溝柵 (6)	400×600管理柵 (グレーチング 蓋)	m	6.00	125,000	750,000
103 都市型可変側溝柵 (7)	400×700管理柵 (グレーチング 蓋)	m	3.00	130,800	392,400
104 都市型可変側溝柵 (8)	500×700管理柵 (グレーチング 蓋)	m	2.00	163,100	326,200
105 都市型可変側溝柵 (9)	500×1000管理柵 (グレーチング 蓋)	m	4.00	190,100	760,400
106 都市型可変側溝柵 (10)	500×1100管理柵 (グレーチング 蓋)	m	5.00	239,100	1,195,500
107 都市型可変側溝柵 (11)	500×1200管理柵 (グレーチング 蓋)	m	4.00	247,100	988,400
108 都市型可変側溝柵 (12)	500×1300管理柵 (グレーチング 蓋)	m	1.00	256,100	256,100
109 都市型可変側溝柵 (13)	500×1400管理柵 (グレーチング 蓋)	m	1.00	265,100	265,100

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

110 都市型可変側溝柵 (14)	500×1500管理柵 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	m	1.00	274,100	274,100
111 都市型可変側溝柵 (15)	500×1600管理柵 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	m	1.00	283,100	283,100
側溝蓋					286,472
112 蓋版 (1)	据付 40超え170kg/枚以下	枚	161.00	952	153,272
113 蓋版 (2)	据付 170kg/枚以上	枚	120.00	1,110	133,200
L型街渠 (現場打ち)					73,272
114 【施工パッケージ】型枠	小型構造物	m ²	2.00	8,898	17,796
115 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.00	33,460	33,460
116 【施工パッケージ】歩車道境界ブロック	205型・平坦部	m	4.00	5,504	22,016
インバートコンクリート工					442,800
117 インバートコンクリート 材料費	18N-8-20 (25)	m ³	24.00	18,450	442,800
集水柵・マンホール工					316,740
現場打ち集水柵					247,520
118 【施工パッケージ】現場打ち集水柵 (本体)	G1型900×900×1900 (歩道舗装タイプ) 18N-8-25 (20)	箇所	1.00	246,800	246,800
119 足掛金物材料費	SD345 D16	式	1.00	720	720
蓋					69,220
120 蓋版	GC-B900-L900 (ﾌﾟﾚｷｽﾄ製)	枚	2.00	34,610	69,220
管(函)渠工					4,921,933

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

函渠					3,646,300
121 【施工パッケージ】函渠(1)	300×300 車乗入部舗装タイプ	m	7.00	43,300	303,100
122 【施工パッケージ】函渠(2)	300×400 車乗入部舗装タイプ	m	14.00	46,350	648,900
123 【施工パッケージ】函渠(3)	400×400 車乗入部舗装タイプ	m	12.00	50,250	603,000
124 【施工パッケージ】函渠(4)	500×500 車道舗装タイプ	m	26.00	59,650	1,550,900
125 【施工パッケージ】函渠(5)	500×600 歩道舗装タイプ	m	8.00	67,550	540,400
函渠(暗渠排水)					296,100
126 【施工パッケージ】函渠	450×450 横断暗渠	m	6.00	49,350	296,100
ヒム管					970,500
127 【施工パッケージ】ヒム管(B形管)	φ700	m	10.00	50,390	503,900
128 フラップゲート	980×980	基	1.00	466,600	466,600
暗渠排水管					9,033
129 【施工パッケージ】暗渠排水管	PI-VU-D200	m	3.00	3,011	9,033
【指定部分2】擁壁工					1,068,617,221
作業土工					6,052,020
床掘り					684,480
130 【施工パッケージ】床掘り	土砂、標準、土留無し、障害無し	m ³	2,400.00	285.2	684,480
埋戻し					624,000

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

131 【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅 1m以上4m未満 締固め後の数量	m 3	300.00	2,080	624,000
土砂等運搬					3,804,800
132 【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	2,050.00	1,856	3,804,800
基面整正					938,740
133 【施工パッケージ】基面整正	F1～F4およびU1, U2	m 2	1,870.00	502	938,740
既製杭工					742,792,502
鋼管杭 (1)	F1				144,939,163
134 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m	本	25.00	5,613,000	140,325,000
135 吊り型枠材料費		式	1.00	216,000	216,000
136 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	10.00	2,425	24,250
137 吊り型枠設置		個	25.00	1,819	45,475
138 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	2.20	189,500	416,900
139 鉄筋工 (2)	SD490 D35	t	15.80	209,100	3,320,508
140 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	27.00	21,890	591,030
鋼管杭 (2)	F2				146,864,163
141 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m	本	25.00	5,690,000	142,250,000
142 吊り型枠材料費		式	1.00	216,000	216,000
143 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	10.00	2,425	24,250

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

144 吊り型枠設置		個	25.00	1,819	45,475
145 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	2.20	189,500	416,900
146 鉄筋工 (2)	SD490 D35	t	15.88	209,100	3,320,508
147 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	27.00	21,890	591,030
鋼管杭 (3)	F3				140,990,975
148 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m	本	24.00	5,690,000	136,560,000
149 吊り型枠材料費		式	1.00	207,400	207,400
150 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	10.00	2,425	24,250
151 吊り型枠設置		個	24.00	1,819	43,656
152 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	2.11	189,500	399,845
153 鉄筋工 (2)	SD490 D35	t	15.24	209,100	3,186,684
154 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	26.00	21,890	569,140
鋼管杭 (4)	F4				130,821,848
155 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.6m	本	21.00	6,046,000	126,966,000
156 吊り型枠材料費		式	1.00	176,700	176,700
157 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	8.00	2,425	19,400
158 吊り型枠設置		個	21.00	1,819	38,199
159 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	1.85	189,500	350,575

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

160 鉄筋工 (2)	SD490 D35	t	13.34	209,100	2,789,394
161 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	22.00	21,890	481,580
鋼管杭 (5)	U1				100,402,650
162 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.7m	本	18.00	5,394,000	97,092,000
163 吊り型枠材料費		式	1.00	155,600	155,600
164 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	7.00	2,425	16,975
165 吊り型枠設置		個	18.00	1,819	32,742
166 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	1.58	189,500	299,410
167 鉄筋工 (2)	SD490 D35	t	11.43	209,100	2,390,013
168 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	19.00	21,890	415,910
鋼管杭 (6)	U2				78,773,703
169 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長64.0m	本	15.00	5,108,000	76,620,000
170 吊り型枠材料費		式	1.00	129,600	129,600
171 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	6.00	2,425	14,550
172 吊り型枠設置		個	15.00	1,819	27,285
173 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	0.75	189,500	142,125
174 鉄筋工 (2)	SD490 D32	t	7.23	209,100	1,511,793
175 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	15.00	21,890	328,350

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

擁壁躯体工 (1) F1					24,793,935
基礎材					462,830
176 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	310.00	1,493	462,830
型枠 (1)					29,598
177 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m 2	6.00	4,933	29,598
均しコンクリート					661,850
178 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	31.00	21,350	661,850
鉄筋 (1)					2,512,836
179 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	13.17	190,800	2,512,836
鉄筋 (2)					3,056,967
180 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	15.93	191,900	3,056,967
鉄筋 (3)					3,714,750
181 鉄筋工 (3)	SD345 D35	t	19.05	195,000	3,714,750
鉄筋ガス圧接 (1)					121,440
182 ガス圧接工 (1)	D29+D29	箇所	160.00	759	121,440
鉄筋ガス圧接 (2)					192,240
183 ガス圧接工 (2)	D35+D35	箇所	135.00	1,424	192,240
型枠 (2)					940,896

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

184 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m 2	96.00	9,801	940,896
底版コンクリート					12,952,520
185 【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	554.00	23,380	12,952,520
目地材					148,008
186 【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m 2	28.00	5,286	148,008
擁壁躯体工(2) F2					25,154,645
基礎材					462,830
187 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	310.00	1,493	462,830
型枠(1)					29,598
188 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m 2	6.00	4,933	29,598
均しコンクリート					661,850
189 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	31.00	21,350	661,850
鉄筋(1)					2,512,836
190 鉄筋工(1)	SD345 D16~D25	t	13.17	190,800	2,512,836
鉄筋(2)					3,421,577
191 鉄筋工(2)	SD345 D29~D32	t	17.83	191,900	3,421,577
鉄筋(3)					3,710,850
192 鉄筋工(3)	SD345 D35	t	19.03	195,000	3,710,850

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

鉄筋ガス圧接 (1)					121,440	✓
193 ガス圧接工 (1)	D29+D29	箇所	160.00	759	121,440	✓
鉄筋ガス圧接 (2)					192,240	✓
194 ガス圧接工 (2)	D35+D35	箇所	135.00	1,424	192,240	✓
型枠 (2)					940,896	✓
195 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	96.00	9,801	940,896	✓
底版コンクリート					12,952,520	✓
196 【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	554.00	23,380	12,952,520	✓
目地材					148,008	✓
197 【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	28.00	5,286	148,008	✓
擁壁躯体工 (3) F3					23,623,919	✓
基礎材					462,830	✓
198 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	310.00	1,493	462,830	✓
型枠 (1)					29,598	✓
199 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	6.00	4,933	29,598	✓
均しコンクリート					661,850	✓
200 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m ³	31.00	21,350	661,850	✓
鉄筋 (1)					1,755,360	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

201 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	9.20	190,800	1,755,360
鉄筋 (2)					6,394,108
202 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	33.32	191,900	6,394,108
鉄筋ガス圧接 (1)					126,753
203 ガス圧接工 (1)	D29+D29	箇所	167.00	759	126,753
鉄筋ガス圧接 (2)					151,996
204 ガス圧接工 (2)	D32+D32	箇所	158.00	962	151,996
型枠 (2)					940,896
205 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	96.00	9,801	940,896
底板コンクリート					12,952,520
206 【施工パッケージ】コンクリート (場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	554.00	23,380	12,952,520
目地材					148,008
207 【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	28.00	5,286	148,008
擁壁躯体工 (4) F4					22,382,525
基礎材					477,760
208 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	320.00	1,493	477,760
型枠 (1)					29,598
209 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	6.00	4,933	29,598

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

均しコンクリート					683,200
210 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	32.00	21,350	683,200
鉄筋 (1)					4,430,376
211 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	23.22	190,800	4,430,376
鉄筋 (2)					2,600,245
212 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	13.55	191,900	2,600,245
鉄筋ガス圧接					119,922
213 ガス圧接工	D29+D29	箇所	158.00	759	119,922
型枠 (2)					940,896
214 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m 2	96.00	9,801	940,896
底版コンクリート					12,952,520
215 【施工パッケージ】コンクリート (場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	554.00	23,380	12,952,520
目地材					148,008
216 【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m 2	28.00	5,286	148,008
擁壁躯体工 (5) U1					18,789,300
基礎材					388,180
217 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	260.00	1,493	388,180
型枠 (1)					24,665

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

218 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m 2	5.00	4,933	24,665
均しコンクリート					555,100
219 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	26.00	21,350	555,100
鉄筋 (1)					55,941
220 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	0.29	192,900	55,941
鉄筋 (2)					3,218,796
221 鉄筋工 (2)	SD345 D16~D25	t	16.87	190,800	3,218,796
鉄筋 (3)					2,222,202
222 鉄筋工 (3)	SD345 D29~D32	t	11.58	191,900	2,222,202
鉄筋ガス圧接					102,465
223 ガス圧接工	D29+D29	箇所	135.00	759	102,465
型枠 (2)					1,205,523
224 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m 2	123.00	9,801	1,205,523
底版コンクリート					10,684,660
225 【施工パッケージ】コンクリート (場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	457.00	23,380	10,684,660
側壁コンクリート					183,760
226 【施工パッケージ】コンクリート (場所打擁壁)	24N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	8.00	22,970	183,760
目地材					148,008

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

227 【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	28.00	5,286	148,008
擁壁躯体工 (6) U2					15,491,244
基礎材					388,180
228 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	260.00	1,493	388,180
型枠 (1)					24,665
229 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	5.00	4,933	24,665
均しコンクリート					555,100
230 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	26.00	21,350	555,100
鉄筋 (1)					55,941
231 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	0.29	192,900	55,941
鉄筋 (2)					942,552
232 鉄筋工 (2)	SD345 D16~D25	t	4.94	190,800	942,552
鉄筋 (3)					2,371,884
233 鉄筋工 (3)	SD345 D29~D32	t	12.36	191,900	2,371,884
鉄筋 (4)					3,426,150
234 鉄筋工 (4)	SD345 D35	t	17.57	195,000	3,426,150
鉄筋ガス圧接 (1)					107,778
235 ガス圧接工 (1)	D29+D29	箇所	142.00	759	107,778

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

鉄筋ガス圧接 (2)					193,664	✓
236 ガス圧接工 (2)	D35+D35	箇所	136.00	1,424	193,664	✓
型枠 (2)					862,488	✓
237 【施工パッケージ】型枠		m ²	88.00	9,801	862,488	✓
底版コンクリート					6,289,220	✓
238 【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	269.00	23,380	6,289,220	✓
側壁コンクリート					183,760	✓
239 【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	24N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	8.00	22,970	183,760	✓
目地材					89,862	✓
240 【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	17.00	5,286	89,862	✓
軽量盛土工					76,551,541	✓
軽量盛土					51,996,553	✓
241 気泡混合軽量土(材料費)	FCB K0-3	m ³	3,720.00	7,095	26,393,400	✓
242 気泡混合軽量土(施工費)	FCB K0-3	m ³	3,720.00	2,020	7,514,400	✓
243 機械器具損料		式	1.00	7,638,000	7,638,000	✓
244 組立・解体費		式	1.00	1,107,000	1,107,000	✓
245 敷網材敷設		m ²	4,490.00	1,144	5,136,560	✓
246 遮水シート敷設		m ²	1,353.00	1,516	2,051,148	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

247 目地材設置	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	305.00	7,069	2,156,045
用水費					319,920
248 気泡混合軽量土(用水費)	FCB K0-3	m ³	3,720.00	86	319,920
支柱					1,422,556
249 支柱(1)(材料費)	H-150×150	式	1.00	945,700	945,700
250 H型鋼(2)設置	H鋼	本	72.00	6,623	476,856
壁面材					20,182,568
251 壁面材(1)(材料費)		式	1.00	17,710,000	17,710,000
252 壁面材(2)設置		m ²	536.00	4,613	2,472,568
調整コンクリート					2,629,944
253 【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	48.00	4,933	236,784
254 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25(20)	m ³	98.00	24,420	2,393,160
壁高欄工					112,618,551
壁高欄工					112,168,880
255 プレキャスト壁高欄(材料費)(1)	軽量盛土区間設置	式	1.00	72,460,000	72,460,000
256 プレキャスト壁高欄設置(1)	軽量盛土区間設置	基	48.00	47,210	2,266,080
257 プレキャスト壁高欄(材料費)(2)	U型擁壁盛土部	式	1.00	36,480,000	36,480,000
258 プレキャスト壁高欄設置(2)	U型擁壁盛土部	基	20.00	48,140	962,800

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

均しコンクリート					449,671	✓
259 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m 2	7.00	4,933	34,531	✓
260 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m 3	17.00	24,420	415,140	✓
路体盛土工					23,724	✓
路体盛土					23,724	✓
261 【施工パッケージ】路体(築堤)盛土	幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し	m 3	90.00	263.6	23,724	✓
路床盛土工					343,315	✓
路床盛土					343,315	✓
262 【施工パッケージ】路床盛土	幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し	m 3	850.00	403.9	343,315	✓
【指定部分2】橋台工					102,476,568	✓
作業土工					622,492	✓
床掘り					74,152	✓
263 【施工パッケージ】床掘り	土砂、標準、土留無し、障害無し	m 3	260.00	285.2	74,152	✓
埋戻し					270,400	✓
264 【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 締固め後の土量	m 3	130.00	2,080	270,400	✓
土砂等運搬					222,720	✓
265 【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	120.00	1,856	222,720	✓
基面整正					55,220	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

266 【施工パッケージ】 基面整正		m 2	110.00	502	55,220
既製杭工					79,074,207
鋼管杭	A2				79,074,207
267 鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】	φ1000 N=15 掘削長63.9m	本	15.00	4,966,000	74,490,000
268 吊り型枠材料費		式	1.00	133,300	133,300
269 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	6.00	2,425	14,550
270 吊り型枠設置		個	15.00	1,819	27,285
271 鉄筋工(1)	SD345 D13	t	1.79	189,500	339,205
272 鉄筋工(2)	SD490 D35	t	17.37	209,100	3,632,067
273 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	20.00	21,890	437,800
橋台躯体工 A2					21,279,269
基礎材					164,230
274 【施工パッケージ】 基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	110.00	1,493	164,230
型枠(1)					24,665
275 【施工パッケージ】 型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m 2	5.00	4,933	24,665
均しコンクリート					268,620
276 【施工パッケージ】 コンクリート	18N-8-25 (20)	m 3	11.00	24,420	268,620
足場					2,381,280

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

277 足場工	手摺先行型枠組足場	掛m 2	440.00	5,412	2,381,280
支保					115,650
278 支保工	くさび結合支保工	空m 3	30.00	3,855	115,650
鉄筋 (1)					57,870
279 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	0.30	192,900	57,870
鉄筋 (2)					4,615,452
280 鉄筋工 (2)	SD345 D16～D25	t	24.19	190,800	4,615,452
鉄筋 (3)					165,034
281 鉄筋工 (3)	SD345 D29～D32	t	0.86	191,900	165,034
鉄筋 (4)					996,450
282 鉄筋工 (4)	SD345 D35	t	5.11	195,000	996,450
型枠 (2)					2,842,290
283 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m 2	290.00	9,801	2,842,290
型枠 (3)					559,860
284 【施工パッケージ】型枠	化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m 2	42.00	13,330	559,860
型枠 (4)					160,440
285 化粧型枠 (材料費)		m 2	42.00	3,820	160,440
型枠 (5)					14,102

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

286 【施工パッケージ】円形空洞型枠設置		m	11.00	1,282	14,102
躯体コンクリート					3,293,750
287 橋台・橋脚コンクリート打設	24N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	155.00	21,250	3,293,750
底版コンクリート					5,501,640
288 橋台・橋脚コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	254.00	21,660	5,501,640
剥落防止対策					117,936
289 連続繊維シート貼付工		m ²	12.00	9,828	117,936
踏掛版工					1,347,600
踏掛版					1,347,600
290 【施工パッケージ】踏掛版	24N-12-25 (20) 55%以下, 0.14 t/m ³ 以上0.16 t/m ³ 未満, コム支承有り	m ³	20.00	67,380	1,347,600
銘板工					153,000
銘板					153,000
291 銘板材料費	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1.00	153,000	153,000
【指定部分2】RC橋脚工					1,037,357,335
作業土工					8,278,290
床掘り (1)					432,600
292 【施工パッケージ】床掘り (1)	標準 自立式 障害なし	m ³	1,200.00	360.5	432,600
床掘り (2)					1,435,750

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

293 【施工パッケージ】床掘り(2)	標準 切梁腹起式 障害あり	m 3	2,500.00	574.3	1,435,750
床掘り(3)					416,000
294 【施工パッケージ】床掘り(3)	掘削深さ 5m超20m以下 切梁腹起式 障害あり	m 3	320.00	1,300	416,000
埋戻し					1,974,600
295 【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅 4m以上 締固め後の土量	m 3	1,800.00	1,097	1,974,600
土砂等運搬					3,753,280
296 【施工パッケージ】土砂等運搬(1)	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	1,630.00	1,856	3,025,280
297 【施工パッケージ】土砂等運搬(2)	クラムシェル平積0.4m3 運搬距離10.0km以下 DID有	m 3	320.00	2,275	728,000
基面整正					266,060
298 【施工パッケージ】基面整正	NP6-NP11	m 2	530.00	502	266,060
既製杭工					721,642,704
鋼管杭(1)	NP6				195,642,704
299 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.4m	本	40.00	4,672,000	186,880,000
300 吊り型枠材料費		式	1.00	236,300	236,300
301 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	16.00	2,425	38,800
302 吊り型枠設置		個	40.00	1,819	72,760
303 鉄筋工(1)	SD345 D13	t	3.80	189,500	720,100
304 鉄筋工(2)	SD490 D35	t	33.24	209,100	6,950,484

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

305 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	34.00	21,890	744,260
鋼管杭 (2)	NP7				95,803,187
306 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=9 掘削長61.0m	本	28.00	3,273,000	91,644,000
307 吊り型枠材料費		式	1.00	168,400	168,400
308 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	11.00	2,425	26,675
309 吊り型枠設置		個	28.00	1,819	50,932
310 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	2.44	189,500	462,380
311 鉄筋工 (2)	SD490 D32	t	14.20	209,100	2,969,220
312 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	22.00	21,890	481,580
鋼管杭 (3)	NP8				126,631,187
313 鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長68.4m	本	28.00	4,374,000	122,472,000
314 吊り型枠材料費		式	1.00	168,400	168,400
315 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	11.00	2,425	26,675
316 吊り型枠設置		個	28.00	1,819	50,932
317 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	2.44	189,500	462,380
318 鉄筋工 (2)	SD490 D32	t	14.20	209,100	2,969,220
319 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	22.00	21,890	481,580
鋼管杭 (4)	NP9				110,646,563

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

320 鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】	φ800 N=15 掘削長70.4m	本	24.00	4,462,000	107,088,000
321 吊り型枠材料費		式	1.00	144,400	144,400
322 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	10.00	2,425	24,250
323 吊り型枠設置		個	24.00	1,819	43,656
324 鉄筋工(1)	SD345 D13	t	2.09	189,500	396,055
325 鉄筋工(2)	SD490 D32	t	12.12	209,100	2,534,292
326 中詰コンクリート打設	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m ³	19.00	21,890	415,910
鋼管杭(5)	NP10				109,878,563
327 鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】	φ800 N=15 掘削長70.9m	本	24.00	4,430,000	106,320,000
328 吊り型枠材料費		式	1.00	144,400	144,400
329 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	10.00	2,425	24,250
330 吊り型枠設置		個	24.00	1,819	43,656
331 鉄筋工(1)	SD345 D13	t	2.09	189,500	396,055
332 鉄筋工(2)	SD490 D32	t	12.12	209,100	2,534,292
333 中詰コンクリート打設	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m ³	19.00	21,890	415,910
鋼管杭(6)	NP11				83,040,500
334 鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】	φ800 N=14 掘削長63.6m	本	24.00	3,285,000	78,840,000
335 吊り型枠材料費		式	1.00	144,400	144,400

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

336 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	10.00	2,425	24,250
337 吊り型枠設置		個	24.00	1,819	43,656
338 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	2.09	189,500	396,055
339 鉄筋工 (2)	SD490 D32	t	15.19	209,100	3,176,229
340 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	19.00	21,890	415,910
橋脚躯体工 (1) NP6					92,350,717
基礎材					179,160
341 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	120.00	1,493	179,160
型枠 (1)					4,933
342 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.00	4,933	4,933
均しコンクリート					537,240
343 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m ³	22.00	24,420	537,240
足場					3,896,640
344 足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	720.00	5,412	3,896,640
支保工 (1)					834,680
345 支保工 (1)	くさび結合支保工	空m ³	110.00	7,588	834,680
支保工 (2)					10,163,340
346 支保工 (2)		t	53.10	191,400	10,163,340

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

鉄筋 (1)					9,548,958
347 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	55.94	170,700	9,548,958
鉄筋 (2)					2,309,365
348 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	13.45	171,700	2,309,365
鉄筋 (3)					5,987,748
349 鉄筋工 (3)	SD345 D38	t	34.06	175,800	5,987,748
鉄筋 (4)					3,481,660
350 鉄筋工 (4)	SD345 D51	t	18.20	191,300	3,481,660
鉄筋 (5)					15,886,143
351 鉄筋工 (5)	SD490 D51	t	74.97	211,900	15,886,143
鉄筋ガス圧接 (1)					75,998
352 ガス圧接工	D32+D32	箇所	79.00	962	75,998
鉄筋ガス圧接 (2)					117,600
353 ガス圧接工	D38+D38	箇所	56.00	2,100	117,600
機械式継手 (1)					901,796
354 機械式継手	D38+D38 (SD345) A級	箇所	172.00	5,243	901,796
機械式継手 (2)					991,684
355 機械式継手	D51+D51 (SD345) A級	箇所	103.00	9,628	991,684

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

機械式継手 (3)					3,192,400
356 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級		230.00	13,880	3,192,400
		箇所			
型枠 (2)					5,194,530
357 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		530.00	9,801	5,194,530
		m ²			
型枠 (3)					731,040
358 型枠			160.00	4,569	731,040
		m ²			
型枠 (4)					29,486
359 【施工パッケージ】円形空洞型枠設置	φ200		23.00	1,282	29,486
		m			
躯体コンクリート					26,251,920
360 橋台・橋脚コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下		1,212.00	21,660	26,251,920
		m ³			
剥落防止対策					2,034,396
361 連続繊維シート貼付工			207.00	9,828	2,034,396
		m ²			
橋脚躯体工 (2) NP7					50,178,338
T型橋脚					22,589,600
362 T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 15m以上25m未満 (17.5m)		604.00	37,400	22,589,600
		m ³			
鉄筋 (1)					5,875,494
363 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25		34.42	170,700	5,875,494
		t			
鉄筋 (2)					3,260,020

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

364 鉄筋工 (2)	SD345 D35	t	18.65	174,800	3,260,020
鉄筋 (3)					2,894,369
365 鉄筋工 (3)	SD345 D51	t	15.13	191,300	2,894,369
鉄筋 (4)					6,956,677
366 鉄筋工 (4)	SD490 D51	t	32.83	211,900	6,956,677
機械式継手 (1)					485,160
367 機械式継手	D35+D35 (SD345) A級	箇所	120.00	4,043	485,160
機械式継手 (2)					1,290,152
368 機械式継手	D51+D51 (SD345) A級	箇所	134.00	9,628	1,290,152
機械式継手 (3)					805,040
369 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級	箇所	58.00	13,880	805,040
型枠 (1)					170,352
370 型枠 材料費	埋設型枠	m ²	78.00	2,184	170,352
型枠 (2)					15,582
371 円形空洞型枠材料費	φ200	m	21.00	742	15,582
PCケーブル					2,569,440
372 ケーブル工	12S15.2	m	202.00	12,720	2,569,440
PC緊張					2,195,200

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

373 緊張工	片締め 12T15M 319	ケーブル	14.00	156,800	2,195,200
剥落防止対策					1,071,252
374 連続繊維シート貼付工		m ²	109.00	9,828	1,071,252
橋脚躯体工 (3) (構造物単位) NP8					51,323,958
T型橋脚					21,131,000
375 T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 15m以上25m未満 (15.0m)	m ³	565.00	37,400	21,131,000
鉄筋 (1)					5,334,375
376 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	31.25	170,700	5,334,375
鉄筋 (2)					2,305,931
377 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	13.43	171,700	2,305,931
鉄筋 (2)					1,608,160
378 鉄筋工 (3)	SD345 D35	t	9.20	174,800	1,608,160
鉄筋 (4)					3,261,665
379 鉄筋工 (4)	SD345 D51	t	17.05	191,300	3,261,665
鉄筋 (5)					7,075,341
380 鉄筋工 (5)	SD490 D51	t	33.39	211,900	7,075,341
機械式継手 (1)					485,160
381 機械式継手	D35+D35 (SD345) A級	箇所	120.00	4,043	485,160

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

機械式継手 (2)					2,233,696
382 機械式継手	D51+D51 (SD345, SD490) A級	箇所	232.00	9,628	2,233,696
機械式継手 (3)					166,560
383 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級	箇所	12.00	13,880	166,560
型枠 (1)					170,352
384 型枠 材料費	埋設型枠	m ²	78.00	2,184	170,352
型枠 (2)					15,582
385 円形空洞型枠材料費	φ200	m	21.00	742	15,582
PCケーブル					2,569,440
386 ケーブル工	12S15.2	m	202.00	12,720	2,569,440
PC緊張					2,195,200
387 緊張工	片締め 12T15M 319	ケーブル	14.00	156,800	2,195,200
剥落防止対策					2,771,496
388 連続繊維シート貼付工		m ²	282.00	9,828	2,771,496
橋脚躯体工 (4) (構造物単位) NP9					37,882,145
T型橋脚					16,467,000
389 T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (13.6m)	m ³	499.00	33,000	16,467,000
鉄筋 (1)					5,199,522

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

390 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	30.46	170,700	5,199,522
鉄筋 (2)					559,742
391 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	3.26	171,700	559,742
鉄筋 (3)					2,041,664
392 鉄筋工 (3)	SD345 D35	t	11.68	174,800	2,041,664
鉄筋 (4)					1,460,898
393 鉄筋工 (4)	SD345 D38	t	8.31	175,800	1,460,898
鉄筋 (5)					4,693,585
394 鉄筋工 (5)	SD490 D51	t	22.15	211,900	4,693,585
鉄筋ガス圧接					60,900
395 ガス圧接工	D38+D38	箇所	29.00	2,100	60,900
機械式継手 (1)					404,300
396 機械式継手	D35+D35 (SD345) A級	箇所	100.00	4,043	404,300
機械式継手 (2)					104,860
397 機械式継手	D38+D38 (SD345) A級	箇所	20.00	5,243	104,860
機械式継手 (3)					385,120
398 機械式継手	D51+D51 (SD490) A級	箇所	40.00	9,628	385,120
機械式継手 (4)					860,560

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

399 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級	箇所	62.00	13,880	860,560
型枠 (1)					146,328
400 型枠 材料費	埋設型枠	m ²	67.00	2,184	146,328
型枠 (2)					15,582
401 円形空洞型枠材料費	φ200	m	21.00	742	15,582
PCケーブル					2,569,440
402 ケーブル工	12S15.2	m	202.00	12,720	2,569,440
PC緊張					2,195,200
403 緊張工	片締め 12T15M 319	ケーブル	14.00	156,800	2,195,200
剥落防止対策					717,444
404 連続繊維シート貼付工		m ²	73.00	9,828	717,444
橋脚躯体工 (5) (構造物単位) NP10					36,244,065
T型橋脚					16,401,000
405 T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (13.5m)	m ³	497.00	33,000	16,401,000
鉄筋 (1)					4,875,192
406 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	28.56	170,700	4,875,192
鉄筋 (2)					575,195
407 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	3.35	171,700	575,195

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

鉄筋 (3)					2,022,436
408 鉄筋工 (3)	SD345 D35	t	11.57	174,800	2,022,436
鉄筋 (4)					1,460,898
409 鉄筋工 (4)	SD345 D38	t	8.31	175,800	1,460,898
鉄筋 (5)					4,659,681
410 鉄筋工 (5)	SD490 D51	t	21.99	211,900	4,659,681
鉄筋ガス圧接					60,900
411 ガス圧接工	D38+D38	箇所	29.00	2,100	60,900
機械式継手 (1)					404,300
412 機械式継手	D35+D35 (SD345) A級	箇所	100.00	4,043	404,300
機械式継手 (2)					267,393
413 機械式継手	D38+D38 (SD345) A級	箇所	51.00	5,243	267,393
機械式継手 (3)					385,120
414 機械式継手	D51+D51 (SD490) A級	箇所	40.00	9,628	385,120
機械式継手 (4)					860,560
415 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級	箇所	62.00	13,880	860,560
型枠 (1)					207,480
416 型枠 材料費	埋設型枠	m ²	95.00	2,184	207,480

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

型枠 (2)					15,582
417 円形空洞型枠材料費	φ200	m	21.00	742	15,582
PCケーブル					1,831,680
418 ケーブル工	12S15.2	m	144.00	12,720	1,831,680
PC緊張					1,568,000
419 緊張工	片締め 12T15M 319	ケーブル	10.00	156,800	1,568,000
剥落防止対策					648,648
420 連続繊維シート貼付工		m ²	66.00	9,828	648,648
橋脚躯体工 (6) (構造物単位) NP11					38,539,118
T型橋脚					15,840,000
421 T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (12.4m)	m ³	480.00	33,000	15,840,000
鉄筋 (1)					4,229,946
422 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	24.78	170,700	4,229,946
鉄筋 (2)					2,350,573
423 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	13.69	171,700	2,350,573
鉄筋 (3)					1,328,480
424 鉄筋工 (3)	SD345 D35	t	7.60	174,800	1,328,480
鉄筋 (4)					838,566

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

425 鉄筋工 (4)	SD345 D38	t	4.77	175,800	838,566
鉄筋 (5)					2,154,038
426 鉄筋工 (5)	SD345 D51	t	11.26	191,300	2,154,038
鉄筋 (6)					5,180,955
427 鉄筋工 (6)	SD490 D51	t	24.45	211,900	5,180,955
鉄筋ガス圧接					51,264
428 ガス圧接工	D35+D35	箇所	36.00	1,424	51,264
機械式継手 (1)					577,680
429 機械式継手	D51+D51 (SD345, SD490) A級	箇所	60.00	9,628	577,680
機械式継手 (2)					1,165,920
430 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級	箇所	84.00	13,880	1,165,920
型枠 (1)					146,328
431 型枠 材料費	埋設型枠	m ²	67.00	2,184	146,328
型枠 (2)					13,356
432 円形空洞型枠材料費	φ200	m	18.00	742	13,356
PCケーブル					2,200,560
433 ケーブル工	12S15.2	m	173.00	12,720	2,200,560
PC緊張					1,881,600

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

434 緊張工	片締め 12T15M 319	ケーブル	12.00	156,800	1,881,600
剥落防止対策					579,852
435 連続繊維シート貼付工		m ²	59.00	9,828	579,852
銘板工					918,000
銘板					918,000
436 銘板材料費	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	6.00	153,000	918,000
【指定部分2】仮設工					152,746,248
土留・仮締切工 (1) NP6					40,747,090
鋼矢板 (1)					29,074,770
437 継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=13.0m	枚	55.00	109,900	6,044,500
438 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ	回	3.00	117,500	352,500
439 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=13.0m 51枚	式	1.00	20,360,000	20,360,000
440 異形鋼矢板製作材料費 (1)	コーナー材 2枚 (50H+50H)	式	1.00	1,027,000	1,027,000
441 異形鋼矢板製作材料費 (2)	コーナー材 2枚 (50H+III型)	式	1.00	943,500	943,500
442 ガス切断	SP-50H	箇所	55.00	6,314	347,270
鋼矢板 (2)					2,119,110
443 継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=13.0m	枚	21.00	54,860	1,152,060
444 鋼矢板引抜き	SP-III L=13.0m	枚	21.00	11,330	237,930

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

445 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)	回	1.00	105,500	105,500
446 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き	回	1.00	62,920	62,920
447 鋼矢板賃料	SP-III	枚	21.00	26,700	560,700
切梁・腹起し (1)					2,328,586
448 切梁・腹起し設置・撤去	H500	t	19.40	55,120	1,069,328
449 山留材賃料	H500	t	15.40	81,770	1,259,258
切梁・腹起し (2)					7,224,624
450 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	48.90	34,480	1,686,072
451 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	48.90	20,640	1,009,296
452 山留材賃料	H400及びH300	t	32.80	48,270	1,583,256
453 埋設型切梁の材料費	H400	式	1.00	2,946,000	2,946,000
土留・仮締切工 (2) NP7					24,219,428
鋼矢板 (1)					17,499,168
454 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=12.0m	枚	42.00	25,690	1,078,980
455 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ	回	2.00	117,500	235,000
456 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=12.0m 38枚	式	1.00	14,180,000	14,180,000
457 異形鋼矢板製作材料費 (1)	コーナー材 4枚 (50H+III型)	式	1.00	1,740,000	1,740,000
458 ガス切断	SP-50H	箇所	42.00	6,314	265,188

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

鋼矢板 (2)					2,381,862
459 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m		42.00	17,680	742,560
460 鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m	枚	42.00	9,641	404,922
461 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)	枚	2.00	105,500	211,000
462 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き	回	2.00	62,920	125,840
463 鋼矢板賃料	SP-III	回	42.00	21,370	897,540
切梁・腹起し (1)		枚			2,073,825
464 切梁・腹起し設置・撤去	H500	t	17.30	55,120	953,576
465 山留材賃料	H500	t	13.70	81,770	1,120,249
切梁・腹起し (2)		t			2,264,573
466 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	24.40	34,480	841,312
467 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	24.40	20,640	503,616
468 山留材賃料	H400及びH300	t	19.30	47,650	919,645
土留・仮締切工 (3) NP8		t			23,047,379
鋼矢板 (1)					15,080,444
469 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	36.00	25,690	924,840
470 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ	回	2.00	117,500	235,000
471 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=12.0m 32枚	式	1.00	11,950,000	11,950,000

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

472 異形鋼矢板製作材料費 (1)	コーナー材 2枚 (50H+10H)		1.00	873,300	873,300
473 異形鋼矢板製作材料費 (2)	コーナー材 2枚 (50H+III型)	式	1.00	870,000	870,000
474 ガス切断	SP-50H	式	36.00	6,314	227,304
鋼矢板 (2)		箇所			2,078,536
475 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m		9.00	25,690	231,210
476 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ	枚	1.00	117,500	117,500
477 鋼矢板10H型材料費	SP-10H L=12.0m 9枚	回	1.00	1,673,000	1,673,000
478 ガス切断	SP-10H	式	9.00	6,314	56,826
鋼矢板 (3)		箇所			1,182,951
479 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m		21.00	17,680	371,280
480 鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m	枚	21.00	9,641	202,461
481 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)	枚	1.00	105,500	105,500
482 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き	回	1.00	62,920	62,920
483 鋼矢板賃料	SP-III	回	21.00	20,990	440,790
切梁・腹起し (1)		枚			1,829,768
484 切梁・腹起し設置・撤去	H500		16.10	55,120	887,432
485 山留材賃料	H500	t	12.80	73,620	942,336
切梁・腹起し (2)		t			2,875,680

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

486 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	21.20	34,480	730,976
487 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	21.20	20,640	437,568
488 山留材賃料	H400及びH300	t	14.80	43,320	641,136
489 埋設型切梁の材料費	H400	式	1.00	1,066,000	1,066,000
土留・仮締切工(4) NP9					21,913,330
鋼矢板(1)					15,893,152
490 鋼矢板圧入(Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18(Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	38.00	25,690	976,220
491 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25)のみ	回	2.00	117,500	235,000
492 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=12.0m 34枚	式	1.00	12,700,000	12,700,000
493 異形鋼矢板製作材料費(1)	コーナー材 4枚(50H+III型)	式	1.00	1,742,000	1,742,000
494 ガス切断	SP-50H	箇所	38.00	6,314	239,932
鋼矢板(2)					2,355,822
495 鋼矢板圧入(Nmax≤25)	SP-III Nmax=18(Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	42.00	17,680	742,560
496 鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0	枚	42.00	9,641	404,922
497 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)	圧入(Nmax≤25)	回	2.00	105,500	211,000
498 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)	引抜き	回	2.00	62,920	125,840
499 鋼矢板賃料	SP-III	枚	42.00	20,750	871,500
切梁・腹起し(1)					1,740,516

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

500 切梁・腹起し設置・撤去	H500	t	15.90	55,120	876,408
501 山留材賃料	H500	t	12.60	68,580	864,108
切梁・腹起し(2)					1,923,840
502 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	22.00	34,480	758,560
503 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	22.00	20,640	454,080
504 山留材賃料	H400及びH300	t	17.50	40,640	711,200
土留・仮締切工(5) NP10					20,912,811
鋼矢板(1)					13,462,928
505 鋼矢板圧入(Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18(Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	32.00	25,690	822,080
506 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25)のみ	回	2.00	117,500	235,000
507 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=12.0m 28枚	式	1.00	10,460,000	10,460,000
508 異形鋼矢板製作材料費(1)	コーナー材 2枚(50H+10H)	式	1.00	873,500	873,500
509 異形鋼矢板製作材料費(2)	コーナー材 2枚(50H+III型)	式	1.00	870,300	870,300
510 ガス切断	SP-50H	箇所	32.00	6,314	202,048
鋼矢板(2)					2,078,536
511 鋼矢板圧入(Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18(Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	9.00	25,690	231,210
512 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25)のみ	回	1.00	117,500	117,500
513 鋼矢板10H型材料費	SP-10H L=12.0m 9枚	式	1.00	1,673,000	1,673,000

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

514 ガス切断	SP-10H	箇所	9.00	6,314	56,826
鋼矢板 (3)					1,173,501
515 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	21.00	17,680	371,280
516 鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m	枚	21.00	9,641	202,461
517 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)	回	1.00	105,500	105,500
518 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き	回	1.00	62,920	62,920
519 鋼矢板賃料	SP-III	枚	21.00	20,540	431,340
切梁・腹起し (1)					1,612,650
520 切梁・腹起し設置・撤去	H500	t	14.70	55,120	810,264
521 山留材賃料		t	11.70	68,580	802,386
切梁・腹起し (2)					2,585,196
522 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	18.30	34,480	630,984
523 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	18.30	20,640	377,712
524 山留材賃料	H400及びH300	t	12.50	40,840	510,500
525 埋設型切梁の材料費	H400	式	1.00	1,066,000	1,066,000
土留・仮締切工 (6) NP11					21,906,210
鋼矢板 (1)					15,880,152
526 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	38.00	25,690	976,220

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

527 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ		2.00	117,500	235,000
528 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=12.0m 34枚	回	1.00	12,690,000	12,690,000
529 異形鋼矢板製作材料費 (1)	コーナー材 4枚 (50H+III型)	式	1.00	1,739,000	1,739,000
530 ガス切断	SP-50H	式	38.00	6,314	239,932
鋼矢板 (2)		箇所			2,361,702
531 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m	枚	42.00	17,680	742,560
532 鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m	枚	42.00	9,641	404,922
533 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)	回	2.00	105,500	211,000
534 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き	回	2.00	62,920	125,840
535 鋼矢板賃料	SP-III	枚	42.00	20,890	877,380
切梁・腹起し (1)					1,740,516
536 切梁・腹起し設置・撤去	H500	t	15.90	55,120	876,408
537 山留材賃料	H500	t	12.60	68,580	864,108
切梁・腹起し (2)					1,923,840
538 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	22.00	34,480	758,560
539 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	22.00	20,640	454,080
540 山留材賃料	H400及びH300	t	17.50	40,640	711,200
【指定部分以外】RC橋脚工 NP5					370,035,086

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

作業土工					2,686,310	✓
床掘り(1)					104,545	✓
541 【施工パッケージ】床掘り(1)	標準 自立式 障害なし	m 3	290.00	✓ 360.5	✓ 104,545	✓
床掘り(2)					373,295	✓
542 【施工パッケージ】床掘り(2)	標準 切梁腹起式 障害あり	m 3	650.00	✓ 574.3	✓ 373,295	✓
床掘り(3)					312,000	✓
543 【施工パッケージ】床掘り(3)	掘削深さ 5m超20m以下 切梁腹起式 障害あり	m 3	240.00	✓ -1,300	✓ 312,000	✓
埋戻し					449,770	✓
544 【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅 4m以上	m 3	410.00	✓ 1,097	✓ 449,770	✓
土砂等運搬					1,376,420	✓
545 【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	570.00	✓ 1,856	✓ 1,057,920	✓
546 【施工パッケージ】土砂等運搬	クラムシェル平積0.4m3 運搬距離10.0km以下 DID有	m 3	140.00	✓ 2,275	✓ 318,500	✓
基面整正					70,280	✓
547 【施工パッケージ】基面整正		m 2	140.00	✓ 502	✓ 70,280	✓
既製杭工					228,970,025	✓
鋼管杭	NP5				228,970,025	✓
548 鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】	φ800 N=18 掘削長68.5m	本	46.00	✓ 4,758,000	✓ 218,868,000	✓
549 吊り型枠材料費		式	1.00	✓ 271,800	✓ 271,800	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

550 鉄筋溶接	棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き	m	18.00	2,425	43,650
551 吊り型枠設置		個	46.00	1,819	83,674
552 鉄筋工 (1)	SD345 D13	t	4.37	189,500	828,115
553 鉄筋工 (2)	SD490 D35	t	38.36	209,100	8,021,076
554 中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	39.00	21,890	853,710
橋脚躯体工 (1) NP5					138,225,751
基礎材					209,020
555 【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	140.00	1,493	209,020
型枠 (1)					4,933
556 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.00	4,933	4,933
均しコンクリート					610,500
557 【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	25.00	24,420	610,500
足場					4,762,560
558 足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	880.00	5,412	4,762,560
支保工 (1)					10,055,560
559 支保工 (1)	ブラケット式支保工	t	52.40	191,900	10,055,560
支保工 (2)					118,368
560 支保工 (2)	くさび結合支保工 支保耐力f=114.17 kN/m ² ≤120 kN/m ²	空m ³	12.00	9,864	118,368

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

支保工 (3)					834,680
561 支保工 (3)	くさび結合支保工 支保耐力 $f=83.55\text{kN/m}^2 \leq 90\text{kN/m}^2$	空 m^3	110.00	7,588	834,680
鉄筋 (1)					17,454,075
562 鉄筋工 (1)	SD345 D16~D25	t	102.25	170,700	17,454,075
鉄筋 (2)					4,206,650
563 鉄筋工 (2)	SD345 D29~D32	t	24.50	171,700	4,206,650
鉄筋 (3)					767,372
564 鉄筋工 (3)	SD345 D35	t	4.39	174,800	767,372
鉄筋 (4)					3,737,508
565 鉄筋工 (4)	SD345 D38	t	21.26	175,800	3,737,508
鉄筋 (5)					17,710,554
566 鉄筋工 (5)	SD345 D51	t	92.58	191,300	17,710,554
鉄筋 (6)					23,446,735
567 鉄筋工 (6)	SD490 D51	t	110.65	211,900	23,446,735
鉄筋ガス圧接 (1)					45,568
568 ガス圧接工	D35+D35	箇所	32.00	1,424	45,568
鉄筋ガス圧接 (2)					142,800
569 ガス圧接工	D38+D38	箇所	68.00	2,100	142,800

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

機械式継手 (1)					7,346,164	✓
570 機械式継手	D51+D51 (SD345, SD490) A級	箇所	763.00	9,628	7,346,164	✓
機械式継手 (2)					4,080,720	✓
571 機械式継手	D51+D51 (SD490) SA級	箇所	294.00	13,880	4,080,720	✓
型枠 (2)					7,546,770	✓
572 【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	770.00	9,801	7,546,770	✓
型枠 (3)					1,131,900	✓
573 柱頭部埋設型枠	柱頭部埋設型枠	m ²	7.00	161,700	1,131,900	✓
型枠 (4)					868,110	✓
574 型枠	埋設型枠	m ²	190.00	4,569	868,110	✓
型枠 (5)					66,976	✓
575 【施工パッケージ】円形空洞型枠設置	φ250	m	46.00	1,456	66,976	✓
躯体コンクリート					30,562,260	✓
576 橋台・橋脚コンクリート打設	30N-12-25 (20)	m ³	1,411.00	21,660	30,562,260	✓
剥落防止対策					2,515,968	✓
577 連続繊維シート貼付工		m ²	256.00	9,828	2,515,968	✓
銘板工					153,000	✓
銘板					153,000	✓

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

578 銘板材料費	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1.00	153,000	153,000
【指定部分以外】仮設工					100,305,776
土留・仮締切工 NP5					43,466,344
鋼矢板(1)					25,655,544
579 継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m	枚	46.00	109,900	5,055,400
580 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ	回	2.00	117,500	235,000
581 鋼矢板50H型材料費	SP-50H L=14.0m 42枚	式	1.00	18,080,000	18,080,000
582 異形鋼矢板製作材料費(1)	コーナー材 2枚 (50H+50H)	式	1.00	976,700	976,700
583 異形鋼矢板製作材料費(2)	コーナー材 2枚 (50H+III型)	式	1.00	1,018,000	1,018,000
584 ガス切断	SP-50H	箇所	46.00	6,314	290,444
鋼矢板(2)					3,638,654
585 継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=14m	枚	11.00	99,700	1,096,700
586 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ	回	1.00	117,500	117,500
587 鋼矢板10H型材料費	SP-10H L=14.0m 11枚	式	1.00	2,355,000	2,355,000
588 ガス切断	SP-10H	箇所	11.00	6,314	69,454
鋼矢板(3)					2,650,420
589 継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	III型 Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m	枚	25.00	54,860	1,371,500
590 鋼矢板引抜き	III型 L=14.0m	枚	25.00	11,330	283,250

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

591 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)	回	1.00	105,500	105,500
592 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き	回	1.00	62,920	62,920
593 鋼矢板賃料	SP-III	枚	25.00	33,090	827,250
切梁・腹起し (1)					2,681,108
594 切梁・腹起し設置・撤去	H500	t	20.70	55,120	1,140,984
595 山留材賃料	H500	t	16.40	93,910	1,540,124
切梁・腹起し (2)					8,840,618
596 切梁・腹起し設置	H400及びH300	t	58.30	34,480	2,010,184
597 切梁・腹起し撤去	H400及びH300	t	58.30	20,640	1,203,312
598 山留材賃料	H400及びH300	t	40.70	52,460	2,135,122
599 埋設型切梁の材料費	H400	式	1.00	3,492,000	3,492,000
付帯設備工					56,839,432
仮囲い					15,465,352
600 仮囲い設置・撤去	H=1.8m	m	856.00	8,425	7,211,800
601 仮囲い 材料費		m	856.00	9,642	8,253,552
仮設ガードレール工					41,374,080
602 仮設ガードレール設置・撤去	H=0.7m	m	1,474.00	2,920	4,304,080
603 仮設ガードレール 材料費		式	1.00	37,070,000	37,070,000

積算内訳表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

共通仮設費 (積上)					17,672,450
共通仮設費					✓17,672,450
【指定部分以外】運搬費					14,549,000
重建設機械分解組立輸送 (1)					6,734,000
604 重建設機械分解組立輸送 (1)	杭打機 オ-ガ出力90kw, 110kw用 (質量150t以下)	台	2.00	3,367,000	6,734,000
重建設機械分解組立輸送 (2)					2,386,000
605 重建設機械分解組立輸送 (2)	クロ-ラクレーン (80t吊り) 用 杭打機用	台	2.00	1,193,000	2,386,000
仮設材運搬費					5,429,000
606 仮設材等の運搬 (鋼矢板, H形鋼)	12m以下	式	1.00	5,429,000	5,429,000
【指定部分以外】技術管理費					3,123,450
温度ひび割れ検討					3,123,450
607 条件の設定		項目 (ケース)	1.00	180,600	180,600
608 データの作成		項目 (ケース)	1.00	212,950	212,950
609 演算		項目 (ケース)	8.00	118,400	947,200
610 結果の整理		項目 (ケース)	8.00	180,600	1,444,800
611 結果の検討		項目 (ケース)	1.00	337,900	337,900

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：1

名称：【施工パッケージ】舗装版切断 (1) AS舗装 t=15cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版切断 (1)	AS舗装 t=15cm	m	1.000	619	619		
合 計	作業能力：1.00m			619	619		

番号：2

名称：【施工パッケージ】舗装版切断 (2) AS舗装 t=12cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版切断 (2)	AS舗装 t=12cm	m	1.000	619	619		
合 計	作業能力：1.00m			619	619		

番号：3

名称：【施工パッケージ】舗装版切断 (3) AS舗装 t=3cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版切断 (3)	AS舗装 t=3cm	m	1.000	619	619		
合 計	作業能力：1.00m			619	619		

番号：4

名称：【施工パッケージ】舗装版破碎 (1) AS舗装 t=15cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版破碎 (1)	AS舗装 t=15cm	m ²	1.000	210.8	210.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			210.8	210.8		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：5

名称：【施工パッケージ】舗装版破碎(2) AS舗装 t=12cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版破碎(2)	AS舗装 t=12cm	m2	1.000	210.8	210.8		
合 計	作業能力：1.00m2			210.8	210.8		

番号：6

名称：【施工パッケージ】舗装版破碎(3) AS舗装 t=3cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】舗装版破碎(3)	AS舗装 t=3cm	m2	1.000	210.8	210.8		
合 計	作業能力：1.00m2			210.8	210.8		

番号：7

名称：L型側溝(1-1) 一般部 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			17,770.00	17,770		

番号：8

名称：L型側溝(1-2) 一般部 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,680.00	8,680		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：9

名称：L型側溝(2-1) 切下げ部 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			17,770.00	17,770		

番号：10

名称：L型側溝(2-2) 切下げ部 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			8,680.00	8,680		

番号：11

名称：可変側溝(1-1) 300×600 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			17,770.00	17,770		

番号：12

名称：可変側溝(1-2) 300×600 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			8,680.00	8,680		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：13

名称：可変側溝 (2-1) 300×700 鉄筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			17,770.00	17,770		

1m 3 当り

番号：14

名称：可変側溝 (2-2) 300×700 無筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			8,680.00	8,680		

1m 3 当り

番号：15

名称：可変側溝 (3-1) 300×800 鉄筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			17,770.00	17,770		

1m 3 当り

番号：16

名称：可変側溝 (3-2) 300×800 無筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			8,680.00	8,680		

1m 3 当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：17

名称：可変側溝 (4-1) 300×1000 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			17,770.00	17,770		

番号：18

名称：可変側溝 (4-2) 300×1000 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,680.00	8,680		

番号：19

名称：可変側溝 (5-1) 300×1100 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			17,770.00	17,770		

番号：20

名称：可変側溝 (5-2) 300×1100 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,680.00	8,680		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：21

名称：可変側溝 (6-1) 300×1200 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			17,770.00	17,770		

番号：22

名称：可変側溝 (6-2) 300×1200 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,680.00	8,680		

番号：23

名称：地先境界ブロック撤去 (1-1) 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,770.00	17,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			17,770.00	17,770		

番号：24

名称：地先境界ブロック撤去 (1-2) 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,680.00	8,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,680.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,680.00	8,680		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：25

名称：【施工パッケージ】殻運搬(1) As殻

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】殻運搬(1)	As殻	m 3	1.000	2,448	2,448		
合 計	作業能力：1.00m3			2,448	2,448		

番号：26

名称：【施工パッケージ】殻運搬(2) Co殻有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】殻運搬(2)	Co殻有筋	m 3	1.000	2,600	2,600		
合 計	作業能力：1.00m3			2,600	2,600		

番号：27

名称：【施工パッケージ】殻運搬(3) Co殻無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】殻運搬(3)	Co殻無筋	m 3	1.000	1,788	1,788		
合 計	作業能力：1.00m3			1,788	1,788		

番号：28

名称：処分費(1) As殻

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻	m 3	100.000	4,700.00	470,000		
合 計	作業能力：100.00m3			4,700.00	470,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号: 29

名称: 処分費 (2) Co殻有筋

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100m 3 当り 備 考
処分費	Co殻有筋	m 3	100.000				
合 計	作業能力: 100.00m 3						

番号: 30

名称: 処分費 (3) Co殻無筋

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100m 3 当り 備 考
処分費	Co殻無筋	m 3	100.000	5,170.00	517,000		
合 計	作業能力: 100.00m 3			5,170.00	517,000		

番号: 31

名称: 【施工パッケージ】掘削 土砂 オープンカット 押土無 5,000m3未満

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1m 3 当り 備 考
【施工パッケージ】掘削	土砂 オープンカット 押土無 5,000m3未満	m 3	1.000	342	342		
合 計	作業能力: 1.00m 3			342	342		

番号: 32

名称: 【施工パッケージ】路体盛土 幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1m 3 当り 備 考
【施工パッケージ】路体盛土	幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し	m 3	1.000	263.6	263.6		
合 計	作業能力: 1.00m 3			263.6	263.6		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号: 33

名称: 【施工パッケージ】土砂等運搬 山積0.8m3 11.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 11.0km以下 DID有	m 3	1.000	1,856	1,856		
合 計	作業能力: 1.00m3			1,856	1,856		

番号: 34

名称: 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m 2	1.000	2,872	2,872		
合 計	作業能力: 1.00m2			2,872	2,872		

番号: 35

名称: 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m 2	1.000	2,784	2,784		
合 計	作業能力: 1.00m2			2,784	2,784		

番号: 36

名称: 【施工パッケージ】基層(車道・路肩部) 再生粗粒As (20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)	再生粗粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	1.000	1,552	1,552		
合 計	作業能力: 1.00m2			1,552	1,552		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：37

名称：【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 粗粒度AS(20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度AS(20) 3.0m超 t=5cm	m2	1.000	2,060	2,060		
合 計	作業能力：1.00m2			2,060	2,060		

番号：38

名称：【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm	m2	1.000	2,059	2,059		
合 計	作業能力：1.00m2			2,059	2,059		

番号：39

名称：【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=30cm 2層

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm 2層	m2	1.000	1,079	1,079		
合 計	作業能力：1.00m2			1,079	1,079		

番号：40

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) RM-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=20cm	m2	1.000	1,013	1,013		
合 計	作業能力：1.00m2			1,013	1,013		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：41

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m ²	1.000	2,872	2,872		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,872	2,872		

番号：42

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m ²	1.000	2,784	2,784		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,784	2,784		

番号：43

名称：【施工パッケージ】基層(車道・路肩部) 再生粗粒As (20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)	再生粗粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	1,552	1,552		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,552	1,552		

番号：44

名称：【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 粗粒度AS (20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度AS (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	2,060	2,060		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,060	2,060		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：45

名称：【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm	m2	1.000	2,059	2,059		
合 計	作業能力：1.00m2			2,059	2,059		

番号：46

名称：【施工パッケージ】透水性アスファルト舗装 開粒度As(13) 2.4m以上 t=3cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】透水性アスファルト舗装	開粒度As(13) 2.4m以上 t=3cm	m2	1.000	1,617	1,617		
合 計	作業能力：1.00m2			1,617	1,617		

番号：47

名称：【施工パッケージ】フィルター層 RC-10(再生砂) t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】フィルター層	RC-10(再生砂) t=5cm	m2	1.000	883.8	883.8		
合 計	作業能力：1.00m2			883.8	883.8		

番号：48

名称：【施工パッケージ】下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン(RC-40) t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン(RC-40) t=10cm	m2	1.000	872.1	872.1		
合 計	作業能力：1.00m2			872.1	872.1		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：49

名称：【施工パッケージ】透水性アスファルト舗装 開粒度As (13) 2.4m以上 t=3cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】透水性アスファルト舗装	開粒度As (13) 2.4m以上 t=3cm	m 2	1.000	1,617	1,617		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,617	1,617		

番号：50

名称：【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 再生密粒As (20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	再生密粒As (20) 3.0m超 t=5cm	m 2	1.000	1,803	1,803		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,803	1,803		

番号：51

名称：【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=25cm 2層

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm 2層	m 2	1.000	991.3	991.3		
合 計	作業能力：1.00m 2			991.3	991.3		

番号：52

名称：【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=25cm 2層

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm 2層	m 2	1.000	991.3	991.3		
合 計	作業能力：1.00m 2			991.3	991.3		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：53

名称：【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 再生密粒As(20) 3.0m超 t=5cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	再生密粒As(20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	1,803	1,803		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,803	1,803		

1m²当り

番号：54

名称：【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=30cm 2層

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm 2層	m ²	1.000	1,079	1,079		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,079	1,079		

1m²当り

番号：55

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) RM-40 t=20cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=20cm	m ²	1.000	1,013	1,013		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,013	1,013		

1m²当り

番号：56

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m ²	1.000	2,872	2,872		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,872	2,872		

1m²当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：57

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m ²	1.000	2,784	2,784		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,784	2,784		

番号：58

名称：【施工パッケージ】基層(車道・路肩部) 再生粗粒As 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)	再生粗粒As 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	1,552	1,552		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,552	1,552		

番号：59

名称：【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 粗粒度As (20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	2,060	2,060		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,060	2,060		

番号：60

名称：【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 密粒度As (20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As (20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	2,059	2,059		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,059	2,059		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：61

名称：【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=30cm 2層

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm 2層	m ²	1.000	1,079	1,079		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,079	1,079		

1m²当り

番号：62

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) RM-40 t=20cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=20cm	m ²	1.000	1,013	1,013		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,013	1,013		

1m²当り

番号：63

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (10/20cm)	m ²	1.000	2,872	2,872		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,872	2,872		

1m²当り

番号：64

名称：【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2) 再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生アスファルト安定処理 3.0m超 t=10cm (20/20cm)	m ²	1.000	2,784	2,784		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,784	2,784		

1m²当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：65

名称：【施工パッケージ】基層(車道・路肩部) 再生粗粒As 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)	再生粗粒As 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	1,552	1,552		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,552	1,552		

番号：66

名称：【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 粗粒度AS(20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 粗粒度AS(20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	2,060	2,060		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,060	2,060		

番号：67

名称：【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型 密粒度As(20) 3.0m超 t=5cm	m ²	1.000	2,059	2,059		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,059	2,059		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：68

名称：高視認性区画線設置(1) (熔融式)非リブ式 (実線、白、W=15cm) (中央線)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無						
塗料	グリットライン 白	m	1,000.000	265.72	265,720		
ガラスビーズ	グリットライン用ガラスビーズ	kg	563.000	475.00	267,425		
プライマー	高輝度路面標示用塗料接着用	kg	75.000	365.00	27,375		
軽油		kg	25.000	440.00	11,000		
ガソリン	レギュラー	L	53.000	145.00	7,685		
諸雑費(率+まるめ)		L	2.300	160.50	369		
		%	2.000	313,854.00	6,226		
合 計	作業能力：1,000.00m			585.00	585,800		

番号：69

名称：高視認性区画線設置(2) (熔融式)非リブ式 (破線、白、W=15cm)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無						
塗料	グリットライン 白	m	1,000.000	286.10	286,104		
ガラスビーズ	グリットライン用ガラスビーズ	kg	563.000	475.00	267,425		
プライマー	高輝度路面標示用塗料接着用	kg	75.000	365.00	27,375		
軽油		kg	25.000	440.00	11,000		
ガソリン	レギュラー	L	57.000	145.00	8,265		
諸雑費(率+まるめ)		L	2.500	160.50	401		
		%	2.000	314,466.00	6,230		
合 計	作業能力：1,000.00m			606.00	606,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：70

名称：高視認性区画線設置 (3) (溶融式) 非リブ式 (破線、白、W=15cm) (通行帯境界線)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線設置 非リブ式 (溶融)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000.000	286.10	286,104		
塗料	グリットライン 白	kg	563.000	475.00	267,425		
ガラスビーズ	グリットライン用ガラスビーズ	kg	75.000	365.00	27,375		
プライマー	高輝度路面標示用塗料接着用	kg	25.000	440.00	11,000		
軽油		L	57.000	145.00	8,265		
ガソリン	レギュラー	L	2.500	160.50	401		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	314,466.00	6,230		
合 計	作業能力：1,000.00m			606.00	606,800		

番号：71

名称：高視認性区画線設置 (4) (溶融式) 非リブ式 (実線、白、W=15cm) (外側線)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線設置 非リブ式 (溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	265.72	265,720		
塗料	グリットライン 白	kg	563.000	475.00	267,425		
ガラスビーズ	グリットライン用ガラスビーズ	kg	75.000	365.00	27,375		
プライマー	高輝度路面標示用塗料接着用	kg	25.000	440.00	11,000		
軽油		L	53.000	145.00	7,685		
ガソリン	レギュラー	L	2.300	160.50	369		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	313,854.00	6,226		
合 計	作業能力：1,000.00m			585.00	585,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：72

名称：高視認性区画線設置(5) (熔融式)非リブ式 (ゼブラ、白、W=45cm) 横断歩道

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000.000	569.66	569,660		
塗料	グリットライン 白	kg	1,689.000	475.00	802,275		
ガラスビーズ	グリットライン用ガラスビーズ	kg	225.000	365.00	82,125		
プライマー	高輝度路面標示用塗料接着用	kg	75.000	440.00	33,000		
軽油		L	114.000	145.00	16,530		
ガソリン	レギュラー	L	4.900	160.50	786		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	934,716.00	18,624		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,523.00	1,523,000		

番号：73

名称：高視認性区画線設置(6) (熔融式)非リブ式 (ゼブラ、白、W=45cm) 停止線

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000.000	569.66	569,660		
塗料	グリットライン 白	kg	1,689.000	475.00	802,275		
ガラスビーズ	グリットライン用ガラスビーズ	kg	225.000	365.00	82,125		
プライマー	高輝度路面標示用塗料接着用	kg	75.000	440.00	33,000		
軽油		L	114.000	145.00	16,530		
ガソリン	レギュラー	L	4.900	160.50	786		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	934,716.00	18,624		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,523.00	1,523,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：74

名称：【施工パッケージ】床掘り(1) 土砂, 1m以上2m未満, 土留無し, 障害無し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(1)	土砂, 1m以上2m未満, 土留無し, 障害無し	m 3	1.000	335	335		
合 計	作業能力：1.00m3			335	335		

番号：75

名称：【施工パッケージ】床掘り(2) 路盤部 土砂, 1m以上2m未満, 土留無し, 障害無し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(2)	路盤部 土砂, 1m以上2m未満, 土留無し, 障害無し	m 3	1.000	335	335		
合 計	作業能力：1.00m3			335	335		

番号：76

名称：【施工パッケージ】埋戻し 1m未満 締固め後の土量

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し	1m未満 締固め後の土量	m 3	1.000	3,181	3,181		
合 計	作業能力：1.00m3			3,181	3,181		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：77

名称：都市型可変側溝(縦断型) (1) 300×300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	300×300	個	5.000	34,500.00	172,500		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	247,981.00	19		
合 計	作業能力：10.00m			24,800.00	248,000		

番号：78

名称：都市型可変側溝(縦断型) (2) 300×400

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	300×400(頂版含む)	個	5.000	39,200.00	196,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	271,481.00	19		
合 計	作業能力：10.00m			27,150.00	271,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：79

名称：都市型可変側溝(縦断型) (3) 300×500

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	300×500(頂版含む)	個	5.000	42,800.00	214,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	289,481.00	19		
合 計	作業能力：10.00m			28,950.00	289,500		

番号：80

名称：都市型可変側溝(縦断型) (4) 300×600

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	300×600(頂版含む)	個	5.000	50,600.00	253,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	328,481.00	19		
合 計	作業能力：10.00m			32,850.00	328,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：81

名称：都市型可変側溝(縦断型) (5) 300×1000

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	300×1000(頂版含む)	個	5.000	70,700.00	353,500		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	428,981.00	19		
合 計	作業能力：10.00m			42,900.00	429,000		

番号：82

名称：都市型可変側溝(縦断型) (6) 400×600

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	400×600(頂版含む)	個	5.000	56,100.00	280,500		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.657	17,400.00	11,431		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.744	1,370.00	1,019		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	357,990.00	10		
合 計	作業能力：10.00m			35,800.00	358,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：83

名称：都市型可変側溝(縦断型) (7) 400×700

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	400×700(頂版含む)	個	5.000	64,800.00	324,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.657	17,400.00	11,431		
再生クラッシャラン	R C - 4 0	m ³	0.744	1,370.00	1,019		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	401,490.00	10		
合 計	作業能力：10.00m			40,150.00	401,500		

番号：84

名称：都市型可変側溝(縦断型) (8) 500×700

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(縦断型)	500×700(頂版含む)	個	5.000	76,100.00	380,500		
モルタル	1 : 3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	460,251.00	49		
合 計	作業能力：10.00m			46,030.00	460,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：85

名称：都市型可変側溝（縦断型）(9) 500×1000

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝（縦断型）	500×1000（頂版含む）	個	5.000	106,000.00	530,000		
モルタル	1：3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25（20）	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	609,751.00	49		
合 計	作業能力：10.00m			60,980.00	609,800		

番号：86

名称：都市型可変側溝（縦断型）(10) 500×1100

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝（縦断型）	500×1100（頂版含む）	個	5.000	113,000.00	565,000		
モルタル	1：3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25（20）	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	644,751.00	49		
合 計	作業能力：10.00m			64,480.00	644,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：87

名称：都市型可変側溝(縦断型) (11) 500×1200

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝(縦断型)	500×1200(頂版含む)	個	5.000	119,000.00	595,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	693,141.00	59		
合 計	作業能力：10.00m			69,320.00	693,200		

番号：88

名称：都市型可変側溝(縦断型) (12) 500×1300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝(縦断型)	500×1300(頂版含む)	個	5.000	125,000.00	625,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	723,141.00	59		
合 計	作業能力：10.00m			72,320.00	723,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：89

名称：都市型可変側溝(縦断型) (13) 500×1400

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝(縦断型)	500×1400(頂版含む)	個	5.000	130,000.00	650,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	748,141.00	59		
合 計	作業能力：10.00m			74,820.00	748,200		

番号：90

名称：都市型可変側溝(縦断型) (14) 500×1500

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝(縦断型)	500×1500(頂版含む)	個	5.000	136,000.00	680,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	778,141.00	59		
合 計	作業能力：10.00m			77,820.00	778,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：91

名称：都市型可変側溝(横断型) (1) 300×300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(横断型)	300×300(T-25対応)	個	5.000	38,600.00	193,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.022	21,700.00	477		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.541	17,400.00	9,413		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.612	1,370.00	838		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	268,248.00	52		
合 計	作業能力：10.00m			26,830.00	268,300		

番号：92

名称：都市型可変側溝(横断型) (2) 300×400

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(横断型)	300×400(T-25対応)	個	5.000	43,600.00	218,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.022	21,700.00	477		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.541	17,400.00	9,413		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.612	1,370.00	838		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	293,248.00	52		
合 計	作業能力：10.00m			29,330.00	293,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：93

名称：都市型可変側溝 (横断型) (3) 300×500

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝 (横断型)	300×500 (T-25対応)	個	5.000	57,900.00	289,500		
モルタル	1 : 3	m ³	0.022	21,700.00	477		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.541	17,400.00	9,413		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.612	1,370.00	838		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	364,748.00	52		
合 計	作業能力：10.00m			36,480.00	364,800		

番号：94

名称：都市型可変側溝 (横断型) (4) 400×600

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝 (横断型)	400×600 (T-25対応)	個	5.000	311,000.00	1,555,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.657	17,400.00	11,431		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.744	1,370.00	1,019		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,632,490.00	510		
合 計	作業能力：10.00m			163,300.00	1,633,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：95

名称：都市型可変側溝(横断型) (5) 400×700

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝(横断型)	400×700 (T-25対応)	個	5.000	322,000.00	1,610,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.024	21,700.00	520		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.657	17,400.00	11,431		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.744	1,370.00	1,019		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,687,490.00	510		
合 計	作業能力：10.00m			168,800.00	1,688,000		

番号：96

名称：都市型可変側溝(横断型) (6) 500×1200

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝(横断型)	500×1200 (T-25対応)	個	5.000	333,000.00	1,665,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.026	21,700.00	564		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,763,141.00	859		
合 計	作業能力：10.00m			176,400.00	1,764,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：97

名称：都市型可変側溝柵(1) 250×300管理柵(クレーンク)蓋

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無						
都市型可変側溝柵	250×300管理柵(クレーンク)蓋	m	10.000✓	6,452.00✓	64,520		
モルタル	1 : 3	個	10.000✓	75,100.00✓	751,000		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.072✓	21,700.00✓	1,562		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.488✓	17,400.00✓	8,491		
諸雑費(まるめ)		m ³	0.552✓	1,370.00✓	756		
		式	1.000✓	826,329.00✓	71✓		
合 計	作業能力：10.00m			82,640.00	826,400		

番号：98

名称：都市型可変側溝柵(2) 300×300管理柵(クレーンク)蓋

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無						
都市型可変側溝柵	300×300管理柵(クレーンク)蓋	m	10.000✓	6,452.00✓	64,520		
モルタル	1 : 3	個	10.000✓	71,400.00✓	714,000		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.080✓	21,700.00✓	1,736		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.551✓	17,400.00✓	9,587		
諸雑費(まるめ)		m ³	0.624✓	1,370.00✓	854		
		式	1.000✓	790,697.00✓	3✓		
合 計	作業能力：10.00m			79,070.00	790,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：99

名称：都市型可変側溝柵 (3) 300×400管理柵 (グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝柵	300×400管理柵 (グレチング蓋)	個	10.000	78,600.00	786,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.080	21,700.00	1,736		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	862,697.00	3		
合 計	作業能力：10.00m			86,270.00	862,700		

番号：100

名称：都市型可変側溝柵 (4) 300×500管理柵 (グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝柵	300×500管理柵 (グレチング蓋)	個	10.000	85,200.00	852,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.080	21,700.00	1,736		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	928,697.00	3		
合 計	作業能力：10.00m			92,870.00	928,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：101

名称：都市型可変側溝柵(5) 300×600管理柵(グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝柵	300×600管理柵(グレチング蓋)	個	10.000	93,700.00	937,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.080	21,700.00	1,736		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.551	17,400.00	9,587		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.624	1,370.00	854		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,013,697.00	303		
合 計	作業能力：10.00m			101,400.00	1,014,000		

番号：102

名称：都市型可変側溝柵(6) 400×600管理柵(グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,452.00	64,520		
都市型可変側溝柵	400×600管理柵(グレチング蓋)	個	10.000	117,000.00	1,170,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.100	21,700.00	2,170		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.657	17,400.00	11,431		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.744	1,370.00	1,019		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,249,140.00	860		
合 計	作業能力：10.00m			125,000.00	1,250,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：103

名称：都市型可変側溝柵(7) 400×700管理柵(グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	400×700管理柵(グレチング蓋)	個	10.000	121,000.00	1,210,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.100	21,700.00	2,170		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.657	17,400.00	11,431		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.744	1,370.00	1,019		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,307,530.00	470		
合 計	作業能力：10.00m			130,800.00	1,308,000		

番号：104

名称：都市型可変側溝柵(8) 500×700管理柵(グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×700管理柵(グレチング蓋)	個	10.000	153,000.00	1,530,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,630,398.00	602		
合 計	作業能力：10.00m			163,100.00	1,631,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：105

名称：都市型可変側溝柵(9) 500×1000管理柵(グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1000管理柵(グレチング蓋)	個	10.000	180,000.00	1,800,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,900,398.00	602		
合 計	作業能力：10.00m			190,100.00	1,901,000		

番号：106

名称：都市型可変側溝柵(10) 500×1100管理柵(グレチング蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1100管理柵(グレチング蓋)	個	10.000	229,000.00	2,290,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,390,398.00	602		
合 計	作業能力：10.00m			239,100.00	2,391,000		

番号: 107

名称: 都市型可変側溝柵(11) 500×1200管理柵(クレーンク)蓋

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1200管理柵(クレーンク)蓋	個	10.000	237,000.00	2,370,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,470,398.00	602		
合 計	作業能力: 10.00m			247,100.00	2,471,000		

番号: 108

名称: 都市型可変側溝柵(12) 500×1300管理柵(クレーンク)蓋

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1300管理柵(クレーンク)蓋	個	10.000	246,000.00	2,460,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,560,398.00	602		
合 計	作業能力: 10.00m			256,100.00	2,561,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：109

名称：都市型可変側溝柵(13) 500×1400管理柵(グレーチング蓋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1400管理柵(グレーチング蓋)	個	10.000	255,000.00	2,550,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,650,398.00	602		
合 計	作業能力：10.00m			265,100.00	2,651,000		

番号：110

名称：都市型可変側溝柵(14) 500×1500管理柵(グレーチング蓋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1500管理柵(グレーチング蓋)	個	10.000	264,000.00	2,640,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,740,398.00	602		
合 計	作業能力：10.00m			274,100.00	2,741,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：111

名称：都市型可変側溝柵(15) 500×1600管理柵(グレーチング 蓋)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,291.00	82,910		
都市型可変側溝柵	500×1600管理柵(グレーチング 蓋)	個	10.000	273,000.00	2,730,000		
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	21,700.00	2,821		
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	0.774	17,400.00	13,467		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	1,370.00	1,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,830,398.00	602		
合 計	作業能力：10.00m			283,100.00	2,831,000		

番号：112

名称：蓋版(1) 据付 40超え170kg/枚以下

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	952.00	95,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	95,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			952.00	95,200		

番号：113

名称：蓋版(2) 据付 170kg/枚以上

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 超え(183kg) 制約無	枚	100.000	1,110.00	111,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	111,000.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			1,110.00	111,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：114

名称：【施工パッケージ】型枠 小型構造物

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	小型構造物	m ²	1.000	8,898	8,898		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,898	8,898		

番号：115

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.000	33,460	33,460		
合 計	作業能力：1.00m ³			33,460	33,460		

番号：116

名称：【施工パッケージ】歩車道境界ブロック 205型・平坦部

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】歩車道境界ブロック	205型・平坦部	m	1.000	5,504	5,504		
合 計	作業能力：1.00m			5,504	5,504		

番号：117

名称：インバートコンクリート 材料費 18N-8-20 (25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.060	17,400.00	18,444		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	18,444.00	6		
合 計	作業能力：1.00m ³			18,450.00	18,450		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：118

名称：【施工パッケージ】現場打ち集水桝(本体) G1型900×900×1900(歩道舗装タイプ)18N-8-25(20)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】現場打ち集水桝(本体)	G1型900×900×1900(歩道舗装タイプ)18N-8-25(20)	箇所	1.000	246,800	246,800		
合 計	作業能力：1.00箇所			246,800	246,800		

番号：119

名称：足掛金物材料費 SD345 D16

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物	SD345 D16	式	1.000	720.00	720		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	720.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			720.00	720		

番号：120

名称：蓋版 GC-B900-L900(プレキャスト製)

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	1.000	952.00	952		
集水桝 蓋	GC-B900-L900プレキャスト	枚	1.000	33,650.00	33,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	34,602.00	8		
合 計	作業能力：1.00枚			34,610.00	34,610		

番号：121

名称：【施工パッケージ】函渠(1) 300×300 車乗入部舗装タイプ

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】函渠(1)	300×300 車乗入部舗装タイプ	m	1.000	43,300	43,300		
合 計	作業能力：1.00m			43,300	43,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：122

名称：【施工パッケージ】函渠(2) 300×400 車乗入部舗装タイプ

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】函渠(2)	300×400 車乗入部舗装タイプ	m	1.000	46,350	46,350		
合 計	作業能力：1.00m			46,350	46,350		

番号：123

名称：【施工パッケージ】函渠(3) 400×400 車乗入部舗装タイプ

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】函渠(3)	400×400 車乗入部舗装タイプ	m	1.000	50,250	50,250		
合 計	作業能力：1.00m			50,250	50,250		

番号：124

名称：【施工パッケージ】函渠(4) 500×500 車道舗装タイプ

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】函渠(4)	500×500 車道舗装タイプ	m	1.000	59,650	59,650		
合 計	作業能力：1.00m			59,650	59,650		

番号：125

名称：【施工パッケージ】函渠(5) 500×600 歩道舗装タイプ

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】函渠(5)	500×600 歩道舗装タイプ	m	1.000	67,550	67,550		
合 計	作業能力：1.00m			67,550	67,550		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：126

名称：【施工パッケージ】函渠 450×450 横断暗渠

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】函渠	450×450 横断暗渠	m	1.000	49,350	49,350		
合 計	作業能力：1.00m			49,350	49,350		

番号：127

名称：【施工パッケージ】ヒューム管 (B形管) φ700

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】ヒューム管 (B形管)	φ700	m	1.000	50,390	50,390		
合 計	作業能力：1.00m			50,390	50,390		

番号：128

名称：フラップゲート 980×980

1基当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.130	30,870.00	4,013		
特殊作業員		人	0.250	28,250.00	7,062		
普通作業員		人	0.250	25,100.00	6,275		
フラップゲート	980×980	基	1.000	446,000.00	446,000		
諸雑費 (率+まるめ)		%	19.000	17,350.00	3,250		
合 計	作業能力：1.00基			466,600.00	466,600		

番号：129

名称：【施工パッケージ】暗渠排水管 PI-VU-D200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】暗渠排水管	PI-VU-D200	m	1.000	3,011	3,011		
合 計	作業能力：1.00m			3,011	3,011		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：130

名称：【施工パッケージ】床掘り 土砂、標準、土留無し、障害無し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り	土砂、標準、土留無し、障害無し	m 3	1.000	285.2	285.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			285.2	285.2		

番号：131

名称：【施工パッケージ】埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満 締固め後の数量

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅 1m以上4m未満 締固め後の数量	m 3	1.000	2,080	2,080		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,080	2,080		

番号：132

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬 山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	1.000	1,856	1,856		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,856	1,856		

番号：133

名称：【施工パッケージ】基面整正 F1～F4およびU1, U2

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基面整正	F1～F4およびU1, U2	m 2	1.000	502	502		
合 計	作業能力：1.00m 2			502	502		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：134

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】 φ1000 N=14 掘削長63.8m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管くい	φ1000 L=62.0m F1	本	10.000	4,591,908.00	45,919,080		
アスガ中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
加ラレン運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	7,512,449.00	2,698,471		
合 計	作業能力：10.00本			5,613,000.00	56,130,000		

番号：135

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	F1	式	1.000	216,000.00	216,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	216,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			216,000.00	216,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：136

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：137

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：138

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：139

名称：鉄筋工 (2) SD490 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：140

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：141

名称：鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工] φ1000 N=14 掘削長63.8m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管くい	φ1000 L=62.0m F2	本	10.000	4,668,800.00	46,688,000		
アース・ガ中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
クレーン運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	7,512,449.00	2,699,551		
合 計	作業能力：10.00本			5,690,000.00	56,900,000		

番号：142

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	F2	式	1.000	216,000.00	216,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	216,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			216,000.00	216,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：143

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：144

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：145

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：146

名称：鉄筋工(2) SD490 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：147

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25(20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：148

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕 φ1000 N=14 掘削長63.8m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管くい	φ1000 L=62.0m F3	本	10.000	4,668,800.00	46,688,000		
アース・ガ 中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
加圧ポンプ運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	7,512,449.00	2,699,551		
合 計	作業能力：10.00本			5,690,000.00	56,900,000		

番号：149

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	F3	式	1.000	207,360.00	207,360		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	207,360.00	40		
合 計	作業能力：1.00式			207,400.00	207,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：150

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：151

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：152

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：153

名称：鉄筋工 (2) SD490 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：154

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：155

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工] φ1000 N=14 掘削長63.6m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管ぐい	φ1000 L=62.0m F4	本	10.000	5,025,126.00	50,251,260		
アース・ガ中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
加ラレーン運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	7,512,449.00	2,696,291		
合 計	作業能力：10.00本			6,046,000.00	60,460,000		

番号：156

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	F4	式	1.000	176,631.00	176,631		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	176,631.00	69		
合 計	作業能力：1.00式			176,700.00	176,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：157

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：158

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：159

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：160

名称：鉄筋工(2) SD490 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：161

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25(20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：162

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工] φ1000 N=14 掘削長63.7m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管くい	φ1000 L=62.0m U1	本	10.000	4,372,622.00	43,726,220		
アースオーガ 中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
クレーン運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費 (率+まるめ)		%	36.000	7,512,449.00	2,701,331		
合 計	作業能力：10.00本			5,394,000.00	53,940,000		

番号：163

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	U1	式	1.000	155,520.00	155,520		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	155,520.00	80		
合 計	作業能力：1.00式			155,600.00	155,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号: 164

名称: 鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力: 24.00m			2,425.00	58,200		

番号: 165

名称: 吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力: 84.00個			1,819.00	152,860		

番号: 166

名称: 鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力: 1.00 t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：167

名称：鉄筋工 (2) SD490 D35

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			209,100.00	209,100		

番号：168

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：169

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工] φ1000 N=14 掘削長64.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管くい	φ1000 L=62.0m U2	本	10.000	4,087,232.00	40,872,320		
アース・ガ中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
クレーン運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	7,512,449.00	2,695,231		
合 計	作業能力：10.00本			5,108,000.00	51,080,000		

番号：170

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	U2	式	1.000	129,600.00	129,600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	129,600.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			129,600.00	129,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：171

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：172

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：173

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：174

名称：鉄筋工(2) SD490 D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：175

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25(20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

番号：176

名称：【施工パッケージ】基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m2			1,493	1,493		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号: 177

名称: 【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 均しコンクリート

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力: 1.00m ²			4,933	4,933		

番号: 178

名称: 【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20) t=10

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m ³	1.000	21,350	21,350		
合 計	作業能力: 1.00m ³			21,350	21,350		

番号: 179

名称: 鉄筋工 (1) SD345 D16~D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力: 1.00t			190,800.00	190,800		

番号: 180

名称: 鉄筋工 (2) SD345 D29~D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力: 1.00t			191,900.00	191,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：181

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	194,920.00	80		
合 計	作業能力：1.00t			195,000.00	195,000		

番号：182

名称：ガス圧接工 (1) D29+D29

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動 (半自動)・自動	D29+D29	箇所	1.000	759.00	759		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	759.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			759.00	759		

番号：183

名称：ガス圧接工 (2) D35+D35

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動 (半自動)・自動	D35+D35	箇所	1.000	1,424.00	1,424		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,424.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,424.00	1,424		

番号：184

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m2			9,801	9,801		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：185

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	1.000	23,380	23,380		
合 計	作業能力：1.00m 3			23,380	23,380		

番号：186

名称：【施工パッケージ】目地材 瀝青繊維質目地材 t=20mm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m 2	1.000	5,286	5,286		
合 計	作業能力：1.00m 2			5,286	5,286		

番号：187

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,493	1,493		

番号：188

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m 2	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,933	4,933		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：189

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20) t=10

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	1.000	21,350.00	21,350		
合 計	作業能力：1.00m 3			21,350	21,350		

番号：190

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16～D25

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			190,800.00	190,800		

番号：191

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力：1.00 t			191,900.00	191,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：192

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	194,920.00	80		
合 計	作業能力：1.00t			195,000.00	195,000		

番号：193

名称：ガス圧接工 (1) D29+D29

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D29+D29	箇所	1.000	759.00	759		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	759.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			759.00	759		

番号：194

名称：ガス圧接工 (2) D35+D35

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D35+D35	箇所	1.000	1,424.00	1,424		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,424.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,424.00	1,424		

番号：195

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,801	9,801		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：196

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 30-12-25 (20) W/C=55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	1.000	23,380	23,380		
合 計	作業能力：1.00m3			23,380	23,380		

番号：197

名称：【施工パッケージ】目地材 瀝青繊維質目地材 t=20mm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m 2	1.000	5,286	5,286		
合 計	作業能力：1.00m2			5,286	5,286		

番号：198

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m2			1,493	1,493		

番号：199

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m 2	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m2			4,933	4,933		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：200

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20) t=10

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	1.000	21,350	21,350		
合 計	作業能力：1.00m 3			21,350	21,350		

番号：201

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16～D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			190,800.00	190,800		

番号：202

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力：1.00 t			191,900.00	191,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：203

名称：ガス圧接工 (1) D29+D29

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 2 9 + D 2 9	箇所	1.000	759.00	759		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	759.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			759.00	759		

番号：204

名称：ガス圧接工 (2) D32+D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 3 2 + D 3 2	箇所	1.000	962.00	962		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	962.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			962.00	962		

番号：205

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,801	9,801		

番号：206

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	1.000	23,380	23,380		
合 計	作業能力：1.00m 3			23,380	23,380		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：207

名称：【施工パッケージ】目地材 瀝青繊維質目地材 t=20mm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m 2	1.000	5,286	5,286		
合 計	作業能力：1.00m 2			5,286	5,286		

番号：208

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,493	1,493		

番号：209

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m 2	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,933	4,933		

番号：210

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20) t=10

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m 3	1.000	21,350	21,350		
合 計	作業能力：1.00m 3			21,350	21,350		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：211

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16～D25

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			190,800.00	190,800		

番号：212

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力：1.00 t			191,900.00	191,900		

番号：213

名称：ガス圧接工 D29+D29

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 2 9 + D 2 9	箇所	1.000	759.00	759		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	759.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			759.00	759		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東側島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：214

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,801	9,801		

番号：215

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	1.000	23,380	23,380		
合 計	作業能力：1.00m ³			23,380	23,380		

番号：216

名称：【施工パッケージ】目地板 瀝青繊維質目地材 t=20mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】目地板	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	1.000	5,286	5,286		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,286	5,286		

番号：217

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,493	1,493		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：218

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 均しコンクリート

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,933	4,933		

1m²当り

番号：219

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20) t=10

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20) t=10	m ³	1.000	21,350	21,350		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,350	21,350		

1m³当り

番号：220

名称：鉄筋工 (1) SD345 D13

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	192,860.00	40		
合 計	作業能力：1.00t			192,900.00	192,900		

1t当り

番号：221

名称：鉄筋工 (2) SD345 D16~D25

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			190,800.00	190,800		

1t当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：222

名称：鉄筋工 (3) SD345 D29～D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～D32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力：1.00t			191,900.00	191,900		

番号：223

名称：ガス圧接工 D29+D29

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D29+D29	箇所	1.000	759.00	759		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	759.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			759.00	759		

番号：224

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m2			9,801	9,801		

番号：225

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 30N-12-25(20) W/C=55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m3	1.000	23,380	23,380		
合 計	作業能力：1.00m3			23,380	23,380		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：226

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 24N-12-25 (20) W/C=55%以下

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	24N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	1.000	22,970	22,970		
合 計	作業能力：1.00m 3			22,970	22,970		

1m 3 当り

番号：227

名称：【施工パッケージ】目地材 瀝青繊維質目地材 t=20mm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m 2	1.000	5,286	5,286		
合 計	作業能力：1.00m 2			5,286	5,286		

1m 2 当り

番号：228

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,493	1,493		

1m 2 当り

番号：229

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m 2	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,933	4,933		

1m 2 当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：230

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.000	21,350	21,350		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,350	21,350		

番号：231

名称：鉄筋工 (1) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	192,860.00	40		
合 計	作業能力：1.00t			192,900.00	192,900		

番号：232

名称：鉄筋工 (2) SD345 D16～D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			190,800.00	190,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：233

名称：鉄筋工 (3) SD345 D29～D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力：1.00 t			191,900.00	191,900		

番号：234

名称：鉄筋工 (4) SD345 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	194,920.00	80		
合 計	作業能力：1.00 t			195,000.00	195,000		

番号：235

名称：ガス圧接工 (1) D29+D29

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D29+D29	箇所	1.000	759.00	759		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	759.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			759.00	759		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：236

名称：ガス圧接工 (2) D35+D35

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D 3 5 + D 3 5	箇所	1.000	1,424.00	1,424		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,424.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,424.00	1,424		

番号：237

名称：【施工パッケージ】型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠		m ²	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,801	9,801		

番号：238

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 30N-12-25(20) W/C=55%以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	30N-12-25(20) W/C=55%以下	m ³	1.000	23,380	23,380		
合 計	作業能力：1.00m ³			23,380	23,380		

番号：239

名称：【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁) 24N-12-25(20) W/C=55%以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート(場所打擁壁)	24N-12-25(20) W/C=55%以下	m ³	1.000	22,970	22,970		
合 計	作業能力：1.00m ³			22,970	22,970		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：240

名称：【施工パッケージ】目地材 瀝青繊維質目地材 t=20mm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】目地材	瀝青繊維質目地材 t=20mm	m ²	1.000	5,286	5,286		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,286	5,286		

番号：241

名称：気泡混合軽量土(材料費) FCB K0-3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント(高炉B)	バラ	t	26.800	15,700.00	420,760		
起泡剤	スミシールドAST	kg	115.000	1,850.00	212,750		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000	633,510.00	75,990		
合 計	作業能力：100.00m ³			7,095.00	709,500		

番号：242

名称：気泡混合軽量土(施工費) FCB K0-3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	30,870.00	30,870		
特殊作業員		人	3.000	28,250.00	84,750		
普通作業員		人	3.000	25,100.00	75,300		
諸雑費(率+まるめ)		%	8.000	190,920.00	15,180		
合 計	作業能力：102.00m ³			2,020.00	206,100		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：243

名称：機械器具損料

1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FCBプラント (A)		日	37.000	140,560.00	5,200,720		
セメントサイロ	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	37.000	12,500.00	462,500		
集塵機		日	37.000	2,920.00	108,040		
水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	20m ³	日	71.000	2,150.00	152,650		
水中ポンプ		日	37.000	571.00	21,127		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第3次) 125/150kVA	日	37.000	32,580.00	1,205,460		
エアモルタル流量計		日	37.000	12,200.00	451,400		
高圧洗浄機		日	37.000	969.00	35,853		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	7,637,750.00	250		
合 計	作業能力：1.00式			7,638,000.00	7,638,000		

番号：244

名称：組立・解体費

1式当たり (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.000	30,870.00	154,350		
電工		人	2.000	27,830.00	55,660		
特殊作業員		人	11.000	28,250.00	310,750		
普通作業員		人	14.000	25,100.00	351,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	5.000	45,300.00	226,500		
諸雑費 (率+まるめ)		%	1.000	872,160.00	8,340		
合 計	作業能力：1.00式			1,107,000.00	1,107,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：245

名称：敷網材敷設

1 m 2 (100m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.440	30,870.00	13,582		
普通作業員		人	1.760	25,100.00	44,176		
溶接金網 (G3551)	径3.2×100×100	m 2	143.000	280.00	40,040		
溶融亜鉛めっき費	HDZT49 (HDZ35)	t	0.180	91,700.00	16,506		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	114,304.00	96		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,144.00	114,400		

番号：246

名称：遮水シート敷設

1 m 2 (100m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.270	30,870.00	8,334		
普通作業員		人	1.350	25,100.00	33,885		
遮水シート	PVC t=1.0	m 2	105.000	1,000.00	105,000		
諸雑費 (率+まるめ)		%	3.000	147,219.00	4,381		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,516.00	151,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：247

名称：目地材設置 瀝青繊維質目地材 t=20mm

1 m 2 (10m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	30,870.00	7,717		
普通作業員		人	1.000	25,100.00	25,100		
瀝青繊維質目地材	厚20mm	m 2	10.300	2,420.00	24,926		
支柱鋼材	等辺山形鋼6*50*50	k g	88.600	123.00	10,897		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	68,640.00	2,050		
合 計	作業能力：10.00m 2			7,069.00	70,690		

番号：248

名称：気泡混合軽量土（用水費） FCB K0-3

1 m 3 当たり (100m 3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混練水	清水	t	21.900	316.00	6,920		
希釈水	清水	t	2.650	316.00	837		
諸雑費（率+まるめ）		%	12.000	7,757.00	930		
合 計	作業能力：100.00m 3			86.00	8,687		

番号：249

名称：支柱 (I) (材料費) H-150×150

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H型鋼	H-150×150×7×10	k g	7,688.000	123.00	945,624		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	945,624.00	76		
合 計	作業能力：1.00式			945,700.00	945,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：250

名称：H型鋼 (2) 設置 H鋼

本 (100本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.000	30,870.00	123,480		
とび工		人	4.000	31,500.00	126,000		
型わく工		人	2.000	28,670.00	57,340		
普通作業員		人	6.000	25,100.00	150,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	2.000	45,300.00	90,600		
諸雑費 (率+まるめ)		%	25.000	457,420.00	114,280		
合 計	作業能力：100.00本			6,623.00	662,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：251

名称：壁面材 (1) (材料費)

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材コンクリート (1)	F6	枚	72.000	73,000.00	5,256,000		
壁面材コンクリート (2)	FD6	枚	56.000	73,000.00	4,088,000		
壁面材コンクリート (3)	FUS3 (5)	枚	8.000	92,500.00	740,000		
壁面材コンクリート (4)	FUS3 (6)	枚	8.000	81,900.00	655,200		
壁面材コンクリート (5)	FUS3 (7)	枚	8.000	78,500.00	628,000		
壁面材コンクリート (6)	FUS6 (5)	枚	6.000	161,000.00	966,000		
壁面材コンクリート (7)	FUS6 (6)	枚	6.000	151,000.00	906,000		
壁面材コンクリート (8)	FUS6 (7)	枚	6.000	140,000.00	840,000		
壁面材コンクリート (9)	FUS6 (8)	枚	6.000	104,000.00	624,000		
壁面材コンクリート (10)	FUDS6 (5)	枚	2.000	161,000.00	322,000		
壁面材コンクリート (11)	FUDS6 (6)	枚	2.000	151,000.00	302,000		
壁面材コンクリート (12)	FUDS6 (7)	枚	2.000	140,000.00	280,000		
壁面材コンクリート (13)	FUDS6 (8)	枚	2.000	104,000.00	208,000		
溝形鋼	L-100×50×5×7.5	kg	8,023.000	121.00	970,783		
鉄筋	φ13 一般構造用丸鋼	kg	1,186.000	152.00	180,272		
ターンバックル	TB-B 12×200	本	1,056.000	150.00	158,400		
六角ボルト	M12×40	本	704.000	13.40	9,433		
六角ナット	M12用	個	4,928.000	4.50	22,176		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	17,700,264.00	9,736		
合 計	作業能力：1.00式			17,710,000.00	17,710,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：252

名称：壁面材 (2) 設置

m² (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.240	30,870.00	69,148		
特殊作業員		人	4.470	28,250.00	126,277		
普通作業員		人	4.470	25,100.00	112,197		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	2.240	45,300.00	101,472		
諸雑費 (率+まるめ)		%	17.000	307,622.00	52,206		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,613.00	461,300		

番号：253

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 均しコンクリート

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,933	4,933		

番号：254

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.000	24,420	24,420		
合 計	作業能力：1.00m ³			24,420	24,420		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：255

名称：プレキャスト壁高欄(材料費)(1) 軽量盛土区間設置

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト壁高欄(1)	H2005×B2100×L3400(連結金具含む)	基	32.000✓	1,540,000.00✓	49,280,000		
プレキャスト壁高欄(2)	H2005×B2100×L3216/3140(連結金具含む)	基	8.000✓	1,450,000.00✓	11,600,000		
プレキャスト壁高欄(3)	H2005×B2100×L3130/3251(連結金具含む)	基	2.000✓	1,440,000.00✓	2,880,000		
プレキャスト壁高欄(4)	H2005×B2100×L3140/3261(連結金具含む)	基	6.000✓	1,450,000.00✓	8,700,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000✓	72,460,000.00✓	0		
合 計	作業能力：1.00式			72,460,000.00	72,460,000		

番号：256

名称：プレキャスト壁高欄設置(1) 軽量盛土区間設置

基(10基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.430✓	30,870.00✓	44,144		
特殊作業員		人	2.860✓	28,250.00✓	80,795		
普通作業員		人	4.290✓	25,100.00✓	107,679		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	1.430✓	148,000.00✓	211,640		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000✓	232,618.00✓	27,842✓		
合 計	作業能力：10.00基			47,210.00	472,100		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：257

名称：プレキャスト壁高欄(材料費) (2) U型擁壁盛土部

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト壁高欄 (5)	H2005×B2900×L3400 (連結金具含む)	基	12.000	1,880,000.00	22,560,000		
プレキャスト壁高欄 (6)	H2005×B2900×L3209/3089 (連結金具含む)	基	4.000	1,740,000.00	6,960,000		
プレキャスト壁高欄 (7)	H2005×B2900×L3089/3209 (連結金具含む)	基	4.000	1,740,000.00	6,960,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	36,480,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			36,480,000.00	36,480,000		

番号：258

名称：プレキャスト壁高欄設置 (2) U型擁壁盛土部

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.430	30,870.00	44,144		
普通作業員		人	4.290	25,100.00	107,679		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	1.430	148,000.00	211,640		
特殊作業員		人	2.860	28,250.00	80,795		
諸雑費 (率+まるめ)		%	16.000	232,618.00	37,142		
合 計	作業能力：10.00基			48,140.00	481,400		

番号：259

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,933	4,933		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：260

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m 3	1.000	24,420	24,420		
合 計	作業能力：1.00m3			24,420	24,420		

番号：261

名称：【施工パッケージ】路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】路体(築堤)盛土	幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し	m 3	1.000	263.6	263.6		
合 計	作業能力：1.00m3			263.6	263.6		

番号：262

名称：【施工パッケージ】路床盛土 幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】路床盛土	幅員4.0m以上, 10,000m3未満, 障害無し	m 3	1.000	403.9	403.9		
合 計	作業能力：1.00m3			403.9	403.9		

番号：263

名称：【施工パッケージ】床掘り 土砂、標準、土留無し、障害無し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り	土砂、標準、土留無し、障害無し	m 3	1.000	285.2	285.2		
合 計	作業能力：1.00m3			285.2	285.2		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：264

名称：【施工パッケージ】埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 締固め後の土量

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 締固め後の土量	m 3	1.000	2,080	2,080		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,080	2,080		

番号：265

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬 山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	1.000	1,856	1,856		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,856	1,856		

番号：266

名称：【施工パッケージ】基面整正

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基面整正		m 2	1.000	502	502		
合 計	作業能力：1.00m 2			502	502		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：267

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕 φ1000 N=15 掘削長63.9m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.360	30,870.00	319,813		
溶接工		人	10.360	34,760.00	360,113		
特殊作業員		人	10.360	28,250.00	292,670		
とび工		人	10.360	31,500.00	326,340		
普通作業員		人	10.360	25,100.00	260,036		
鋼管くい	φ1000 L=62.0m A2	本	10.000	3,944,360.00	39,443,600		
アース・ガ 中掘機運転		日	10.360	358,400.00	3,713,024		
クレーン運転		日	10.360	165,000.00	1,709,400		
バックホ運転		日	10.360	51,260.00	531,053		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	7,512,449.00	2,703,951		
合 計	作業能力：10.00本			4,966,000.00	49,660,000		

番号：268

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	A2	式	1.000	133,260.00	133,260		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	133,260.00	40		
合 計	作業能力：1.00式			133,300.00	133,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：269

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：270

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：271

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：272

名称：鉄筋工 (2) SD490 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：273

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

番号：274

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m2			1,493	1,493		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：275

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 均しコンクリート

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,933	4,933		

番号：276

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.000	24,420	24,420		
合 計	作業能力：1.00m ³			24,420	24,420		

番号：277

名称：足場工 手摺先行型枠組足場

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	30,870.00	49,392		
とび工		人	8.500	31,500.00	267,750		
普通作業員		人	1.300	25,100.00	32,630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	1.400	45,300.00	63,420		
諸雑費 (率+まるめ)		%	31.000	413,192.00	128,008		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			5,412.00	541,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：278

名称：支保工 くさび結合支保工

100空m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.400	30,870.00	43,218		
型わく工		人	1.300	28,670.00	37,271		
とび工		人	3.300	31,500.00	103,950		
普通作業員		人	3.300	25,100.00	82,830		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊 長期割引有り	日	0.500	45,300.00	22,650		
諸雑費（率+まるめ）		%	33.000	289,919.00	95,581		
合 計	作業能力：100.00空m3			3,855.00	385,500		

番号：279

名称：鉄筋工(1) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	192,860.00	40		
合 計	作業能力：1.00t			192,900.00	192,900		

番号：280

名称：鉄筋工(2) SD345 D16～D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	190,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			190,800.00	190,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：281

名称：鉄筋工 (3) SD345 D29～D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～D32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,830.00	70		
合 計	作業能力：1.00 t			191,900.00	191,900		

番号：282

名称：鉄筋工 (4) SD345 D35

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	194,920.00	80		
合 計	作業能力：1.00 t			195,000.00	195,000		

番号：283

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,801	9,801		

番号：284

名称：【施工パッケージ】型枠 化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	13,330	13,330		
合 計	作業能力：1.00m ²			13,330	13,330		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：285

名称：化粧型枠(材料費)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠(材料費)		m ²	1.000	3,820	3,820		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,820	0		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,820	3,820		

番号：286

名称：【施工パッケージ】円形空洞型枠設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】円形空洞型枠設置		m	1.000	1,282	1,282		
合 計	作業能力：1.00m			1,282	1,282		

番号：287

名称：橋台・橋脚コンクリート打設 24N-12-25(20) W/C=55%以下

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.060	30,870.00	1,852		
特殊作業員		人	0.180	28,250.00	5,085		
普通作業員		人	0.240	25,100.00	6,024		
生コンクリート	24N-12-25(20) W/C=55%以下	m ³	10.200	18,400.00	187,680		
コンクリートポンプ車運転	7-4式90~110m ³	日	0.060	93,070.00	5,584		
養生工		m ³	10.000	581.50	5,815		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	18,545.00	460		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,250.00	212,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：288

名称：橋台・橋脚コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.060	30,870.00	1,852		
特殊作業員		人	0.180	28,250.00	5,085		
普通作業員		人	0.240	25,100.00	6,024		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	7-4式90~110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
養生工		m3	10.000	581.50	5,815		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	18,545.00	480		
合 計	作業能力：10.00m3			21,660.00	216,600		

番号：289

名称：連続繊維シート貼付工

1m2 当たり (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m2	1.100	4,030.00	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000	60.00	540		
世話役		人	0.040	30,870.00	1,234		
型わく工		人	0.110	28,670.00	3,153		
雑品		%	5.000	9,360.00	468		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：290

名称：【施工パッケージ】踏掛版 24N-12-25 (20) 55%以下, 0.14t/m3以上0.16t/m3未満, ｺﾞﾙﾀﾞ支承有り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】踏掛版	24N-12-25 (20) 55%以下, 0.14t/m3以上 0.16t/m3未満, ｺﾞﾙﾀﾞ支承有り	m 3	1.000	67,380	67,380		
合 計	作業能力：1.00m3			67,380	67,380		

番号：291

名称：銘板材料費 鋳物用銅合金地金 600×400×13

1枚

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
銘板	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1.000	153,000.00	153,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	153,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			153,000.00	153,000		

番号：292

名称：【施工パッケージ】床掘り(1) 標準 自立式 障害なし

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(1)	標準 自立式 障害なし	m 3	1.000	360.5	360.5		
合 計	作業能力：1.00m3			360.5	360.5		

番号：293

名称：【施工パッケージ】床掘り(2) 標準 切梁腹起式 障害あり

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(2)	標準 切梁腹起式 障害あり	m 3	1.000	574.3	574.3		
合 計	作業能力：1.00m3			574.3	574.3		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：294

名称：【施工パッケージ】床掘り(3) 掘削深さ 5m超20m以下 切梁腹起式 障害あり

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(3)	掘削深さ 5m超20m以下 切梁腹起式 障害あり	m 3	1.000	1,300	1,300		
合 計	作業能力：1.00m3			1,300	1,300		

番号：295

名称：【施工パッケージ】埋戻し 最大埋戻幅 4m以上 締固め後の土量

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅 4m以上 締固め後の土量	m 3	1.000	1,097	1,097		
合 計	作業能力：1.00m3			1,097	1,097		

番号：296

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬(1) 山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬(1)	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	1.000	1,856	1,856		
合 計	作業能力：1.00m3			1,856	1,856		

番号：297

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬(2) クラムシェル平積0.4m3 運搬距離10.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬(2)	クラムシェル平積0.4m3 運搬距離10.0km以下 DID有	m 3	1.000	2,275	2,275		
合 計	作業能力：1.00m3			2,275	2,275		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：298

名称：【施工パッケージ】基面整正 NP6-NP11

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基面整正	NP6-NP11	m2	1.000	502	502		
合 計	作業能力：1.00m2			502	502		

番号：299

名称：鋼管・既製コンクリート杭打込〔中掘工〕 φ800 N=18 掘削長68.4m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	16.000	30,870.00	493,920		
とび工		人	16.000	31,500.00	504,000		
特殊作業員		人	16.000	28,250.00	452,000		
普通作業員		人	16.000	25,100.00	401,600		
溶接工		人	32.000	34,760.00	1,112,320		
鋼管ぐい	φ800 L=62.0m NP6	本	10.000	2,950,176.00	29,501,760		
アース・ガ 中掘機運転	〔直結三点支持式〕E110kW φ600～1200mm21～36m	日	16.000	389,900.00	6,238,400		
加圧・クレーン運転	〔機械駆動クレーン・ラジジブ〕80t吊	日	16.000	165,000.00	2,640,000		
バックホ運転	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	日	16.000	51,260.00	820,160		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	12,662,400.00	4,555,840		
合 計	作業能力：10.00本			4,672,000.00	46,720,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：300

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP6	式	1.000	236,280.00	236,280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	236,280.00	20		
合 計	作業能力：1.00式			236,300.00	236,300		

番号：301

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り（24m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接（陸上施工）	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：302

名称：吊り型枠設置

1日当り（84個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：303

名称：鉄筋工 (1) SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

番号：304

名称：鉄筋工 (2) SD490 D35

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			209,100.00	209,100		

番号：305

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m 3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：306

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕 φ800 N=9 掘削長61.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	9.030	30,870.00	278,756		
溶接工		人	9.030	34,760.00	313,882		
特殊作業員		人	9.030	28,250.00	255,097		
とび工		人	9.030	31,500.00	284,445		
普通作業員		人	9.030	25,100.00	226,653		
鋼管くい	φ800 L=55.0m NP7	本	10.000	2,432,928.00	24,329,280		
アスガ中掘機運転		日	9.030	358,400.00	3,236,352		
加ラレン運転		日	9.030	124,100.00	1,120,623		
バックホ運転		日	9.030	51,260.00	462,877		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	6,178,685.00	2,222,035		
合 計	作業能力：10.00本			3,273,000.00	32,730,000		

番号：307

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP7	式	1.000	168,392.00	168,392		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	168,392.00	8		
合 計	作業能力：1.00式			168,400.00	168,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：308

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：309

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：310

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：311

名称：鉄筋工 (2) SD490 D32

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			209,100.00	209,100		

番号：312

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m 3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：313

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】 φ800 N=15 掘削長68.4m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	16.000✓	30,870.00✓	493,920		
とび工		人	16.000✓	31,500.00✓	504,000		
特殊作業員		人	16.000✓	28,250.00✓	452,000		
普通作業員		人	16.000✓	25,100.00✓	401,600		
溶接工		人	32.000✓	34,760.00✓	1,112,320		
鋼管くい	φ800 L=62.5m NP8	本	10.000✓	2,652,808.00✓	26,528,080		
アース・ガ 中掘機運転	[直結三点支持式]E110kW φ600～1200mm21～36m	日	16.000✓	389,900.00✓	6,238,400		
加圧クレーン運転	[機械駆動ウィンチ・ラジブ]80t吊	日	16.000✓	165,000.00✓	2,640,000		
バックホ運転	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	日	16.000✓	51,260.00✓	820,160		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000✓	12,662,400.00✓	4,549,520✓		
合 計	作業能力：10.00本			4,374,000.00	43,740,000		

番号：314

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP8	式	1.000	168,392.00✓	168,392		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	168,392.00✓	8✓		
合 計	作業能力：1.00式			168,400.00	168,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：315

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：316

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：317

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：318

名称：鉄筋工 (2) SD490 D32

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：319

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m 3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m 3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：320

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕 φ800 N=15 掘削長70.4m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	16.000	30,870.00	493,920		
とび工		人	16.000	31,500.00	504,000		
特殊作業員		人	16.000	28,250.00	452,000		
普通作業員		人	16.000	25,100.00	401,600		
溶接工		人	32.000	34,760.00	1,112,320		
鋼管くい	φ800 L=64.5m NP9	本	10.000	2,740,730.00	27,407,300		
7-スオーガ中掘機運転	[直結三点支持式]E110kW φ600~1200mm21~36m	日	16.000	389,900.00	6,238,400		
クレーン運転	[機械駆動ワイヤラジブ]80t吊	日	16.000	165,000.00	2,640,000		
バックホ運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	16.000	51,260.00	820,160		
諸雑費(率+まるめ)		%	36.000	12,662,400.00	4,550,300		
合 計	作業能力：10.00本			4,462,000.00	44,620,000		

番号：321

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP9	式	1.000	144,336.00	144,336		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	144,336.00	64		
合 計	作業能力：1.00式			144,400.00	144,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：322

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：323

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：324

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：325

名称：鉄筋工 (2) SD490 D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：326

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：327

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕 φ800 N=15 掘削長70.9m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	16.000	30,870.00	493,920		
とび工		人	16.000	31,500.00	504,000		
特殊作業員		人	16.000	28,250.00	452,000		
普通作業員		人	16.000	25,100.00	401,600		
溶接工		人	32.000	34,760.00	1,112,320		
鋼管ぐい	φ800 L=65.0m NP10	本	10.000	2,708,184.00	27,081,840		
アースガ中掘機運転	[直結三点支持式]E110kW φ600～1200mm21～36m	日	16.000	389,900.00	6,238,400		
クレーン運転	[機械駆動ワイナラジブ]80t吊	日	16.000	165,000.00	2,640,000		
バックホ運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	16.000	51,260.00	820,160		
諸雑費(率+まるめ)		%	36.000	12,662,400.00	4,555,760		
合 計	作業能力：10.00本			4,430,000.00	44,300,000		

番号：328

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP10	式	1.000	144,336.00	144,336		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	144,336.00	64		
合 計	作業能力：1.00式			144,400.00	144,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：329

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：330

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：331

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：332

名称：鉄筋工 (2) SD490 D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：333

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：334

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕 φ800 N=14 掘削長63.6m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	9.030	30,870.00	278,756		
溶接工		人	9.030	34,760.00	313,882		
特殊作業員		人	9.030	28,250.00	255,097		
とび工		人	9.030	31,500.00	284,445		
普通作業員		人	9.030	25,100.00	226,653		
鋼管くい	φ800 L=57.5m NP11	本	10.000	2,444,710.00	24,447,100		
アースガ中掘機運転		日	9.030	358,400.00	3,236,352		
加圧クレーン運転		日	9.030	124,100.00	1,120,623		
バックホ運転		日	9.030	51,260.00	462,877		
諸雑費（率+まるめ）		%	36.000	6,178,685.00	2,224,215		
合 計	作業能力：10.00本			3,285,000.00	32,850,000		

番号：335

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP11	式	1.000	144,336.00	144,336		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	144,336.00	64		
合 計	作業能力：1.00式			144,400.00	144,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：336

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：337

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

番号：338

名称：鉄筋工 (I) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：339

名称：鉄筋工 (2) SD490 D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			209,100.00	209,100		

番号：340

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m3			21,890.00	218,900		

番号：341

名称：【施工パッケージ】基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m2			1,493	1,493		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：342

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,933	4,933		

番号：343

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25(20) t=10

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25(20) t=10	m ³	1.000	24,420	24,420		
合 計	作業能力：1.00m ³			24,420	24,420		

番号：344

名称：足場工 手摺先行型枠組足場

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	30,870.00	49,392		
とび工		人	8.500	31,500.00	267,750		
普通作業員		人	1.300	25,100.00	32,630		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5t吊 長期割引有り	日	1.400	45,300.00	63,420		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	413,192.00	128,008		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			5,412.00	541,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：345

名称：支保工 (1) くさび結合支保工

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100空m3当り 備 考
世話役		人	2.500	30,870.00	77,175		
型わく工		人	3.200	28,670.00	91,744		
とび工		人	5.000	31,500.00	157,500		
普通作業員		人	7.200	25,100.00	180,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	1.400	45,300.00	63,420		
諸雑費 (率+まるめ)		%	33.000	570,559.00	188,241		
合 計	作業能力：100.00空m3			7,588.00	758,800		

番号：346

名称：支保工 (2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1t当り 備 考
橋りょう世話役		人	0.400	37,910.00	15,164		
型わく工		人	0.200	28,670.00	5,734		
橋りょう特殊工		人	2.400	32,870.00	78,888		
普通作業員		人	1.600	25,100.00	40,160		
支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工	供用日	37.000	80.00	2,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	0.300	45,300.00	13,590		
諸雑費 (率+まるめ)		%	25.000	139,946.00	34,904		
合 計	作業能力：1.00t			191,400.00	191,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：347

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16～D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			170,700.00	170,700		

番号：348

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	171,670.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			171,700.00	171,700		

番号：349

名称：鉄筋工 (3) SD345 D38

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,790.00	10		
合 計	作業能力：1.00 t			175,800.00	175,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：350

名称：鉄筋工 (4) SD345 D51

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.030	140,000.00	144,200		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,240.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			191,300.00	191,300		

1t当り

番号：351

名称：鉄筋工 (5) SD490 D51

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			211,900.00	211,900		

1t当り

番号：352

名称：ガス圧接工 D32+D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D32+D32	箇所	1.000	962.00	962		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	962.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			962.00	962		

1箇所当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：353

名称：ガス圧接工 D38+D38

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D38+D38	箇所	1.000	2,100.00	2,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,100.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,100.00	2,100		

番号：354

名称：機械式継手 D38+D38 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 A級	組	1.000	3,850.00	3,850		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D38+D38	箇所	1.000	1,393.00	1,393		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,243.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,243.00	5,243		

番号：355

名称：機械式継手 D51+D51 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：356

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

1箇所あたり (1箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

番号：357

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,801	9,801		

番号：358

名称：型枠

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	30,870.00	30,870		
型わく工		人	4.000	28,670.00	114,680		
普通作業員		人	3.000	25,100.00	75,300		
埋設型枠		m ²	104.000	2,100.00	218,400		
諸雑費 (率+まるめ)		%	8.000	220,850.00	17,650		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,569.00	456,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：359

名称：【施工パッケージ】円形空洞型枠設置 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】円形空洞型枠設置	φ200	m	1.000	1,282	1,282		
合 計	作業能力：1.00m			1,282	1,282		

番号：360

名称：橋台・橋脚コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.060	30,870.00	1,852		
特殊作業員		人	0.180	28,250.00	5,085		
普通作業員		人	0.240	25,100.00	6,024		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	7-4式90～110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
養生工		m3	10.000	581.50	5,815		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	18,545.00	480		
合 計	作業能力：10.00m3			21,660.00	216,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：361

名称：連続繊維シート貼付工

1m2当たり (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m2	1.100	4,030.00	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000	60.00	540		
世話役		人	0.040	30,870.00	1,234		
型わく工		人	0.110	28,670.00	3,153		
雑品		%	5.000	9,360.00	468		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

番号：362

名称：T形橋脚 30N-12-25 (20) W/C=55%以下 15m以上25m未満 (17.5m)

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.600	30,870.00	18,522		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
型わく工		人	1.500	28,670.00	43,005		
とび工		人	0.800	31,500.00	25,200		
普通作業員		人	1.600	25,100.00	40,160		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式90~110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
雑工種		%	3.000	138,121.00	4,143		
諸雑費 (率+まるめ)		%	29.000	138,121.00	39,976		
合 計	作業能力：10.00m3			37,400.00	374,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：363

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16~D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			170,700.00	170,700		

番号：364

名称：鉄筋工 (2) SD345 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	174,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00 t			174,800.00	174,800		

番号：365

名称：鉄筋工 (3) SD345 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.030	140,000.00	144,200		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,240.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			191,300.00	191,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：366

名称：鉄筋工 (4) SD490 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			211,900.00	211,900		

番号：367

名称：機械式継手 D35+D35 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 A級	組	1.000	2,880.00	2,880		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D35+D35	箇所	1.000	1,163.00	1,163		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	4,043.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,043.00	4,043		

番号：368

名称：機械式継手 D51+D51 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：369

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

1箇所あたり (1箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

番号：370

名称：型枠 材料費 埋設型枠

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠		m ²	104.000	2,100.00	218,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	218,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,184.00	218,400		

番号：371

名称：円形空洞型枠材料費 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形空洞型枠材料費	φ200	m	1.000	742	742		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	742	0		
合 計	作業能力：1.00m			742	742		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：372

名称：ケーブル工 12S15.2

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.300	37,910.00	49,283		
橋りょう特殊工		人	6.600	32,870.00	216,942		
とび工		人	0.100	31,500.00	3,150		
普通作業員		人	5.500	25,100.00	138,050		
PC鋼より線	SWPR7B 12S15.2B	kg	1,374.000	475.00	652,650		
諸雑費（率+まるめ）		%	20.000	1,060,075.00	211,925		
合 計	作業能力：100.00m			12,720.00	1,272,000		

番号：373

名称：緊張工 片締め 12T15M 319

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.900	37,910.00	72,029		
橋りょう特殊工		人	8.300	32,870.00	272,821		
型わく工		人	3.400	28,670.00	97,478		
普通作業員		人	5.200	25,100.00	130,520		
PC鋼材 定着装置	緊張用フジネ-320T型12T15M319	個	10.000	45,500.00	455,000		
PC鋼材 定着装置	固定用(緊張用)フジネ-320T型12T15M319	個	10.000	45,500.00	455,000		
諸雑費（率+まるめ）		%	15.000	572,848.00	85,152		
合 計	作業能力：10.00ケーブル			156,800.00	1,568,000		

番号：374

名称：連続繊維シート貼付工

1m2当たり (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m2	1.100	4,030.00	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000	60.00	540		
世話役		人	0.040	30,870.00	1,234		
型わく工		人	0.110	28,670.00	3,153		
雑品		%	5.000	9,360.00	468		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

番号：375

名称：T形橋脚 30N-12-25 (20) W/C=55%以下 15m以上25m未満 (15.0m)

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.600	30,870.00	18,522		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
型わく工		人	1.500	28,670.00	43,005		
とび工		人	0.800	31,500.00	25,200		
普通作業員		人	1.600	25,100.00	40,160		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
雑工種		%	3.000	138,121.00	4,143		
諸雑費 (率+まるめ)		%	29.000	138,121.00	39,976		
合 計	作業能力：10.00m3			37,400.00	374,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：376

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16～D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			170,700.00	170,700		

番号：377

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	171,670.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			171,700.00	171,700		

番号：378

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	174,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00 t			174,800.00	174,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：379

名称：鉄筋工(4) SD345 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.030	140,000.00	144,200		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	191,240.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			191,300.00	191,300		

番号：380

名称：鉄筋工(5) SD490 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			211,900.00	211,900		

番号：381

名称：機械式継手 D35+D35(SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 A級	組	1.000	2,880.00	2,880		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D35+D35	箇所	1.000	1,163.00	1,163		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,043.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,043.00	4,043		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：382

名称：機械式継手 D51+D51 (SD345, SD490) A級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

番号：383

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

番号：384

名称：型枠 材料費 埋設型枠

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠		m ²	104.000	2,100.00	218,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,184.00	218,400		

番号：385

名称：円形空洞型枠材料費 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形空洞型枠材料費	φ200	m	1.000	742	742		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	742	0		
合 計	作業能力：1.00m			742	742		

番号：386

名称：ケーブル工 12S15.2

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.300	37,910.00	49,283		
橋りょう特殊工		人	6.600	32,870.00	216,942		
とび工		人	0.100	31,500.00	3,150		
普通作業員		人	5.500	25,100.00	138,050		
P C鋼より線	SWPR7B 12S15.2B	kg	1,374.000	475.00	652,650		
諸雑費（率+まるめ）		%	20.000	1,060,075.00	211,925		
合 計	作業能力：100.00m			12,720.00	1,272,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：387

名称：緊張工 片締め 12T15M 319

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	10ケーブル当り 備 考
橋りょう世話役		人	1.900	37,910.00	72,029		
橋りょう特殊工		人	8.300	32,870.00	272,821		
型わく工		人	3.400	28,670.00	97,478		
普通作業員		人	5.200	25,100.00	130,520		
P C鋼材 定着装置	緊張用フレン-320T型12T15M319	個	10.000	45,500.00	455,000		
P C鋼材 定着装置	固定用(緊張用)フレン-320T型12T15M319	個	10.000	45,500.00	455,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	15.000	572,848.00	85,152		
合 計	作業能力：10.00ケーブル			156,800.00	1,568,000		

番号：388

名称：連続繊維シート貼付工

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1m2当たり(1m2) 備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m2	1.100	4,030.00	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000	60.00	540		
世話役		人	0.040	30,870.00	1,234		
型わく工		人	0.110	28,670.00	3,153		
雑品		%	5.000	9,360.00	468		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：389

名称：T形橋脚 30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (13.6m)

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	30,870.00	12,348		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
型わく工		人	1.000	28,670.00	28,670		
とび工		人	0.600	31,500.00	18,900		
普通作業員		人	1.100	25,100.00	27,610		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	7'-A式90~110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
雑工種		%	7.000	98,762.00	6,913		
諸雑費（率+まるめ）		%	33.000	98,762.00	32,565		
合 計	作業能力：10.00m3			33,000.00	330,000		

番号：390

名称：鉄筋工 (I) SD345 D16~D25

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			170,700.00	170,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：391

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～D32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	171,670.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			171,700.00	171,700		

番号：392

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	174,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00 t			174,800.00	174,800		

番号：393

名称：鉄筋工 (4) SD345 D38

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,790.00	10		
合 計	作業能力：1.00 t			175,800.00	175,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：394

名称：鉄筋工 (5) SD490 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			211,900.00	211,900		

番号：395

名称：ガス圧接工 D38+D38

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D38+D38	箇所	1.000	2,100.00	2,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,100.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,100.00	2,100		

番号：396

名称：機械式継手 D35+D35 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 A級	組	1.000	2,880.00	2,880		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D35+D35	箇所	1.000	1,163.00	1,163		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,043.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,043.00	4,043		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：397

名称：機械式継手 D38+D38 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 A級	組	1.000	3,850.00	3,850		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D38+D38	箇所	1.000	1,393.00	1,393		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,243.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,243.00	5,243		

番号：398

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

番号：399

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

1箇所あたり（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

番号：400

名称：型枠 材料費 埋設型枠

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠		m ²	104.000✓	2,100.00✓	218,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000✓	218,400.00✓	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,184.00	218,400		

番号：401

名称：円形空洞型枠材料費 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形空洞型枠材料費	φ200	m	1.000✓	742✓	742		
諸雑費（まるめ）		式	1.000✓	742✓	0		
合 計	作業能力：1.00m			742	742		

番号：402

名称：ケーブル工 12S15.2

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.300✓	37,910.00✓	49,283		
橋りょう特殊工		人	6.600✓	32,870.00✓	216,942		
とび工		人	0.100✓	31,500.00✓	3,150		
普通作業員		人	5.500✓	25,100.00✓	138,050		
P C鋼より線	SWPR7B 12S15.2B	kg	1,374.000✓	475.00✓	652,650		
諸雑費（率+まるめ）		%	20.000✓	1,060,075.00✓	211,925✓		
合 計	作業能力：100.00m			12,720.00	1,272,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：403

名称：緊張工 片締め 12T15M 319

10ケーブル当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.900✓	37,910.00✓	72,029		
橋りょう特殊工		人	8.300✓	32,870.00✓	272,821		
型わく工		人	3.400✓	28,670.00✓	97,478		
普通作業員		人	5.200✓	25,100.00✓	130,520		
P C鋼材 定着装置	緊張用フレンチ-320T型12T15M319	個	10.000✓	45,500.00✓	455,000		
P C鋼材 定着装置	固定用(緊張用) フレンチ-320T型12T15M319	個	10.000✓	45,500.00✓	455,000		
諸雑費 (率+まるめ)		%	15.000✓	572,848.00✓	85,152✓		
合 計	作業能力：10.00ケーブル			156,800.00	1,568,000		

番号：404

名称：連続繊維シート貼付工

1m2当たり (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m2	1.100✓	4,030.00✓	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000✓	60.00✓	540		
世話役		人	0.040✓	30,870.00✓	1,234		
型わく工		人	0.110✓	28,670.00✓	3,153		
雑品		%	5.000✓	9,360.00✓	468✓		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：405

名称：T形橋脚 30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (13.5m)

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	30,870.00	12,348		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
型わく工		人	1.000	28,670.00	28,670		
とび工		人	0.600	31,500.00	18,900		
普通作業員		人	1.100	25,100.00	27,610		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
雑工種		%	7.000	98,762.00	6,913		
諸雑費（率+まるめ）		%	33.000	98,762.00	32,565		
合 計	作業能力：10.00m3			33,000.00	330,000		

番号：406

名称：鉄筋工 (I) SD345 D16～D25

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			170,700.00	170,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：407

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	171,670.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			171,700.00	171,700		

番号：408

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	174,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00 t			174,800.00	174,800		

番号：409

名称：鉄筋工 (4) SD345 D38

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,790.00	10		
合 計	作業能力：1.00 t			175,800.00	175,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：410

名称：鉄筋工(5) SD490 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			211,900.00	211,900		

番号：411

名称：ガス圧接工 D38+D38

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	1.000	2,100.00	2,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,100.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,100.00	2,100		

番号：412

名称：機械式継手 D35+D35(SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 A級	組	1.000	2,880.00	2,880		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D35+D35	箇所	1.000	1,163.00	1,163		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,043.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,043.00	4,043		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：413

名称：機械式継手 D38+D38 (SD345) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 A級	組	1.000	3,850.00	3,850		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D38+D38	箇所	1.000	1,393.00	1,393		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,243.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,243.00	5,243		

番号：414

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

番号：415

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

1箇所あたり（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：416

名称：型枠 材料費 埋設型枠

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠		m ²	104.000	2,100.00	218,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,184.00	218,400		

番号：417

名称：円形空洞型枠材料費 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形空洞型枠材料費	φ200	m	1.000	742	742		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	742	0		
合 計	作業能力：1.00m			742	742		

番号：418

名称：ケーブル工 12S15.2

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.300	37,910.00	49,283		
橋りょう特殊工		人	6.600	32,870.00	216,942		
とび工		人	0.100	31,500.00	3,150		
普通作業員		人	5.500	25,100.00	138,050		
P C鋼より線	SWPR7B 12S15.2B	kg	1,374.000	475.00	652,650		
諸雑費（率+まるめ）		%	20.000	1,060,075.00	211,925		
合 計	作業能力：100.00m			12,720.00	1,272,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：419

名称：緊張工 片締め 12T15M 319

10ケーブル当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.900	37,910.00	72,029		
橋りょう特殊工		人	8.300	32,870.00	272,821		
型わく工		人	3.400	28,670.00	97,478		
普通作業員		人	5.200	25,100.00	130,520		
PC鋼材 定着装置	緊張用フシネ-320T型12T15M319	個	10.000	45,500.00	455,000		
PC鋼材 定着装置	固定用(緊張用)フシネ-320T型12T15M319	個	10.000	45,500.00	455,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	15.000	572,848.00	85,152		
合 計	作業能力：10.00ケーブル			156,800.00	1,568,000		

番号：420

名称：連続繊維シート貼付工

1m2当たり(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノロジー3軸メッシュ	m2	1.100	4,030.00	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000	60.00	540		
世話役		人	0.040	30,870.00	1,234		
型わく工		人	0.110	28,670.00	3,153		
雑品		%	5.000	9,360.00	468		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：421

名称：T形橋脚 30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (12.4m)

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	30,870.00	12,348		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
型わく工		人	1.000	28,670.00	28,670		
とび工		人	0.600	31,500.00	18,900		
普通作業員		人	1.100	25,100.00	27,610		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
コンクリートポンプ車運転	ブ-A式90～110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
雑工種		%	7.000	98,762.00	6,913		
諸雑費（率+まるめ）		%	33.000	98,762.00	32,565		
合 計	作業能力：10.00m3			33,000.00	330,000		

番号：422

名称：鉄筋工 (I) SD345 D16～D25

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			170,700.00	170,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローテ部橋梁下部工事

番号：423

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29～D32

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	171,670.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			171,700.00	171,700		

番号：424

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	174,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00 t			174,800.00	174,800		

番号：425

名称：鉄筋工 (4) SD345 D38

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,790.00	10		
合 計	作業能力：1.00 t			175,800.00	175,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：426

名称：鉄筋工 (5) SD345 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.030	140,000.00	144,200		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,240.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			191,300.00	191,300		

番号：427

名称：鉄筋工 (6) SD490 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			211,900.00	211,900		

番号：428

名称：ガス圧接工 D35+D35

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D35+D35	箇所	1.000	1,424.00	1,424		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,424.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,424.00	1,424		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：429

名称：機械式継手 D51+D51 (SD345, SD490) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

番号：430

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

1箇所あたり（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

番号：431

名称：型枠 材料費 埋設型枠

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠		m ²	104.000	2,100.00	218,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,184.00	218,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：432

名称：円形空洞型枠材料費 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形空洞型枠材料費	φ200	m	1.000	742	742		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	742	0		
合 計	作業能力：1.00m			742	742		

番号：433

名称：ケーブル工 12S15.2

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.300	37,910.00	49,283		
橋りょう特殊工		人	6.600	32,870.00	216,942		
とび工		人	0.100	31,500.00	3,150		
普通作業員		人	5.500	25,100.00	138,050		
PC鋼より線	SWPR7B 12S15.2B	kg	1,374.000	475.00	652,650		
諸雑費（率+まるめ）		%	20.000	1,060,075.00	211,925		
合 計	作業能力：100.00m			12,720.00	1,272,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：434

名称：緊張工 片締め 12T15M 319

10ケーブル当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.900✓	37,910.00	72,029		
橋りょう特殊工		人	8.300✓	32,870.00✓	272,821		
型わく工		人	3.400✓	28,670.00✓	97,478		
普通作業員		人	5.200✓	25,100.00✓	130,520		
P C鋼材 定着装置	緊張用フレッ-320T型12T15M319	個	10.000✓	45,500.00✓	455,000		
P C鋼材 定着装置	固定用(緊張用) フレッ-320T型12T15M319	個	10.000✓	45,500.00✓	455,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	15.000✓	572,848.00✓	85,152✓		
合 計	作業能力：10.00ケーブル			156,800.00	1,568,000		

番号：435

名称：連続繊維シート貼付工

1m2当たり(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m2	1.100✓	4,030.00✓	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000✓	60.00✓	540		
世話役		人	0.040✓	30,870.00✓	1,234		
型わく工		人	0.110✓	28,670.00✓	3,153		
雑品		%	5.000✓	9,360.00✓	468✓		
合 計	作業能力：1.00m2			9,828.00	9,828		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：436

名称：銘板材料費 鋳物用銅合金地金 600×400×13

1枚

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
銘板	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1.000	153,000.00	153,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	153,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			153,000.00	153,000		

番号：437

名称：継鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=13.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.818	30,870.00	56,121		
特殊作業員		人	1.818	28,250.00	51,358		
とび工		人	3.636	31,500.00	114,534		
溶接工		人	3.636	34,760.00	126,387		
継施工費	25H型(ハット)準用	箇所	10.000	16,800.00	168,000		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.818	223,300.00	405,959		
ラフレンクレーン運転		日	1.818	87,270.00	158,656		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	913,015.00	17,985		
合 計	作業能力：10.00枚			109,900.00	1,099,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：438

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンソクレン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：439

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=13.0m 51枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	17.937	166,400.00	2,984,716		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	92.784	187,200.00	17,369,164		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,353,880.00	6,120		
合 計	作業能力：1.00式			20,360,000.00	20,360,000		

番号：440

名称：異形鋼矢板製作材料費 (I) コーナー材 2枚 (50H+50H)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP6)	50H+50H 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	1,026,503.00	1,026,503		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,026,503.00	497		
合 計	作業能力：1.00式			1,027,000.00	1,027,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：441

名称：異形鋼矢板製作材料費 (2) コーナー材 2枚 (50H+III型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板B製作材料費 (NP6)	50H+III型 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	943,492.00	943,492		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	943,492.00	8		
合 計	作業能力：1.00式			943,500.00	943,500		

番号：442

名称：ガス切断 SP-50H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m3	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	k g	0.260	2,010.00	522		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：443

名称：継鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=13.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	30,870.00	30,870		
特殊作業員		人	1.000	28,250.00	28,250		
とび工		人	2.000	31,500.00	63,000		
溶接工		人	2.000	34,760.00	69,520		
継施工費	Ⅲ型	箇所	10.000	8,520.00	85,200		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.000	175,500.00	175,500		
ラフレンクレーン運転		日	1.000	87,270.00	87,270		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	454,410.00	8,990		
合 計	作業能力：10.00枚			54,860.00	548,600		

番号：444

名称：鋼矢板引抜き SP-III L=13.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	30,870.00	9,075		
特殊作業員		人	0.294	28,250.00	8,305		
とび工		人	0.588	31,500.00	18,522		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.294	175,500.00	51,597		
ラフレンクレーン運転		日	0.294	87,270.00	25,657		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	113,156.00	144		
合 計	作業能力：10.00枚			11,330.00	113,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：445

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 圧入(Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフテレーンクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

番号：446

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラフテレーンクレーン運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：447

名称：鋼矢板賃料 SP-III

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	III型360日以内	t	0.780	21,087.50	16,448		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.780	13,140.00	10,249		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	26,697.00	3		
合 計	作業能力：1.00枚			26,700.00	26,700		

番号：448

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			55,120.00	551,200		

番号：449

名称：山留材質料 H500

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H500	t	1.000	31,960.00	31,960		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500賃料	t	0.220	94,601.60	20,812		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	81,765.00	5		
合 計	作業能力：1.00 t			81,770.00	81,770		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：450

名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：451

名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

番号：452

名称：山留材質料 H400及びH300

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300	t	1.000	17,375.00	17,375		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300	t	0.220	51,430.00	11,314		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	48,268.00	2		
合 計	作業能力：1.00 t			48,270.00	48,270		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：453

名称：埋設型切梁の材料費 H400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型切梁	H400 L=5.2m NP6	本	6.000	491,000.00	2,946,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,946,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			2,946,000.00	2,946,000		

番号：454

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.588	30,870.00	18,151		
特殊作業員		人	0.588	28,250.00	16,611		
とび工		人	1.176	31,500.00	37,044		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
ラフレンクレーン運転		日	0.588	87,270.00	51,314		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：455

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：456

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=12.0m 38枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	13.391	168,800.00	2,260,400		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	62.761	189,900.00	11,918,313		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,178,713.00	1,287		
合 計	作業能力：1.00式			14,180,000.00	14,180,000		

番号：457

名称：異形鋼矢板製作材料費 (I) コーナー材 4枚 (50H+III型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP7)	50H+III型 4枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	1,739,540.00	1,739,540		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,739,540.00	460		
合 計	作業能力：1.00式			1,740,000.00	1,740,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：458

名称：ガス切断 SP-50H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ポンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ポンベ	k g	0.260	2,010.00	522		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

番号：459

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.455	30,870.00	14,045		
特殊作業員		人	0.455	28,250.00	12,853		
とび工		人	0.909	31,500.00	28,633		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	175,500.00	79,852		
ラフレンクレーン運転		日	0.455	87,270.00	39,707		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	175,090.00	1,710		
合 計	作業能力：10.00枚			17,680.00	176,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：460

名称：鋼矢板引抜き SP-III L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	30,870.00	7,717		
特殊作業員		人	0.250	28,250.00	7,062		
とび工		人	0.500	31,500.00	15,750		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンス・クレーン運転		日	0.250	87,270.00	21,817		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	96,221.00	189		
合 計	作業能力：10.00枚			9,641.00	96,410		

番号：461

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1) 圧入 (Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンス・クレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：462

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラフレン・クレーン運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

番号：463

名称：鋼矢板賃料 SP-III

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	III型360日以内	t	0.720	16,537.50	11,907		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.720	13,140.00	9,460		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	21,367.00	3		
合 計	作業能力：1.00枚			21,370.00	21,370		

番号：464

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			55,120.00	551,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：465

名称：山留材質料 H500

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H500	t	1.000	31,960.00	31,960		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500賃料	t	0.220	94,601.60	20,812		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	81,765.00	5		
合 計	作業能力：1.00 t			81,770.00	81,770		

番号：466

名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：467

名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：468

名称：山留材質料 H400及びH300

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300	t	1.000	17,000.00	17,000		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300	t	0.220	50,320.00	11,070		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	47,649.00	1		
合 計	作業能力：1.00 t			47,650.00	47,650		

番号：469

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.588	30,870.00	18,151		
特殊作業員		人	0.588	28,250.00	16,611		
とび工		人	1.176	31,500.00	37,044		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
ラッパレンコン運転		日	0.588	87,270.00	51,314		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：470

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：471

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=12.0m 32枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	10.944	168,800.00	1,847,347		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	53.184	189,900.00	10,099,641		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,946,988.00	3,012		
合 計	作業能力：1.00式			11,950,000.00	11,950,000		

番号：472

名称：異形鋼矢板製作材料費 (I) コーナー材 2枚 (50H+10H)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP8)	50H+10H 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	873,259.00	873,259		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	873,259.00	41		
合 計	作業能力：1.00式			873,300.00	873,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：473

名称：異形鋼矢板製作材料費(2) コーナー材 2枚(50H+III型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板B製作材料費(NP8)	50H+III型 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	869,922.00	869,922		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	869,922.00	78		
合 計	作業能力：1.00式			870,000.00	870,000		

番号：474

名称：ガス切断 SP-50H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	kg	0.260	2,010.00	522		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：475

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.588	30,870.00	18,151		
特殊作業員		人	0.588	28,250.00	16,611		
とび工		人	1.176	31,500.00	37,044		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
ラフレンスレーン運転		日	0.588	87,270.00	51,314		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

番号：476

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンスレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：477

名称：鋼矢板10H型材料費 SP-10H L=12.0m 9枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SY295 ハット型 (10H)	t	1.592	162,400.00	258,540		
鋼矢板撤去部材料費	SY295 ハット型 (10H)	t	7.739	182,700.00	1,413,915		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,672,455.00	545		
合 計	作業能力：1.00式			1,673,000.00	1,673,000		

番号：478

名称：ガス切断 SP-10H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	kg	0.260	2,010.00	522		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：479

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.455	30,870.00	14,045		
特殊作業員		人	0.455	28,250.00	12,853		
とび工		人	0.909	31,500.00	28,633		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	175,500.00	79,852		
ラフレンスクレーン運転		日	0.455	87,270.00	39,707		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	175,090.00	1,710		
合 計	作業能力：10.00枚			17,680.00	176,800		

番号：480

名称：鋼矢板引抜き SP-III L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	30,870.00	7,717		
特殊作業員		人	0.250	28,250.00	7,062		
とび工		人	0.500	31,500.00	15,750		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンスクレーン運転		日	0.250	87,270.00	21,817		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	96,221.00	189		
合 計	作業能力：10.00枚			9,641.00	96,410		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：481

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1) 圧入 (Nmax≦25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレン・クレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

番号：482

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラフレン・クレーン運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：483

名称：鋼矢板資料 SP-III

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 資料	III型360日以内	t	0.720	16,012.50	11,529		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.720	13,140.00	9,460		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,989.00	1		
合 計	作業能力：1.00枚			20,990.00	20,990		

番号：484

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00t			55,120.00	551,200		

番号：485

名称：山留材質料 H500

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 資料	H500	t	1.000	27,025.00	27,025		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500資料	t	0.220	79,994.00	17,598		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	73,616.00	4		
合 計	作業能力：1.00t			73,620.00	73,620		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：486

名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：487

名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

番号：488

名称：山留材質料 H400及びH300

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300	t	1.000	14,375.00	14,375		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300	t	0.220	42,550.00	9,361		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	43,315.00	5		
合 計	作業能力：1.00 t			43,320.00	43,320		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：489

名称：埋設型切梁の材料費 H400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型切梁	H400 L=5.2m NP8	本	2.000	533,000.00	1,066,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,066,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			1,066,000.00	1,066,000		

番号：490

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.588	30,870.00	18,151		
特殊作業員		人	0.588	28,250.00	16,611		
とび工		人	1.176	31,500.00	37,044		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
ラッパレンソクレン運転		日	0.588	87,270.00	51,314		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：491

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンソクレン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：492

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=12.0m 34枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	11.465	168,800.00	1,935,292		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	56.671	189,900.00	10,761,822		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,697,114.00	2,886		
合 計	作業能力：1.00式			12,700,000.00	12,700,000		

番号：493

名称：異形鋼矢板製作材料費 (1) コーナー材 4枚 (50H+III型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP9)	50H+III型 4枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	1,741,029.00	1,741,029		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,741,029.00	971		
合 計	作業能力：1.00式			1,742,000.00	1,742,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：494

名称：ガス切断 SP-50H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ポンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ポンベ	kg	0.260	2,010.00	522		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

番号：495

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.455	30,870.00	14,045		
特殊作業員		人	0.455	28,250.00	12,853		
とび工		人	0.909	31,500.00	28,633		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	175,500.00	79,852		
ラフレッソクレーン運転		日	0.455	87,270.00	39,707		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	175,090.00	1,710		
合 計	作業能力：10.00枚			17,680.00	176,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：496

名称：鋼矢板引抜き SP-III L=12.0

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	30,870.00	7,717		
特殊作業員		人	0.250	28,250.00	7,062		
とび工		人	0.500	31,500.00	15,750		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンソクレーン運転		日	0.250	87,270.00	21,817		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	96,221.00	189		
合 計	作業能力：10.00枚			9,641.00	96,410		

番号：497

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (I) 圧入 (Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンソクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：498

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラッパ・ソケット運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

番号：499

名称：鋼矢板質料 SP-III

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 質料	III型180日以内	t	0.720	15,675.00	11,286		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.720	13,140.00	9,460		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	20,746.00	4		
合 計	作業能力：1.00枚			20,750.00	20,750		

番号：500

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00t			55,120.00	551,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：501

名称：山留材質料 H500

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 質料	H500	t	1.000	23,970.00	23,970		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500質料	t	0.220	70,951.20	15,609		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	68,572.00	8		
合 計	作業能力：1.00 t			68,580.00	68,580		

番号：502

名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：503

名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：504

名称：山留材質料 H400及びH300

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300	t	1.000	12,750.00	12,750		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300	t	0.220	37,740.00	8,302		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,631.00	9		
合 計	作業能力：1.00 t			40,640.00	40,640		

番号：505

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.588	30,870.00	18,151		
特殊作業員		人	0.588	28,250.00	16,611		
とび工		人	1.176	31,500.00	37,044		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
ラッパレンクレーン運転		日	0.588	87,270.00	51,314		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：506

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレン・クレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：507

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=12.0m 28枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	9.478	168,800.00	1,599,886		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	46.634	189,900.00	8,855,796		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,455,682.00	4,318		
合 計	作業能力：1.00式			10,460,000.00	10,460,000		

番号：508

名称：異形鋼矢板製作材料費 (I) コーナー材 2枚 (50H+10H)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP10)	50H+10H 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	873,405.00	873,405		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	873,405.00	95		
合 計	作業能力：1.00式			873,500.00	873,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：509

名称：異形鋼矢板製作材料費(2) コーナー材 2枚(50H+Ⅲ型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板B製作材料費(NP10)	50H+Ⅲ型 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	870,268.00	870,268		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	870,268.00	32		
合 計	作業能力：1.00式			870,300.00	870,300		

番号：510

名称：ガス切断 SP-50H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	k g	0.260	2,010.00	522		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：511

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.588	30,870.00	18,151		
特殊作業員		人	0.588	28,250.00	16,611		
とび工		人	1.176	31,500.00	37,044		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
ラフレン・クレーン運転		日	0.588	87,270.00	51,314		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

番号：512

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレン・クレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：513

名称：鋼矢板10H型材料費 SP-10H L=12.0m 9枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SY295 ハット型 (10H)	t	1.576	162,400.00	255,942		
鋼矢板撤去部材料費	SY295 ハット型 (10H)	t	7.755	182,700.00	1,416,838		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,672,780.00	220		
合 計	作業能力：1.00式			1,673,000.00	1,673,000		

番号：514

名称：ガス切断 SP-10H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	kg	0.260	2,010.00	522		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：515

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.455	30,870.00	14,045		
特殊作業員		人	0.455	28,250.00	12,853		
とび工		人	0.909	31,500.00	28,633		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	175,500.00	79,852		
ラフレンスクレーン運転		日	0.455	87,270.00	39,707		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	175,090.00	1,710		
合 計	作業能力：10.00枚			17,680.00	176,800		

番号：516

名称：鋼矢板引抜き SP-III L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	30,870.00	7,717		
特殊作業員		人	0.250	28,250.00	7,062		
とび工		人	0.500	31,500.00	15,750		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンスクレーン運転		日	0.250	87,270.00	21,817		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	96,221.00	189		
合 計	作業能力：10.00枚			9,641.00	96,410		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：517

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1) 圧入 (Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラフレンスレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

番号：518

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラフレンスレーン運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：519

名称：鋼矢板賃料 SP-III

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	III型180日以内	t	0.720	15,390.00	11,080		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.720	13,140.00	9,460		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,540.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			20,540.00	20,540		

番号：520

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00t			55,120.00	551,200		

番号：521

名称：山留材賃料

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H500	t	1.000	23,970.00	23,970		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500賃料	t	0.220	70,951.20	15,609		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	68,572.00	8		
合 計	作業能力：1.00t			68,580.00	68,580		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：522

名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：523

名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

番号：524

名称：山留材質料 H400及びH300

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300	t	1.000	12,875.00	12,875		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300	t	0.220	38,110.00	8,384		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,838.00	2		
合 計	作業能力：1.00 t			40,840.00	40,840		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：525

名称：埋設型切梁の材料費 H400

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型切梁	H400 L=5.2m NP10						1式当り
諸雑費（まるめ）		本	2.000	533,000.00	1,066,000		
		式	1.000	1,066,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			1,066,000.00	1,066,000		

番号：526

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役							10枚当り
特殊作業員		人	0.588	30,870.00	18,151		
とび工		人	0.588	28,250.00	16,611		
油圧式杭圧入引抜機運転		人	1.176	31,500.00	37,044		
ラフレンクレーン運転		日	0.588	223,300.00	131,300		
諸雑費（率+まるめ）		日	0.588	87,270.00	51,314		
		%	1.000	254,420.00	2,480		
合 計	作業能力：10.00枚			25,690.00	256,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：527

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体・圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンソクレン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：528

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=12.0m 34枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	12.247	168,800.00	2,067,293		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	55.889	189,900.00	10,613,321		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,680,614.00	9,386		
合 計	作業能力：1.00式			12,690,000.00	12,690,000		

番号：529

名称：異形鋼矢板製作材料費 (I) コーナー材 4枚 (50H+III型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP11)	50H+III型 4枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	1,738,776.00	1,738,776		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,738,776.00	224		
合 計	作業能力：1.00式			1,739,000.00	1,739,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：530

名称：ガス切断 SP-50H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ポンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ポンベ	k g	0.260	2,010.00	522		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

番号：531

名称：鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.455	30,870.00	14,045		
特殊作業員		人	0.455	28,250.00	12,853		
とび工		人	0.909	31,500.00	28,633		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	175,500.00	79,852		
ラッパレンコン運転		日	0.455	87,270.00	39,707		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	175,090.00	1,710		
合 計	作業能力：10.00枚			17,680.00	176,800		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：532

名称：鋼矢板引抜き SP-III L=12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	30,870.00	7,717		
特殊作業員		人	0.250	28,250.00	7,062		
とび工		人	0.500	31,500.00	15,750		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラッパレンクレーン運転		日	0.250	87,270.00	21,817		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	96,221.00	189		
合 計	作業能力：10.00枚			9,641.00	96,410		

番号：533

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 圧入(Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラッパレンクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：534

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラフレンス・クレーン運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

番号：535

名称：鋼矢板賃料 SP-III

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	III型180日以内	t	0.720	15,865.00	11,422		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.720	13,140.00	9,460		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	20,882.00	8		
合 計	作業能力：1.00枚			20,890.00	20,890		

番号：536

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00t			55,120.00	551,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東両島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：537

名称：山留材質料 H500

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H500	t	1.000	23,970.00	23,970		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500賃料	t	0.220	70,951.20	15,609		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	68,572.00	8		
合 計	作業能力：1.00 t			68,580.00	68,580		

番号：538

名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：539

名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：540

名称：山留材質料 H400及びH300

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300	t	1.000	12,750.00	12,750		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300	t	0.220	37,740.00	8,302		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,631.00	9		
合 計	作業能力：1.00t			40,640.00	40,640		

番号：541

名称：【施工パッケージ】床掘り(1) 標準 自立式 障害なし

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(1)	標準 自立式 障害なし	m3	1.000	360.5	360.5		
合 計	作業能力：1.00m3			360.5	360.5		

番号：542

名称：【施工パッケージ】床掘り(2) 標準 切梁腹起式 障害あり

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(2)	標準 切梁腹起式 障害あり	m3	1.000	574.3	574.3		
合 計	作業能力：1.00m3			574.3	574.3		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：543

名称：【施工パッケージ】床掘り(3) 掘削深さ 5m超20m以下 切梁腹起式 障害あり

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り(3)	掘削深さ 5m超20m以下 切梁腹起式 障害あり	m 3	1.000	1,300	1,300		
合 計	作業能力：1.00m3			1,300	1,300		

番号：544

名称：【施工パッケージ】埋戻し 最大埋戻幅 4m以上

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し	最大埋戻幅 4m以上	m 3	1.000	1,097	1,097		
合 計	作業能力：1.00m3			1,097	1,097		

番号：545

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬 山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬	山積0.8m3 運搬距離11.0km以下 DID有	m 3	1.000	1,856	1,856		
合 計	作業能力：1.00m3			1,856	1,856		

番号：546

名称：【施工パッケージ】土砂等運搬 クラムシェル平積0.4m3 運搬距離10.0km以下 DID有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】土砂等運搬	クラムシェル平積0.4m3 運搬距離10.0km以下 DID有	m 3	1.000	2,275	2,275		
合 計	作業能力：1.00m3			2,275	2,275		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：547

名称：【施工パッケージ】基面整正

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基面整正		m2	1.000	502	502		
合 計	作業能力：1.00m2			502	502		

番号：548

名称：鋼管・既製コンクリート杭打工【中掘工】 φ800 N=18 掘削長68.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	16.000	30,870.00	493,920		
とび工		人	16.000	31,500.00	504,000		
特殊作業員		人	16.000	28,250.00	452,000		
普通作業員		人	16.000	25,100.00	401,600		
溶接工		人	32.000	34,760.00	1,112,320		
鋼管ぐい	φ800 L=61.5m NP5	本	10.000	3,036,684.00	30,366,840		
7-ス-ガ 中掘機運転	[直結三点支持式]E110kW φ600~1200mm21~36m	日	16.000	389,900.00	6,238,400		
クレーン運転	[機械駆動ワイナ・ラジブ]80t吊	日	16.000	165,000.00	2,640,000		
バックホ運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	16.000	51,260.00	820,160		
諸雑費(率+まるめ)		%	36.000	12,662,400.00	4,550,760		
合 計	作業能力：10.00本			4,758,000.00	47,580,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：549

名称：吊り型枠材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊り型枠	NP5	式	1.000	271,722.00	271,722		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	271,722.00	78		
合 計	作業能力：1.00式			271,800.00	271,800		

番号：550

名称：鉄筋溶接 棒鋼+鋼板 t=6mm 下向き

1日当り (24m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	24.00	2,425.00	58,200		
合 計	作業能力：24.00m			2,425.00	58,200		

番号：551

名称：吊り型枠設置

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
とび工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	3.00	25,100.00	75,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,100.00	760		
合 計	作業能力：84.00個			1,819.00	152,860		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：552

名称：鉄筋工 (1) SD345 D13

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	122,000.00	125,660		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	189,500.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			189,500.00	189,500		

1t当り

番号：553

名称：鉄筋工 (2) SD490 D35

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.030	141,000.00	145,230		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	63,840.00	63,840		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	209,070.00	30		
合 計	作業能力：1.00 t			209,100.00	209,100		

1t当り

番号：554

名称：中詰コンクリート打設 30N-12-25 (20) W/C=55%以下

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.080	30,870.00	2,469		
特殊作業員		人	0.200	28,250.00	5,650		
普通作業員		人	0.270	25,100.00	6,777		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10.400	18,800.00	195,520		
コンクリートポンプ車運転		日	0.080	105,600.00	8,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	218,864.00	36		
合 計	作業能力：10.00m ³			21,890.00	218,900		

10m³当り

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：555

名称：【施工パッケージ】基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	1.000	1,493	1,493		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,493	1,493		

番号：556

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠,均しコンクリート

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	1.000	4,933	4,933		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,933	4,933		

番号：557

名称：【施工パッケージ】コンクリート 18N-8-25 (20)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート	18N-8-25 (20)	m ³	1.000	24,420	24,420		
合 計	作業能力：1.00m ³			24,420	24,420		

番号：558

名称：足場工 手摺先行型枠組足場

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	30,870.00	49,392		
とび工		人	8.500	31,500.00	267,750		
普通作業員		人	1.300	25,100.00	32,630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	1.400	45,300.00	63,420		
諸雑費 (率+まるめ)		%	31.000	413,192.00	128,008		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			5,412.00	541,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：559

名称：支保工(1) ブラケット式支保工

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.400	37,910.00	15,164		
型わく工		人	0.200	28,670.00	5,734		
橋りょう特殊工		人	2.400	32,870.00	78,888		
普通作業員		人	1.600	25,100.00	40,160		
支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工	供用日	43.000	80.00	3,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	0.300	45,300.00	13,590		
諸雑費 (率+まるめ)		%	25.000	139,946.00	34,924		
合 計	作業能力：1.00t			191,900.00	191,900		

番号：560

名称：支保工(2) くさび結合支保工 支保耐力 $f=114.17\text{ kN/m}^2 \leq 120\text{ kN/m}^2$

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.250	30,870.00	100,327		
型わく工		人	4.160	28,670.00	119,267		
とび工		人	6.500	31,500.00	204,750		
普通作業員		人	9.360	25,100.00	234,936		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	1.820	45,300.00	82,446		
諸雑費 (率+まるめ)		%	33.000	741,726.00	244,674		
合 計	作業能力：100.00空m3			9,864.00	986,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：561

名称：支保工 (3) くさび結合支保工 支保耐力 $f=83.55\text{kN/m}^2 \leq 90\text{ kN/m}^2$

100空m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.500	30,870.00	77,175		
型わく工		人	3.200	28,670.00	91,744		
とび工		人	5.000	31,500.00	157,500		
普通作業員		人	7.200	25,100.00	180,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	1.400	45,300.00	63,420		
諸雑費 (率+まるめ)		%	33.000	570,559.00	188,241		
合 計	作業能力：100.00空m3			7,588.00	758,800		

番号：562

名称：鉄筋工 (1) SD345 D16~D25

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	120,000.00	123,600		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	170,640.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			170,700.00	170,700		

番号：563

名称：鉄筋工 (2) SD345 D29~D32

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.030	121,000.00	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	171,670.00	30		
合 計	作業能力：1.00t			171,700.00	171,700		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：564

名称：鉄筋工 (3) SD345 D35

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.030	124,000.00	127,720		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	174,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00 t			174,800.00	174,800		

番号：565

名称：鉄筋工 (4) SD345 D38

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,790.00	10		
合 計	作業能力：1.00 t			175,800.00	175,800		

番号：566

名称：鉄筋工 (5) SD345 D51

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.030	140,000.00	144,200		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,240.00	60		
合 計	作業能力：1.00 t			191,300.00	191,300		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：567

名称：鉄筋工 (6) SD490 D51

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1.030	160,000.00	164,800		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	47,040.00	47,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	211,840.00	60		
合 計	作業能力：1.00t			211,900.00	211,900		

番号：568

名称：ガス圧接工 D35+D35

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動 (半自動)・自動	D35+D35	箇所	1.000	1,424.00	1,424		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,424.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,424.00	1,424		

番号：569

名称：ガス圧接工 D38+D38

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動 (半自動)・自動	D38+D38	箇所	1.000	2,100.00	2,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	2,100.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,100.00	2,100		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：570

名称：機械式継手 D51+D51 (SD345, SD490) A級

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 A級	組	1.000	7,550.00	7,550		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,628.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,628.00	9,628		

番号：571

名称：機械式継手 D51+D51 (SD490) SA級

1箇所あたり（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 (SD490) SA級	組	1.000	11,800.00	11,800		
機械式継手施工費	ねじ節鉄筋継手 D51+D51	箇所	1.000	2,078.00	2,078		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,878.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,880.00	13,880		

番号：572

名称：【施工パッケージ】型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2	1.000	9,801	9,801		
合 計	作業能力：1.00m2			9,801	9,801		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：573

名称：柱頭部埋設型枠 柱頭部埋設型枠

10m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.300	30,870.00	9,261		
型わく工		人	2.300	28,670.00	65,941		
とび工		人	0.600	31,500.00	18,900		
普通作業員		人	1.400	25,100.00	35,140		
H形鋼	H300 (中古品)	t	3.090	113,400.00	350,406		
ブラケット	アンカー、ボルト類を含む	t	1.720	637,000.00	1,095,640		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	0.100	45,300.00	4,530		
諸雑費 (率+まるめ)		%	29.000	129,242.00	37,182		
合 計	作業能力：10.00m ²			161,700.00	1,617,000		

番号：574

名称：型枠 埋設型枠

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	30,870.00	30,870		
型わく工		人	4.000	28,670.00	114,680		
普通作業員		人	3.000	25,100.00	75,300		
埋設型枠		m ²	104.000	2,100.00	218,400		
諸雑費 (率+まるめ)		%	8.000	220,850.00	17,650		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,569.00	456,900		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：575

名称：【施工パッケージ】円形空洞型枠設置 φ250

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】円形空洞型枠設置	φ250	m	1.000	1,456	1,456		
合 計	作業能力：1.00m			1,456	1,456		

番号：576

名称：橋台・橋脚コンクリート打設 30N-12-25 (20)

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.060	30,870.00	1,852		
特殊作業員		人	0.180	28,250.00	5,085		
普通作業員		人	0.240	25,100.00	6,024		
コンクリートポンプ車運転	7-4式90~110m3	日	0.060	93,070.00	5,584		
生コンクリート	30N-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.200	18,800.00	191,760		
養生工		m3	10.000	581.50	5,815		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	18,545.00	480		
合 計	作業能力：10.00m3			21,660.00	216,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：577

名称：連続繊維シート貼付工

1m2当たり (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連続繊維シート	砂付テクノーラ3軸メッシュ	m ²	1.100✓	4,030.00✓	4,433		
連続繊維シート固定金具	66ナイロン製	個	9.000✓	60.00✓	540		
世話役		人	0.040✓	30,870.00✓	1,234		
型わく工		人	0.110✓	28,670.00✓	3,153		
雑品		%	5.000✓	9,360.00✓	468✓		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,828.00	9,828		

番号：578

名称：銘板材料費 鋳物用銅合金地金 600×400×13

1枚

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
銘板	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1.000✓	153,000.00✓	153,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000✓	153,000.00✓	0		
合 計	作業能力：1.00枚			153,000.00	153,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：579

名称：継鋼矢板圧入 (Nmax≦25) SP-50H Nmax=18 (Nmax≦25) 全長 L=14m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.818	30,870.00	56,121		
特殊作業員		人	1.818	28,250.00	51,358		
とび工		人	3.636	31,500.00	114,534		
溶接工		人	3.636	34,760.00	126,387		
継施工費	25H型(ハット)準用	箇所	10.000	16,800.00	168,000		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.818	223,300.00	405,959		
ラフレンスクレーン運転		日	1.818	87,270.00	158,656		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	913,015.00	17,985		
合 計	作業能力：10.00枚			109,900.00	1,099,000		

番号：580

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≦25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンスクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：581

名称：鋼矢板50H型材料費 SP-50H L=14.0m 42枚

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	14.800	166,400.00	2,462,720		
鋼矢板撤去部材料費	SYW295 ハット型 (50H)	t	83.395	187,200.00	15,611,544		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	18,074,264.00	5,736		
合 計	作業能力：1.00式			18,080,000.00	18,080,000		

番号：582

名称：異形鋼矢板製作材料費 (1) コーナー材 2枚 (50H+50H)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板A製作材料費 (NP5)	50H+50H 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	976,634.00	976,634		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	976,634.00	66		
合 計	作業能力：1.00式			976,700.00	976,700		

番号：583

名称：異形鋼矢板製作材料費 (2) コーナー材 2枚 (50H+III型)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鋼矢板B製作材料費 (NP5)	50H+III型 2枚 市中価格×80%及び90%の補正を含む	式	1.000	1,017,336.00	1,017,336		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,017,336.00	664		
合 計	作業能力：1.00式			1,018,000.00	1,018,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：584

名称：ガス切断 SP-50H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	kg	0.260	2,010.00	522		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

番号：585

名称：継鋼矢板圧入 (Nmax≤25) SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=14m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.640	30,870.00	50,626		
特殊作業員		人	1.640	28,250.00	46,330		
とび工		人	3.280	31,500.00	103,320		
溶接工		人	3.280	34,760.00	114,012		
継施工費	10H型（ハット）	箇所	10.000	15,700.00	157,000		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.640	223,300.00	366,212		
ラフレンソクレーン運転		日	1.640	87,270.00	143,122		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	823,622.00	16,378		
合 計	作業能力：10.00枚			99,700.00	997,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：586

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) のみ

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	223,300.00	55,825		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	117,420.00	80		
合 計	作業能力：1.00回			117,500.00	117,500		

番号：587

名称：鋼矢板10H型材料費 SP-10H L=14.0m 11枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板撤去部材料費	SY295 ハット型 (10H)	t	2.005	160,000.00	320,800		
鋼矢板撤去部材料費	SY295 ハット型 (10H)	t	11.300	180,000.00	2,034,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,354,800.00	200		
合 計	作業能力：1.00式			2,355,000.00	2,355,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：588

名称：ガス切断 SP-10H

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	34,760.00	4,518		
普通作業員		人	0.040	25,100.00	1,004		
酸素	ボンベ	m ³	0.630	422.00	265		
アセチレン	ボンベ	k g	0.260	2,010.00	522		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.100	5,522.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,314.00	6,314		

番号：589

名称：継鋼矢板圧入 (Nmax≤25) III型 Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	30,870.00	30,870		
特殊作業員		人	1.000	28,250.00	28,250		
とび工		人	2.000	31,500.00	63,000		
溶接工		人	2.000	34,760.00	69,520		
継施工費	III型	箇所	10.000	8,520.00	85,200		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.000	175,500.00	175,500		
ラフレンクレーン運転		日	1.000	87,270.00	87,270		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	454,410.00	8,990		
合 計	作業能力：10.00枚			54,860.00	548,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：590

名称：鋼矢板引抜き III型 L=14.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	30,870.00	9,075		
特殊作業員		人	0.294	28,250.00	8,305		
とび工		人	0.588	31,500.00	18,522		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.294	175,500.00	51,597		
ラッパレンコン運転		日	0.294	87,270.00	25,657		
諸雑費（率+まるめ）		%	0.200	113,156.00	144		
合 計	作業能力：10.00枚			11,330.00	113,300		

番号：591

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1) 圧入 (Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,870.00	8,952		
特殊作業員		人	0.290	28,250.00	8,192		
とび工		人	0.580	31,500.00	18,270		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,500.00	43,875		
ラッパレンコン運転		日	0.300	87,270.00	26,181		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	105,470.00	30		
合 計	作業能力：1.00回			105,500.00	105,500		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：592

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2) 引抜き

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,870.00	5,865		
特殊作業員		人	0.190	28,250.00	5,367		
とび工		人	0.390	31,500.00	12,285		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,500.00	22,815		
ラッパレン・クレーン運転		日	0.190	87,270.00	16,581		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	62,913.00	7		
合 計	作業能力：1.00回			62,920.00	62,920		

番号：593

名称：鋼矢板賃料 SP-III

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	III型360日以内	t	0.840	26,250.00	22,050		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.840	13,140.00	11,037		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	33,087.00	3		
合 計	作業能力：1.00枚			33,090.00	33,090		

番号：594

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H500

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	551,200.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			55,120.00	551,200		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：595
名称：山留材質料 H500 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 質料	H500 減額補正	t	1.000	39,277.00	39,277		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,433.80	7,433		
副部材（A）	H500質料 減額補正	t	0.220	116,527.80	25,636		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	15,368.00	3,380		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	454,500.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	93,906.00	4		
合 計	作業能力：1.00 t			93,910.00	93,910		

番号：596
名称：切梁・腹起し設置 H400及びH300 10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,480.00	344,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	344,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			34,480.00	344,800		

番号：597
名称：切梁・腹起し撤去 H400及びH300 10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,640.00	206,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	206,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			20,640.00	206,400		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：598

名称：山留材質料 H400及びH300

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	H400H300 減額補正	t	1.000	19,910.00	19,910		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料H400H300 減額補正	t	0.220	58,933.60	12,965		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,454.00	6		
合 計	作業能力：1.00 t			52,460.00	52,460		

番号：599

名称：埋設型切梁の材料費 H400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型切梁	H400 L=2.3m NP5	本	12.000	291,000.00	3,492,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,492,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			3,492,000.00	3,492,000		

番号：600

名称：仮囲い設置・撤去 H=1.8m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.490	30,870.00	15,126		
普通作業員		人	2.449	25,100.00	61,469		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	76,595.00	7,655		
合 計	作業能力：10.00m			8,425.00	84,250		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：601

名称：仮囲い 材料費

1m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードフェンス	H1800×W1800 溶融亜鉛めっき仕様トラ模様	台	5.600✓	10,500.00✓	58,800		
単管丸パイプ	横地(2段) 水平材 先めっきφ48.6×2.4×4000	本	5.000✓	2,140.00✓	10,700		
単管丸パイプ	建地・斜材用 先めっきφ48.6×2.4×1500	本	11.200✓	835.00✓	9,352		
単管丸パイプ	根がらみ用 先めっきφ48.6×2.4×1000	本	5.600✓	565.00✓	3,164		
直交クランプ	電気めっきφ48.6用	個	22.400✓	200.00✓	4,480		
自在クランプ	電気めっきφ48.6用	個	22.400✓	200.00✓	4,480		
直線ジョイント	横地連結用 電気めっきφ48.6用	個	2.500✓	205.00✓	512		
ガードフェンスクランプ	横地フェンス連結用 電気めっきφ48.6用	個	5.600✓	880.00✓	4,928		
諸雑費(まるめ)		式	1.000✓	96,416.00✓	4✓		
合 計	作業能力：10.00m			9,642.00	96,420		

番号：602

名称：仮設ガードレール設置・撤去 H=0.7m

100m当り (5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設防護柵設置	H鋼基礎	m	5.000✓	1,594.00✓	7,970		
仮設防護柵撤去	H鋼基礎	m	5.000✓	1,326.00✓	6,630		
合 計	作業能力：5.00m			2,920.00	14,600		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：603

名称：仮設ガードレール 材料費

1式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設ガードレール材料費		式	1.000	37,060,782.00	37,060,782		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	37,060,782.00	9,218		
合 計	作業能力：1.00式			37,070,000.00	37,070,000		

番号：604

名称：重建設機械分解組立輸送 (1) 杭打機 オ-ガ出力90kw, 110kw用 (質量150t以下)

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	23.500	28,250.00	663,875		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	5.600	110,000.00	616,000		
運搬費等率		%	163.000	1,279,875.00	2,086,196		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,366,071.00	929		
合 計	作業能力：1.00台			3,367,000.00	3,367,000		

番号：605

名称：重建設機械分解組立輸送 (2) クロ-ラクレーン (80t吊り) 用 杭打機用

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.500	28,250.00	155,375		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引有り	日	1.500	45,300.00	67,950		
運搬費等率		%	434.000	223,325.00	969,230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,192,555.00	445		
合 計	作業能力：1.00台			1,193,000.00	1,193,000		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：606

名称：仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼） 12m以下

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	464.000	8,700.00	4,036,800		
積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	464.000	3,000.00	1,392,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,428,800.00	200		
合 計	作業能力：1.00式			5,429,000.00	5,429,000		

番号：607

名称：条件の設定

1ケース当り（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.00	62,200.00	62,200		
技師（A）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（C）		人	1.00	35,600.00	35,600		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			180,600.00	180,600		

番号：608

名称：データの作成

1項目（ケース）当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.00	62,200.00	62,200		
技師（A）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（B）		人	1.50	45,300.00	67,950		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			212,950.00	212,950		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

番号：609

名称：演算

1項目（ケース）当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（C）		人	1.00	35,600.00	35,600		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			118,400.00	118,400		

番号：610

名称：結果の整理

1項目（ケース）当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.00	62,200.00	62,200		
技師（A）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（C）		人	1.00	35,600.00	35,600		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			180,600.00	180,600		

番号：611

名称：結果の検討

1項目（ケース）当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.50	62,200.00	93,300		
技師（A）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（B）		人	2.00	45,300.00	90,600		
技師（C）		人	2.00	35,600.00	71,200		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			337,900.00	337,900		

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	アースオーガ中掘機運転		日	358,400		134	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						141	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						148	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						155	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.6m
						162	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.7m
						169	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長64.0m
						267	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=15 掘削長63.9m
						306	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ800 N=9 掘削長61.0m
						334	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ800 N=14 掘削長63.6m
2	クレーン運転		日	165,000		134	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						141	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						148	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						155	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.6m
						162	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.7m
						169	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長64.0m
						267	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=15 掘削長63.9m
3	バックホ運転		日	51,260		134	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						141	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						148	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.8m
						155	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.6m
						162	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長63.7m
						169	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=14 掘削長64.0m
						267	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ1000 N=15 掘削長63.9m
						306	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ800 N=9 掘削長61.0m
						334	鋼管・既製コンクリート杭打ち [中掘工]	φ800 N=14 掘削長63.6m
4	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	45,300	8H	137	吊り型枠設置	

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

						144	吊り型枠設置	
						151	吊り型枠設置	
						158	吊り型枠設置	
						165	吊り型枠設置	
						172	吊り型枠設置	
						270	吊り型枠設置	
						302	吊り型枠設置	
						309	吊り型枠設置	
						316	吊り型枠設置	
						323	吊り型枠設置	
						330	吊り型枠設置	
						337	吊り型枠設置	
						551	吊り型枠設置	
5	コンクリートポンプ車運転		日	105,600		140	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						147	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						154	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						161	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						168	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						175	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						273	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						305	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						312	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						319	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						326	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						333	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						340	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
						554	中詰コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

6	発電発電機 [アイゼン] 駆動	排出ガス対策型 (第3次) 125/150kVA	日	32,580	243	機械器具損料	
7	コンクリートポンプ車運転	7-4式90~110m3	日	93,070	287	橋台・橋脚コンクリート打設	24N-12-25 (20) W/C=55%以下
					288	橋台・橋脚コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
					360	橋台・橋脚コンクリート打設	30N-12-25 (20) W/C=55%以下
					362	T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 15m以上25m未満 (17.5m)
					375	T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 15m以上25m未満 (15.0m)
					389	T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (13.6m)
					405	T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (13.5m)
					421	T形橋脚	30N-12-25 (20) W/C=55%以下 10m以上15m未満 (12.4m)
					576	橋台・橋脚コンクリート打設	30N-12-25 (20)
8	7-50-ガ中掘機運転	[直結三点支持式] E110kW φ600~1200mm21~36m	日	389,900	299	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.4m
9	クレーン運転	[油圧駆動ウインチ・ラフジブ] 80t吊	日	165,000	299	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.4m
					313	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長68.4m
					320	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長70.4m
					327	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長70.9m
					548	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.5m
10	バックホ運転	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	日	51,260	299	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.4m
					313	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長68.4m
					320	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長70.4m
					327	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長70.9m
					548	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.5m
11	クレーン運転		日	124,100	306	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=9 掘削長61.0m
					334	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=14 掘削長63.6m
12	7-50-ガ中掘機運転	[直結三点支持式] E110kW φ600~1200mm21~36m	日	389,900	313	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長68.4m
					320	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長70.4m
					327	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=15 掘削長70.9m
					548	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	φ800 N=18 掘削長68.5m

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

13	油圧式杭圧入引抜機運転		日	223,300		437	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=13.0m
						438	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						454	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=12.0m
						455	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						469	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						470	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						475	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						476	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						490	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						491	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						505	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						506	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						511	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						512	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						526	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						527	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						579	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m
						580	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						585	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m
						586	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
14	ラフレン・クレン運転		日	87,270		437	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=13.0m
						438	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						443	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=13.0m
						444	鋼矢板引抜き	SP-III L=13.0m
						445	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						446	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						454	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) L=12.0m

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

						455	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						459	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						460	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
						461	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						462	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						469	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						470	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						475	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						476	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						479	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						480	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
						481	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						482	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						490	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						491	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						495	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						496	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0
						497	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						498	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						505	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						506	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						511	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
						512	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
						515	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						516	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
						517	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						518	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

					526	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=12.0m
					527	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
					531	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
					532	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
					533	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
					534	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
					579	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-50H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m
					580	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
					585	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-10H Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=14m
					586	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) のみ
					589	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	III型 Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m
					590	鋼矢板引抜き	III型 L=14.0m
					591	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
					592	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
15	油圧式杭圧入引抜機運転		日	175.500	443	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=13.0m
					444	鋼矢板引抜き	SP-III L=13.0m
					445	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
					446	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
					459	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
					460	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
					461	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
					462	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
					479	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
					480	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
					481	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
					482	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
					495	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m

単価表一覧

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

						496	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0
						497	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						498	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						515	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						516	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
						517	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						518	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						531	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	SP-III Nmax=18 (Nmax≤25) 全長L=12.0m
						532	鋼矢板引抜き	SP-III L=12.0m
						533	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						534	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き
						589	継鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	III型 Nmax=18 (Nmax≤25) 全長 L=14m
						590	鋼矢板引抜き	III型 L=14.0m
						591	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)	圧入 (Nmax≤25)
						592	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)	引抜き

単価表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

単価表番号：1

単価表名称：アースオーガ中掘機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	81.000	145.00	11,745		
アースオーガ中掘機〔直結三点支持式〕	E90kW φ400～1200mm 21～33m	日	1.500	211,000.00	316,500		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	358,385.00	15		
合 計					358,400		

単価表番号：2

単価表名称：クローラークレーン運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	66.000	145.00	9,570		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラジ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊	日	1.450	86,400.00	125,280		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	164,990.00	10		
合 計					165,000		

単価表番号：3

単価表名称：バックホ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	37.000	145.00	5,365		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	日	1.500	10,500.00	15,750		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	51,255.00	5		
合 計					51,260		

単価表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊 長期割引有り	日	1.00	45,300.00	45,300		
合 計					45,300		

単価表番号：5

単価表名称：コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	88.000	145.00	12,760		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブー	圧送能力 90～110m3/h	日	1.210	51,800.00	62,678		供用日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	105,578.00	22		
合 計					105,600		

単価表番号：6

単価表名称：発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第3次) 125/150kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	128.800	145.00	18,676		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第3次) 125/150kVA	日	1.000	13,900.00	13,900		運転日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	32,576.00	4		
合 計					32,580		

単価表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

単価表番号：7

単価表名称：コンクリートポンプ車運転 プ-4式90～110m3

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	66.000	145.00	9,570		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブー	圧送能力 90～110m3/h	日	1.030	51,800.00	53,354		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	93,064.00	6		
合 計					93,070		

単価表番号：8

単価表名称：アースオーガ中掘機運転 [直結三点支持式] E110kW φ600～1200mm21～36m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	81.000	145.00	11,745		
アースオーガ中掘機〔直結三点支持式〕	E110kW φ600～1200mm21～36m	日	1.500	232,000.00	348,000		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	389,885.00	15		
合 計					389,900		

単価表番号：9

単価表名称：クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラフジブ] 80t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	66.000	145.00	9,570		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラフジ	排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊	日	1.450	86,400.00	125,280		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	164,990.00	10		
合 計					165,000		

単価表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

単価表番号：10

単価表名称：バックホウ運転 排ガス型（第2次） 山積0.45m3

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	37.000	145.00	5,365		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	日	1.500	10,500.00	15,750		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	51,255.00	5		
合 計					51,260		

単価表番号：11

単価表名称：クローラークレーン運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	51.000	145.00	7,395		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	日	1.450	59,700.00	86,565		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	124,100.00	0		
合 計					124,100		

単価表番号：12

単価表名称：アースオーガ中掘機運転〔直結三点支持式〕E110kW φ600～1200mm21～36m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	81.000	145.00	11,745		
アースオーガ中掘機〔直結三点支持式〕	E110kW φ600～1200mm21～36m	日	1.500	232,000.00	348,000		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	389,885.00	15		
合 計					389,900		

単価表

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

単価表番号：13

単価表名称：油圧式杭圧入引抜機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	170.000	145.00	24,650		
油圧式杭圧入引抜機【エンジン式ユニット】	排ガス型（第3次） ハット形 圧入1000kN	日	1.450	137,000.00	198,650		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	223,300.00	0		
合 計					223,300		

単価表番号：14

単価表名称：ラフレンクレーン運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,140.00	30,140		
軽油		L	88.000	145.00	12,760		
ラフテレンクレーン【油圧伸縮ジブ型】	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	日	1.450	30,600.00	44,370		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,270.00	0		
合 計					87,270		

単価表番号：15

単価表名称：油圧式杭圧入引抜機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	170.000	145.00	24,650		
油圧式杭圧入引抜機【エンジン式ユニット】	排ガス型（第2次） 圧入1000kN	日	1.450	104,000.00	150,800		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,450.00	50		
合 計					175,500		

