

工事設計書

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

合併積算総括表

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					72,970,439	
諸経費	$72,970,439 \times 63.0\% - 1,815$				45,969,561	
測量作業費	$72,970,439 + 45,969,561$				118,940,000	
測量業務価格					118,940,000	
直接原価	$99,900 + 999$				100,899	
直接人件費					99,900	
直接経費					999	
その他原価	$99,900 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				53,796	
業務原価	$100,899 + 53,796$				154,695	
一般管理費等	$154,695 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 7,998$				75,305	
業務価格	$154,695 + 75,305$				230,000	
合計価格	$118,940,000 + 230,000$				119,170,000	
消費税等相当額	$119,170,000 \times 10.00\%$				11,917,000	
請負工事費					131,087,000	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					72,970,439	
測量調査業務					72,970,439	
応用測量					72,970,439	
路線測量					396,750	
打合せ協議					288,750	
1-1 業務着手時		業務	1.00	56,450	56,450	
1-2 中間打合せ		業務	1.00	152,500	152,500	
1-3 成果物納入時		業務	1.00	56,450	56,450	
1-4 関係機関協議資料作成		機関	1.00	23,350	23,350	
作業計画					108,000	
1-5 作業計画		業務	1.00	108,000	108,000	
空港舗装動態観測調査					72,284,439	
A滑走路観測					6,605,368	
1-6 中心線測量（1）	夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m	k m	3.08	478,900	1,475,012	
1-7 縦断測量（1）	夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m	k m	3.08	520,700	1,603,756	
1-8 横断測量（1）	夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔100m 幅80m	k m	3.08	1,145,000	3,526,600	

合併積算内訳表

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B滑走路観測					5,618,852	
1-9 中心線測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	2.62	478,900	1,254,718	
1-10 縦断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	2.62	520,700	1,364,234	
1-11 横断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔100m 幅80m	k m	2.62	1,145,000	2,999,900	
C滑走路観測					6,642,276	
1-12 中心線測量 (1)	夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔40m	k m	3.48	524,000	1,823,520	
1-13 縦断測量 (1)	夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔40m	k m	3.48	490,100	1,705,548	
1-14 横断測量 (1)	夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔120m 幅80m	k m	3.48	894,600	3,113,208	
誘導路観測 (1)	A滑走路関連				25,510,937	
1-15 中心線測量 (1) -1	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	9.45	478,900	4,525,605	
1-16 中心線測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔50m	k m	7.18	451,400	3,241,052	
1-17 縦断測量 (1) -1	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	9.45	520,700	4,920,615	
1-18 縦断測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔50m	k m	7.18	492,400	3,535,432	
1-19 横断測量 (1) -1	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔200m 幅45m	k m	9.45	572,900	5,413,905	
1-20 横断測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔200m 幅45m	k m	7.18	539,600	3,874,328	
誘導路観測 (2)	B滑走路関連				1,833,540	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-21 中心線測量 (1) -1	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	0.60	478,900	287,340	
1-22 中心線測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔50m	k m	0.60	451,400	270,840	
1-23 縦断測量 (1) -1	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	0.60	520,700	312,420	
1-24 縦断測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔50m	k m	0.60	492,400	295,440	
1-25 横断測量 (1) -1	夜間(23:30～翌6:00) 測点間200m 幅45m	k m	0.60	572,900	343,740	
1-26 横断測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間200m 幅45m	k m	0.60	539,600	323,760	
誘導路観測 (3)	C滑走路関連				3,743,120	
1-27 中心線測量 (1) -1	夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔40m	k m	0.40	524,000	209,600	
1-28 中心線測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔40m	k m	0.14	526,600	73,724	
1-29 中心線測量 (1) -3	夜間(翌1:00～6:00) 測点間隔40m	k m	1.20	598,700	718,440	
1-30 縦断測量 (1) -1	夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔40m	k m	0.40	490,100	196,040	
1-31 縦断測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔40m	k m	0.14	492,400	68,936	
1-32 縦断測量 (1) -3	夜間(翌1:00～6:00) 測点間隔40m	k m	1.20	556,100	667,320	
1-33 横断測量 (1) -1	夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔80m 幅45m	k m	0.40	1,073,000	429,200	
1-34 横断測量 (1) -2	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔80m 幅45m	k m	0.14	1,079,000	151,060	
1-35 横断測量 (2)	夜間(翌1:00～6:00) 測点間隔120m 幅45m	k m	1.20	1,024,000	1,228,800	

合併積算内訳表

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
誘導路観測 (4)	その他誘導路				13,669,580	
1-36 中心線測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔40m	k m	6.31	526,600	3,322,846	
1-37 縦断測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔40m	k m	6.31	492,400	3,107,044	
1-38 横断測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔80m 幅45m	k m	5.91	1,079,000	6,376,890	
1-39 横断測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔80m 幅312.5m	k m	0.40	2,157,000	862,800	
誘導路観測 (5)	A誘導路地区				4,523,176	
1-40 中心線測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m	k m	1.36	677,200	920,992	
1-41 中心線測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.40	978,200	391,280	
1-42 縦断測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m	k m	1.36	492,400	669,664	
1-43 縦断測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.40	492,400	196,960	
1-44 横断測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満	k m	1.06	1,618,000	1,715,080	
1-45 横断測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満	k m	0.10	1,978,000	197,800	
1-46 横断測量 (3)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満	k m	0.12	2,157,000	258,840	
1-47 横断測量 (4)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅115m以上125m未満	k m	0.08	2,157,000	172,560	
誘導路観測 (6)	A14・A15誘導路地区				931,128	
1-48 中心線測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.28	718,400	201,152	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-49 縦断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.28	520,700	145,796	
1-50 横断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満	k m	0.06	1,718,000	103,080	
1-51 横断測量 (2)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満	k m	0.16	2,100,000	336,000	
1-52 横断測量 (3)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅115m以上125m未満	k m	0.02	2,291,000	45,820	
1-53 横断測量 (4)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅125m以上135m未満	k m	0.02	2,482,000	49,640	
1-54 横断測量 (5)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅135m以上145m未満	k m	0.02	2,482,000	49,640	
誘導路観測 (7)	L14誘導路地区				393,052	
1-55 中心線測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.12	718,400	86,208	
1-56 縦断測量(1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.12	520,700	62,484	
1-57 横断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満	k m	0.04	1,718,000	68,720	
1-58 横断測量 (2)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満	k m	0.06	2,100,000	126,000	
1-59 横断測量 (3)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅135m以上145m未満	k m	0.02	2,482,000	49,640	
誘導路観測 (8)	G誘導路地区				2,813,410	
1-60 中心線測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m	k m	0.72	677,200	487,584	
1-61 中心線測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m	k m	0.12	902,900	108,348	
1-62 中心線測量 (3)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.07	978,200	68,474	

合併積算内訳表

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-63 縦断測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m	k m	0.72	492,400	354,528	
1-64 縦断測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m	k m	0.12	492,400	59,088	
1-65 縦断測量 (3)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.07	492,400	34,468	
1-66 横断測量 (1)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満	k m	0.66	1,618,000	1,067,880	
1-67 横断測量 (2)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満	k m	0.04	1,978,000	79,120	
1-68 横断測量 (3)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m 幅75m以上95m未満	k m	0.02	3,417,000	68,340	
1-69 横断測量 (4)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満	k m	0.02	2,157,000	43,140	
1-70 横断測量 (5)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m 幅115m以上125m未満	k m	0.04	3,777,000	151,080	
1-71 横断測量 (6)	夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m 幅175m以上185m未満	k m	0.06	4,856,000	291,360	
直接経費					289,250	
安全費					99,100	
1-72 安全費	夜間(23:30～翌6:00)	式	1.00	99,100	99,100	
電子成果品作成費					170,000	
1-73 電子成果品作成費		式	1.00	170,000	170,000	
公開用成果品					20,150	
1-74 公開用成果品		式	1.00	20,150	20,150	

合併積算内訳表

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					100,899	
計画・開発・調査等業務					100,899	
技術開発等業務					100,899	
調査					99,900	
調査成果の整理					99,900	
2-1 結果の整理		項目（ケース）	1.00	99,900	99,900	
直接経費					999	
事務用品費					999	
2-2 事務用品費		式	1.00	999	999	

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-1

名称：業務着手時

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務着手時		業務	1.000	56,450.00	56,450		
合 計	作業能力：1.00業務			56,450.00	56,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-2

名称：中間打合せ

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間打合せ		業務	1.000	152,500.00	152,500		
合 計	作業能力：1.00業務			152,500.00	152,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-3

名称：成果物納入時

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成果物納入時		業務	1.000	56,450.00	56,450		
合 計	作業能力：1.00業務			56,450.00	56,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-4

名称：関係機関協議資料作成

1機関当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
関係機関協議資料作成		機関	1.000	23,350.00	23,350		
合 計	作業能力：1.00機関			23,350.00	23,350		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-5

名称：作業計画

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業計画		業務	1.000	108,000.00	108,000		
合 計	作業能力：1.00業務			108,000.00	108,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-6

名称：中心線測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	40,310.00	40,310		
測定設置		km	1.000	358,000.00	358,000		
線形地形図の作成		km	1.000	36,550.00	36,550		
点検整理		km	1.000	44,070.00	44,070		
合 計	作業能力：1.00km			478,900.00	478,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-7

名称：縦断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	369,500.00	369,500		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			520,700.00	520,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-8

名称：横断測量 (1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔100m 幅80m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	872,100.00	872,100		
横断面図作成	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	181,100.00	181,100		
点検整理	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	92,740.00	92,740		
合 計	作業能力：1.00km			1,145,000.00	1,145,940		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-9

名称：中心線測量 (1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	40,310.00	40,310		
測定設置		km	1.000	358,000.00	358,000		
線形地形図の作成		km	1.000	36,550.00	36,550		
点検整理		km	1.000	44,070.00	44,070		
合 計	作業能力：1.00km			478,900.00	478,930	-	

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-10

名称：縦断測量 (1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	369,500.00	369,500		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			520,700.00	520,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-11

名称：横断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔100m 幅80m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	872,100.00	872,100		
横断面図作成	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	181,100.00	181,100		
点検整理	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	92,740.00	92,740		
合 計	作業能力：1.00km			1,145,000.00	1,145,940		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-12

名称：中心線測量（1） 夜間（翌0:30～6:30） 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	47,030.00	47,030		
測定設置		km	1.000	383,000.00	383,000		
線形地形図の作成		km	1.000	42,640.00	42,640		
点検整理		km	1.000	51,420.00	51,420		
合 計	作業能力：1.00km			524,000.00	524,090		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-13

名称：縦断測量（1） 夜間（翌0:30～6:30） 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,900.00	338,900		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			490,100.00	490,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-14

名称：横断測量（1） 夜間（翌0:30～6:30） 測点間隔120m 幅80m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	666,500.00	666,500		
横断面図作成	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	150,900.00	150,900		
点検整理	幅80mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	77,280.00	77,280		
合 計	作業能力：1.00km			894,600.00	894,680		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-15

名称：中心線測量（1）-1 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	40,310.00	40,310		
測定設置		km	1.000	358,000.00	358,000		
線形地形図の作成		km	1.000	36,550.00	36,550		
点検整理		km	1.000	44,070.00	44,070		
合 計	作業能力：1.00km			478,900.00	478,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-16

名称：中心線測量 (1) -2 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	40,310.00	40,310		
測定設置		km	1.000	330,500.00	330,500		
線形地形図の作成		km	1.000	36,550.00	36,550		
点検整理		km	1.000	44,070.00	44,070		
合 計	作業能力：1.00km			451,400.00	451,430		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-17

名称：縦断測量 (1) -1 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	369,500.00	369,500		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			520,700.00	520,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-18

名称：縦断測量 (1) -2 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-19

名称：横断測量 (1) -1 夜間 (23:30～翌6:00) 測点間隔200m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	436,000.00	436,000		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	90,560.00	90,560		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	46,370.00	46,370		
合 計	作業能力：1.00km			572,900.00	572,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-20

名称：横断測量 (1) -2 夜間 (翌0:00～6:00) 測点間隔200m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	402,700.00	402,700		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	90,560.00	90,560		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	46,370.00	46,370		
合 計	作業能力：1.00km			539,600.00	539,630		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-21

名称：中心線測量 (1) -1 夜間 (23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	40,310.00	40,310		
測定設置		k m	1.000	358,000.00	358,000		
線形地形図の作成		k m	1.000	36,550.00	36,550		
点検整理		k m	1.000	44,070.00	44,070		
合 計	作業能力：1.00km			478,900.00	478,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-22

名称：中心線測量（1）-2 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	40,310.00	40,310		
測定設置		km	1.000	330,500.00	330,500		
線形地形図の作成		km	1.000	36,550.00	36,550		
点検整理		km	1.000	44,070.00	44,070		
合 計	作業能力：1.00km			451,400.00	451,430		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-23

名称：縦断測量（1）-1 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	369,500.00	369,500		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			520,700.00	520,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-24

名称：縦断測量（1）-2 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-25

名称：横断測量 (1) -1 夜間(23:30～翌6:00) 測点間200m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	436,000.00	436,000		
横断面図作成	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	90,560.00	90,560		
点検整理	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	46,370.00	46,370		
合 計	作業能力：1.00km			572,900.00	572,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-26

名称：横断測量 (1) -2 夜間(翌0:00～6:00) 測点間200m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	402,700.00	402,700		
横断面図作成	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	90,560.00	90,560		
点検整理	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	46,370.00	46,370		
合 計	作業能力：1.00km			539,600.00	539,630		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-27

名称：中心線測量 (1) -1 夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	47,030.00	47,030		
測定設置		km	1.000	383,000.00	383,000		
線形地形図の作成		km	1.000	42,640.00	42,640		
点検整理		km	1.000	51,420.00	51,420		
合 計	作業能力：1.00km			524,000.00	524,090		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-28

名称：中心線測量（1）-2 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	47,030.00	47,030		
測定設置		km	1.000	385,600.00	385,600		
線形地形図の作成		km	1.000	42,640.00	42,640		
点検整理		km	1.000	51,420.00	51,420		
合 計	作業能力：1.00km			526,600.00	526,690		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-29

名称：中心線測量（1）-3 夜間（翌1:00～6:00） 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	47,030.00	47,030		
測定設置		km	1.000	457,700.00	457,700		
線形地形図の作成		km	1.000	42,640.00	42,640		
点検整理		km	1.000	51,420.00	51,420		
合 計	作業能力：1.00km			598,700.00	598,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-30

名称：縦断測量 (1) -1 夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,900.00	338,900		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			490,100.00	490,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-31

名称：縦断測量 (1) -2 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-32

名称：縦断測量 (1) -3 夜間(翌1:00～6:00) 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	404,900.00	404,900		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			556,100.00	556,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-33

名称：横断測量 (1) -1 夜間(翌0:30～6:30) 測点間隔80m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	799,800.00	799,800		
横断面図作成	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	181,100.00	181,100		
点検整理	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	92,740.00	92,740		
合 計	作業能力：1.00km			1,073,000.00	1,073,640		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-34

名称：横断測量 (1) -2 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔80m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	805,400.00	805,400		
横断面図作成	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	181,100.00	181,100		
点検整理	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	92,740.00	92,740		
合 計	作業能力：1.00km			1,079,000.00	1,079,240		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-35

名称：横断測量 (2) 夜間(翌1:00～6:00) 測点間隔120m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	796,300.00	796,300		
横断面図作成	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	150,900.00	150,900		
点検整理	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	77,280.00	77,280		
合 計	作業能力：1.00km			1,024,000.00	1,024,480		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-36

名称：中心線測量（1） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	47,030.00	47,030		
測定設置		k m	1.000	385,600.00	385,600		
線形地形図の作成		k m	1.000	42,640.00	42,640		
点検整理		k m	1.000	51,420.00	51,420		
合 計	作業能力：1.00 km			526,600.00	526,690		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

番号：1-37

名称：縦断測量（1） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔40m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		k m	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		k m	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00 km			492,400.00	492,410		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

番号：1-38

名称：横断測量（1） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔80m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	805,400.00	805,400		
横断面図作成	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	181,100.00	181,100		
点検整理	幅45mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	92,740.00	92,740		
合 計	作業能力：1.00 km			1,079,000.00	1,079,240		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-39

名称：横断測量 (2) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔80m 幅312.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅312.5mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,610,000.00	1,610,000		
横断面図作成	幅312.5mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	362,200.00	362,200		
点検整理	幅312.5mクロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	185,400.00	185,400		
合 計	作業能力：1.00km			2,157,000.00	2,157,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-40

名称：中心線測量 (1) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	60,470.00	60,470		
測定設置		km	1.000	495,800.00	495,800		
線形地形図の作成		km	1.000	54,820.00	54,820		
点検整理		km	1.000	66,110.00	66,110		
合 計	作業能力：1.00km			677,200.00	677,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-41

名称：中心線測量（2） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔7.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	87,340.00	87,340		
測定設置		km	1.000	716,200.00	716,200		
線形地形図の作成		km	1.000	79,190.00	79,190		
点検整理		km	1.000	95,490.00	95,490		
合 計	作業能力：1.00km			978,200.00	978,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-42

名称：縦断測量（1） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-43

名称：縦断測量（2） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔7.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-44

名称：横断測量（1） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔20m 幅45m以上75m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,208,000.00	1,208,000		
横断面図作成	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	271,600.00	271,600		
点検整理	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	139,100.00	139,100		
合 計	作業能力：1.00 km			1,618,000.00	1,618,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-45

名称：横断測量（2） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔20m 幅75m以上95m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,476,000.00	1,476,000		
横断面図作成	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	332,000.00	332,000		
点検整理	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00 km			1,978,000.00	1,978,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-46

名称：横断測量（3） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔20m 幅105m以上115m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅105m以上115m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,610,000.00	1,610,000		
横断面図作成	幅105m以上115m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	362,200.00	362,200		
点検整理	幅105m以上115m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	185,400.00	185,400		
合 計	作業能力：1.00 km			2,157,000.00	2,157,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-47

名称：横断測量（4） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔20m 幅115m以上125m未満 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,610,000.00	1,610,000		
横断面図作成	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	362,200.00	362,200		
点検整理	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	185,400.00	185,400		
合 計	作業能力：1.00km			2,157,000.00	2,157,600		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

番号：1-48

名称：中心線測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	60,470.00	60,470		
測定設置		k m	1.000	537,000.00	537,000		
線形地形図の作成		k m	1.000	54,820.00	54,820		
点検整理		k m	1.000	66,110.00	66,110		
合 計	作業能力：1.00km			718,400.00	718,400		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

番号：1-49

名称：縦断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	369,500.00	369,500		
縦断面図作成		k m	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		k m	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			520,700.00	520,710		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-50

名称：横断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 幅45m以上75m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,308,000.00	1,308,000		
横断面図作成	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	271,600.00	271,600		
点検整理	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	139,100.00	139,100		
合 計	作業能力：1.00km			1,718,000.00	1,718,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-51

名称：横断測量（2） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 幅75m以上95m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,598,000.00	1,598,000		
横断面図作成	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	332,000.00	332,000		
点検整理	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00km			2,100,000.00	2,100,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-52

名称：横断測量（3） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 幅115m以上125m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,744,000.00	1,744,000		
横断面図作成	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	362,200.00	362,200		
点検整理	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	185,400.00	185,400		
合 計	作業能力：1.00km			2,291,000.00	2,291,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-53

名称：横断測量（4） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 幅125m以上135m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅125m以上135m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,889,000.00	1,889,000		
横断面図作成	幅125m以上135m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	392,400.00	392,400		
点検整理	幅125m以上135m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	200,900.00	200,900		
合 計	作業能力：1.00km			2,482,000.00	2,482,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-54

名称：横断測量（5） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 幅135m以上145m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅135m以上145m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,889,000.00	1,889,000		
横断面図作成	幅135m以上145m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	392,400.00	392,400		
点検整理	幅135m以上145m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	200,900.00	200,900		
合 計	作業能力：1.00km			2,482,000.00	2,482,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-55

名称：中心線測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	60,470.00	60,470		
測定設置		k m	1.000	537,000.00	537,000		
線形地形図の作成		k m	1.000	54,820.00	54,820		
点検整理		k m	1.000	66,110.00	66,110		
合 計	作業能力：1.00km			718,400.00	718,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-56

名称：縦断測量(1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	369,500.00	369,500		
縦断面図作成		km	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		km	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00km			520,700.00	520,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-57

名称：横断測量(1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,308,000.00	1,308,000		
横断面図作成	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	271,600.00	271,600		
点検整理	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	139,100.00	139,100		
合 計	作業能力：1.00km			1,718,000.00	1,718,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-58

名称：横断測量(2) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,598,000.00	1,598,000		
横断面図作成	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	332,000.00	332,000		
点検整理	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00km			2,100,000.00	2,100,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-59

名称：横断測量（3） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔20m 幅135m以上145m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅135m以上145m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,889,000.00	1,889,000		
横断面図作成	幅135m以上145m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	392,400.00	392,400		
点検整理	幅135m以上145m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	200,900.00	200,900		
合 計	作業能力：1.00km			2,482,000.00	2,482,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-60

名称：中心線測量（1） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	60,470.00	60,470		
測定設置		km	1.000	495,800.00	495,800		
線形地形図の作成		km	1.000	54,820.00	54,820		
点検整理		km	1.000	66,110.00	66,110		
合 計	作業能力：1.00km			677,200.00	677,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-61

名称：中心線測量（2） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔10m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	80,620.00	80,620		
測定設置		km	1.000	661,100.00	661,100		
線形地形図の作成		km	1.000	73,100.00	73,100		
点検整理		km	1.000	88,150.00	88,150		
合 計	作業能力：1.00km			902,900.00	902,970		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-62

名称：中心線測量（3） 夜間（翌0:00～6:00） 測点間隔7.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	87,340.00	87,340		
測定設置		km	1.000	716,200.00	716,200		
線形地形図の作成		km	1.000	79,190.00	79,190		
点検整理		km	1.000	95,490.00	95,490		
合 計	作業能力：1.00km			978,200.00	978,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-63

名称：縦断測量（1） 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		k m	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		k m	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00 k m			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-64

名称：縦断測量（2） 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		k m	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		k m	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00 k m			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-65

名称：縦断測量（3） 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	341,200.00	341,200		
縦断面図作成		k m	1.000	91,110.00	91,110		
点検整理		k m	1.000	60,100.00	60,100		
合 計	作業能力：1.00 k m			492,400.00	492,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-66

名称：横断測量 (1) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,208,000.00	1,208,000		
横断面図作成	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	271,600.00	271,600		
点検整理	幅45m以上75m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	139,100.00	139,100		
合 計	作業能力：1.00 km			1,618,000.00	1,618,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-67

名称：横断測量 (2) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	1,476,000.00	1,476,000		
横断面図作成	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	332,000.00	332,000		
点検整理	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00 km			1,978,000.00	1,978,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-68

名称：横断測量 (3) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m 幅75m以上95m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	2,550,000.00	2,550,000		
横断面図作成	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	573,500.00	573,500		
点検整理	幅75m以上95m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	km	1.000	293,600.00	293,600		
合 計	作業能力：1.00 km			3,417,000.00	3,417,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-69

名称：横断測量 (4) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満

1 km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅105m以上115m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,610,000.00	1,610,000		
横断面図作成	幅105m以上115m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	362,200.00	362,200		
点検整理	幅105m以上115m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	185,400.00	185,400		
合 計	作業能力：1.00 k m			2,157,000.00	2,157,600		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

番号：1-70

名称：横断測量 (5) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m 幅115m以上125m未満

1 km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	2,819,000.00	2,819,000		
横断面図作成	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	633,900.00	633,900		
点検整理	幅115m以上125m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	324,600.00	324,600		
合 計	作業能力：1.00 k m			3,777,000.00	3,777,500		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

番号：1-71

名称：横断測量 (6) 夜間(翌0:00～6:00) 測点間隔10m 幅175m以上185m未満

1 km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅175m以上185m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	3,624,000.00	3,624,000		
横断面図作成	幅175m以上185m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	815,000.00	815,000		
点検整理	幅175m以上185m未満クロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	417,300.00	417,300		
合 計	作業能力：1.00 k m			4,856,000.00	4,856,300		
労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし							

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-72

名称：安全費 夜間(23:30～翌6:00)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	夜間(23:30～翌6:00)	人	5.000	19,820.00	99,100		
合 計	作業能力：1.00式			99,100.00	99,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-73

名称：電子成果品作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子成果品作成費		式	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00式			170,000.00	170,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-74

名称：公開用成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.500	40,300.00	20,150		
合 計	作業能力：1.00式			20,150.00	20,150		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：2-1

名称：結果の整理

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.00	59,600.00	59,600		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			99,900.00	99,900		

供用係数ランク：1

船舶供用係数（ α ）：1.65

船員供用係数（ β ）：1.20

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：2-2

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	999.00	999		
合 計	作業能力：1.00式			999.00	999		

供用係数ランク：1

船舶供用係数（ α ）：1.65

船員供用係数（ β ）：1.20