

工事設計書

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工場製作原価					2,384,014,460	
直接工事費					3,276,618,619	
間接工事費	461,304,992 + 862,712,769				1,324,017,761	
共通仮設費 (計)	283,848,019 + 172,666,130 + 4,790,843				461,304,992	
共通仮設費 (積上)					283,848,019	
共通仮設費 (率)	$2,528,054,619 \times 6.83\% ((2.80\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				172,666,130	
現場環境改善費	$2,521,496,619 \times 0.19\%$				4,790,843	
現場管理費	$3,737,923,611 \times 23.08\% ((20.63\% + 1.78\%) \times 1.03)$				862,712,769	
工事原価	$2,384,014,460 + 3,276,618,619 + 1,324,017,761$				6,984,650,840	
一般管理費等	$6,984,650,840 \times 9.74\% (9.74\% \times 1.00) - 8,220$				680,296,771	
契約保証費	$6,984,650,840 \times 0.04\%$				2,793,860	
スクラップ					-10,901,471	
環境調査					18,750,000	
工事価格	$6,984,650,840 + 680,296,771 + 2,793,860 - 10,901,471 + 18,750,000$				7,675,590,000	
消費税等相当額	$7,675,590,000 \times 10.00\%$				767,559,000	
請負工事費	$7,675,590,000 + 767,559,000$				8,443,149,000	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					3,276,618,619	
Y3岸壁					3,276,618,619	
本体工					2,130,063,395	
鋼杭工					1,772,519,780	
鋼管杭製作(1)					172,800,000	
1 鋼管杭製作	A通り単杭(C工区)	本	4.00	43,200,000	172,800,000	
鋼管杭製作(2)					343,200,000	
2 鋼管杭製作	A通り単杭(D工区)	本	8.00	42,900,000	343,200,000	
鋼管杭製作(3)					134,800,000	
3 鋼管杭製作	B通り単杭(C工区)	本	4.00	33,700,000	134,800,000	
鋼管杭製作(4)					285,600,000	
4 鋼管杭製作	B通り単杭(D工区)	本	8.00	35,700,000	285,600,000	
鋼管杭製作(5)					84,400,000	
5 鋼管杭製作	C通り単杭(C工区)	本	4.00	21,100,000	84,400,000	
鋼管杭製作(6)					163,200,000	
6 鋼管杭製作	C通り単杭(D工区)	本	8.00	20,400,000	163,200,000	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管杭製作(7)					82,400,000	
7 鋼管杭製作	D通り単杭(C工区)	本	4.00	20,600,000	82,400,000	
鋼管杭製作(8)					216,000,000	
8 鋼管杭製作	D通り単杭(D工区)	本	8.00	27,000,000	216,000,000	
鋼管杭打設(1)					26,231,352	
9 鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 バイプロハンマ(C工区)	本	4.00	2,915,443	11,661,772	
10 鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)	本	4.00	3,642,395	14,569,580	
鋼管杭打設(2)					47,710,104	
11 鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)	本	8.00	3,790,076	30,320,608	
12 鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	8.00	2,173,687	17,389,496	
鋼管杭打設(3)					19,826,380	
13 鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 バイプロハンマ(C工区)	本	4.00	3,371,082	13,484,328	
14 鋼管杭打設(2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)	本	4.00	1,585,513	6,342,052	
鋼管杭打設(4)					37,979,744	
15 鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)	本	8.00	4,331,516	34,652,128	
16 鋼管杭打設(2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	8.00	415,952	3,327,616	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管杭打設(5)					21,603,148	
17 鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)	本	4.00	3,903,358	15,613,432	
18 鋼管杭打設(2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)	本	4.00	1,497,429	5,989,716	
鋼管杭打設(6)					44,434,440	
19 鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)	本	8.00	4,890,421	39,123,368	
20 鋼管杭打設(2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	8.00	663,884	5,311,072	
鋼管杭打設(7)					26,463,704	
21 鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)	本	4.00	4,120,211	16,480,844	
22 鋼管杭打設(2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)	本	4.00	2,495,715	9,982,860	
鋼管杭打設(8)					60,393,200	
23 鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)	本	8.00	5,053,435	40,427,480	
24 鋼管杭打設(2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	8.00	2,495,715	19,965,720	
導材・導杭					5,477,708	
25 導材質料・材料費(1)	A通り	式	1.00	725,617	725,617	
26 導材設置撤去(1)	A通り(海上)	m	76.00	34,915	2,653,540	
27 導材質料・材料費(2)	D通り	式	1.00	213,751	213,751	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
28 導材設置撤去(2)	D通り(陸上)	m	76.00	8,029	610,204	
29 導材ブラケット製作	D通り	基	2.00	627,090	1,254,180	
30 スクラップ運搬費	A通り、D通り	式	1.00	20,416	20,416	
被覆工					11,392,745	
間詰コンクリート					11,392,745	
31 漏えい防止シート敷設		m ²	523.00	2,322	1,214,406	
32 ホース設置撤去		m	720.00	1,396	1,005,120	
33 ホース損料		式	1.00	31,464	31,464	
34 水中コンクリート打設		m ³	295.00	30,989	9,141,755	
ジャケット据付工					346,150,870	
ジャケット固縛架台					30,583,325	
35 固縛架台設置		回	2.00	8,676,340	17,352,680	
36 固縛架台撤去		回	2.00	6,185,728	12,371,456	
37 スクラップ運搬費		式	1.00	859,189	859,189	
ジャケット積込準備					17,350,935	
38 ジャケット積込準備		回	3.00	5,783,645	17,350,935	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジャケット積込					83,964,330	
39 ジャケット積込		基	6.00	8,474,981	50,849,886	
40 ジャケット固縛		回	6.00	5,519,074	33,114,444	
海上運搬					30,400,470	
41 ジャケット運搬費	ジャケット運搬費(津～東京)	回	6.00	5,066,745	30,400,470	
ジャケット据付準備					33,336,051	
42 ジャケット据付準備		回	3.00	11,112,017	33,336,051	
ジャケット据付					101,375,070	
43 ジャケット解縛		回	6.00	3,746,960	22,481,760	
44 ジャケット据付		基	6.00	13,148,885	78,893,310	
グラウト工					27,835,500	
45 グラウト注入		m3	210.00	132,550	27,835,500	
ジャケット間結合					6,896,189	
46 JKT間結合部材設置		個	156.00	2,123	331,188	
47 継手溶接(1)	ジャケット間結合溶接 V型 t=25mm	m	38.00	14,790	562,020	
48 継手溶接(2)	ジャケット間結合溶接 V型 t=22mm	m	72.00	14,790	1,064,880	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
49 継手溶接(3)	ジャケット間結合溶接 V型 t=19mm	m	70.00	9,435	660,450	
50 継手溶接(4)	ジャケット間結合溶接 V型 t=16mm	m	54.00	9,434	509,436	
51 継手溶接(5)	ジャケット間結合溶接 隅肉 t=16mm	m	74.00	20,270	1,499,980	
52 現場塗覆装		m ²	145.00	15,643	2,268,235	
パイプロハンマ拘束					14,409,000	
53 パイプロハンマ拘束費		式	1.00	14,409,000	14,409,000	
上部工					927,315,759	
プレキャストPC床版製作工					748,564,000	
プレキャストPC床版製作					748,564,000	
54 PC床版製作		式	1.00	748,564,000	748,564,000	
プレキャストPC床版工					146,097,886	
プレキャストPC床版仮置					1,448,200	
55 PC床版仮置(1)	4.5t以下	枚	442.00	1,655	731,510	
56 PC床版仮置(2)	4.5t～7.5t以下	枚	298.00	2,405	716,690	
プレキャストPC床版据付					36,209,979	
57 PC床版据付		枚	740.00	42,772	31,651,280	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
58 ジョイントフィラー取付		m	4,133.00	1,103	4,558,699	
目地					10,495,083	
59 目地材取付		m	1,821.00	2,563	4,667,223	
60 鋼製型枠組立組外	(鋼矢板式)	m ²	10.00	10,200	102,000	
61 無収縮モルタル打設		m ³	14.00	408,990	5,725,860	
横組 (法線直角方向)					36,386,736	
62 ケーブル組立		m	7,611.00	4,156	31,631,316	
63 ケーブル緊張		本	180.00	17,397	3,131,460	
64 定着装置材料費		式	1.00	1,623,960	1,623,960	
横組 (法線平行方向)					44,605,195	
65 ケーブル組立		m	8,780.00	4,217	37,025,260	
66 ケーブル緊張		本	613.00	9,573	5,868,249	
67 定着装置材料費		式	1.00	1,711,686	1,711,686	
架設支保用固定治具設置・撤去					2,325,171	
68 架設支保用固定治具設置・撤去		箇所	12.00	193,345	2,320,140	
69 スクラップ運搬費		式	1.00	5,031	5,031	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浮き上がり防止					13,625,282	
70 浮き上がり防止材設置・撤去		式	1.00	13,616,566	13,616,566	
71 スクラップ運搬費		式	1.00	8,716	8,716	
足場設置・撤去					1,002,240	
72 側部足場		m	96.00	10,440	1,002,240	
床版コンクリート工					32,653,873	
鉄筋(1)					3,656,280	
73 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	114.00	297	33,858	
74 鉄筋加工組立(2)	SD345 D13	k g	9,011.00	402	3,622,422	
鉄筋(2)					8,242,480	
75 鉄筋加工組立(1)	SD345 D16	k g	1,783.00	290	517,070	
76 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	19,558.00	395	7,725,410	
鉄筋(3)					377,330	
77 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	970.00	389	377,330	
鉄筋(4)					17,505	
78 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	45.00	389	17,505	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エポキシ樹脂鉄筋運搬					271,438	
79 エポキシ樹脂鉄筋運搬		式	1.00	271,438	271,438	
型枠					7,062,114	
80 鋼製型枠組立組外	(鋼矢板式)	m 2	427.00	13,611	5,811,897	
81 シース材料費		式	1.00	1,250,217	1,250,217	
コンクリート					12,727,968	
82 コンクリート打設		m 3	352.00	36,159	12,727,968	
ブロック間目地					298,758	
83 伸縮目地		m 2	102.00	2,929	298,758	
付属工					82,622,595	
防食工					19,386,924	
電気防食					19,386,924	
84 取付金具製作	鋼管杭	組	36.00	1,377	49,572	
85 取付金具取付	鋼管杭	組	36.00	2,040	73,440	
86 陽極取付	鋼管杭	個	36.00	527,810	19,001,160	
87 電位測定装置取付		個	6.00	43,792	262,752	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
係船柱工					112,522	
係船柱					112,522	
88 コンクリート打設		m ³	2.00	36,469	72,938	
89 係船柱塗装		m ²	16.00	2,474	39,584	
車止・縁金物工					8,112,352	
車止					6,611,680	
90 車止取付		m	85.00	2,856	242,760	
91 車止材料費		式	1.00	6,368,920	6,368,920	
縁金物					1,500,672	
92 縁金物取付		m	96.00	15,632	1,500,672	
渡版製作・設置工					48,763,170	
渡版等製作					36,824,448	
93 渡版等製作		式	1.00	36,824,448	36,824,448	
上部コンクリート					11,572,002	
94 【施工パッケージ】コンクリート削孔	(電動ハシドリ)	孔	192.00	1,121	215,232	
95 樹脂アンカー設置		本	192.00	598	114,816	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
96 差筋取付		k g	302.00	119	35,938	
97 鉄筋加工組立		式	1.00	1,848,411	1,848,411	
98 鋼製型枠組立組外	(重力式)	m ²	309.00	11,410	3,525,690	
99 伸縮目地		m ²	19.00	3,030	57,570	
100 電位測定装置取付		個	2.00	46,960	93,920	
101 コンクリート打設		m ³	166.00	28,407	4,715,562	
102 【施工パッケージ】埋戻し		m ³	423.00	2,281	964,863	
渡版等設置					366,720	
103 渡版設置		枚	96.00	2,188	210,048	
104 受枠設置		m	96.00	1,632	156,672	
排水工					1,057	
排水管					1,057	
105 排水管材料費		式	1.00	1,057	1,057	
配電設備工					6,246,570	
配電設備					6,246,570	
106 配電管布設	φ100×6本	式	1.00	6,246,570	6,246,570	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					30,344,417	
半たわみ性舗装工					30,344,417	
表層					12,398,250	
107 機械舗設(1)		m ²	4,065.00	1,525	6,199,125	
108 機械舗設(2)		m ²	4,065.00	1,525	6,199,125	
セメントミルク浸透					17,946,167	
109 【施工パッケージ】セメントミルク浸透(1)		m ²	4,023.00	4,409	17,737,407	
110 【施工パッケージ】セメントミルク浸透(2)		m ²	85.00	2,456	208,760	
構造物撤去工					48,627,699	
撤去工					48,627,699	
既設護岸撤去					42,069,699	
111 既設護岸破碎		m ³	437.00	18,649	8,149,613	
112 【施工パッケージ】床掘り		m ³	423.00	285.4	120,724	
113 支保組立組外	(重力式)	m	96.00	7,854	753,984	
114 コンクリート削孔		箇所	36.00	28,128	1,012,608	
115 既設護岸切断(1)	鉛直方向	m ²	38.00	72,605	2,758,990	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
116 既設護岸切断(2)	水平方向	m ²	192.00	147,011	28,226,112	
117 撤去既設護岸ブロック転置		個	12.00	5,441	65,292	
118 【施工パッケージ】コンクリート殻運搬		m ³	437.00	2,248	982,376	
殻処分					6,558,000	
119 コンクリート殻処分		t	1,093.00	6,000	6,558,000	
雑工					6,997,921	
その他雑工					6,997,921	
レグ蓋設置					2,686,820	
120 レグ蓋設置		個	48.00	2,123	101,904	
121 レグ蓋溶接		m	274.00	9,434	2,584,916	
現場鋼材切断(1)					3,497,536	
122 杭頭切断		m	241.00	10,705	2,579,905	
123 スクラップ運搬費		式	1.00	917,631	917,631	
現場鋼材切断(2)					293,565	
124 ジャケット吊具切断(1)	リブプレート t=25mm	m	7.00	8,819	61,733	
125 ジャケット吊具切断(2)	メインプレート t=32mm	m	8.00	27,129	217,032	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
126 スクラップ運搬費		式	1.00	14,800	14,800	
クローラクレーン拘束					520,000	
127 クローラクレーン拘束費		式	1.00	520,000	520,000	
仮設工					50,646,833	
仮設足場工					46,943,090	
仮設足場設置・撤去					46,943,090	
128 仮設足場賃料		式	1.00	16,696,466	16,696,466	
129 仮設足場設置		基	6.00	3,758,910	22,553,460	
130 仮設足場撤去		基	6.00	1,282,194	7,693,164	
ヤード整備工					3,655,968	
敷鉄板					3,655,968	
131 敷鉄板設置・撤去		m ²	864.00	477	412,128	
132 敷鉄板賃料		枚	186.00	17,440	3,243,840	
係留設備工					47,775	
係留ピース撤去					47,775	
133 係留ピース撤去		箇所	1.00	47,775	47,775	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					283,848,019	
共通仮設					283,848,019	
共通仮設費					283,848,019	
回航・えい航費					240,792,410	
回航(1)					63,378,691	
134 回航費	非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊 (神戸西～東京) 片道	回	1.00	63,378,691	63,378,691	
回航(2)					148,181,544	
135 回航費	非航固定起重機船 鋼DH2050t吊 (神戸西～津) 片道	回	6.00	24,696,924	148,181,544	
回航(3)					4,423,906	
136 回航費	台船2000t積級(大阪～津) 片道	回	1.00	4,423,906	4,423,906	
えい航(1)					714,597	
137 えい航費	台船2000t積級(名古屋～津) 片道	回	1.00	714,597	714,597	
回航(4)					24,093,672	
138 回航費	台船2000t積 (東京～津) 片道	回	6.00	4,015,612	24,093,672	
運搬費					34,563,717	
建設機械器具等運搬(1)					16,465,203	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
139 バイプロハンマ組立		式	1.00	16,465,203	16,465,203	
建設機械器具等運搬(2)					6,178,544	
140 分解組立運搬	クローラクレーン150t	式	1.00	6,178,544	6,178,544	
建設機械器具等運搬(3)					5,617,027	
141 分解組立運搬	クローラクレーン200t	式	1.00	5,617,027	5,617,027	
仮設材等運搬(1)					397,566	
142 仮設材等運搬	導材	式	1.00	397,566	397,566	
仮設材等運搬(2)					4,383,844	
143 仮設材等運搬(1)	仮設足場(設置時)	式	1.00	990,288	990,288	
144 仮設材等運搬(2)	仮設足場(撤去時)	式	1.00	3,393,556	3,393,556	
仮設材等運搬(3)					1,521,533	
145 仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	1,521,533	1,521,533	
安全費					8,187,823	
安全対策					8,042,733	
146 安全監視船	監視船300PS VHF装置有り	式	1.00	8,042,733	8,042,733	
標識					145,090	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
147 標識灯移設		回	1.00	145,090	145,090	
技術管理費					264,900	
技術管理(1)					120,000	
148 諸経費動向調査		工事	1.00	120,000	120,000	
技術管理(2)					144,900	
149 施工実態調査		式	1.00	144,900	144,900	
水雷・傷害等保険料					39,169	
水雷保険料					39,169	
150 水雷保険料	非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊	式	1.00	39,169	39,169	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号: 1

名称: 鋼管杭製作 A通り単杭(C工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭(A通り_単杭)	C工区:SKK400+SM570+SM490YBΦ1,600L=58.1m	本	1.00	43,200,000.00	43,200,000		
合 計	作業能力: 1.00本			43,200,000.00	43,200,000		

番号: 2

名称: 鋼管杭製作 A通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭(A通り_単杭)	D工区:SKK400+SM570+SM490YBΦ1,600L=60.7m	本	1.00	42,900,000.00	42,900,000		
合 計	作業能力: 1.00本			42,900,000.00	42,900,000		

番号: 3

名称: 鋼管杭製作 B通り単杭(C工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭(B通り_単杭)	C工区:SKK400+SM490YB+SM570Φ1,600L=50.6m	本	1.00	33,700,000.00	33,700,000		
合 計	作業能力: 1.00本			33,700,000.00	33,700,000		

番号: 4

名称: 鋼管杭製作 B通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭(B通り_単杭)	D工区:SKK400+SM490YBΦ1,600L=54.6m	本	1.00	35,700,000.00	35,700,000		
合 計	作業能力: 1.00本			35,700,000.00	35,700,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 5

名称 : 鋼管杭製作 C通り単杭(C工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (C通り_単杭)	C工区:SKK400+SM570+SM490YBΦ1,600L=50.5m	本	1.00	21,100,000.00	21,100,000		
合 計	作業能力 : 1.00本			21,100,000.00	21,100,000		

番号 : 6

名称 : 鋼管杭製作 C通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (C通り_単杭)	D工区:SKK400+SM490YBΦ1,600L=55.6m	本	1.00	20,400,000.00	20,400,000		
合 計	作業能力 : 1.00本			20,400,000.00	20,400,000		

番号 : 7

名称 : 鋼管杭製作 D通り単杭(C工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (D通り_単杭)	C工区:SKK400+SM490YBΦ1,600L=54.0m	本	1.00	20,600,000.00	20,600,000		
合 計	作業能力 : 1.00本			20,600,000.00	20,600,000		

番号 : 8

名称 : 鋼管杭製作 D通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (D通り_単杭)	D工区:SKK400+SM570+SM490YBΦ1,600L=62.1m	本	1.00	27,000,000.00	27,000,000		
合 計	作業能力 : 1.00本			27,000,000.00	27,000,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：9

名称：鋼管杭打設(Ⅰ) A通り単杭1次打設 バイプロハンマ(C工区)

1日当り(5.2本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力：5.20本			2,915,443.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：10

名称：鋼管杭打設(2) A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)

1日当り(3.7本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：3.70本			3,642,395.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：11

名称：鋼管杭打設(1) A通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り(4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力：4.00本			3,790,076.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：12

名称：鋼管杭打設(2) A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り(6.2本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：6.20本			2,173,687.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 13

名称 : 鋼管杭打設(1) B通り単杭1次打設 バイプロハンマ(C工区)

1日当り (4.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	497,490.00	497,490	8H	
引船	鋼D 1200PS型	日	1.00	395,615.00	395,615	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工 : 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,758,969.00	73,794		
合 計	作業能力 : 4.40本			3,371,082.00	14,832,763		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：14

名称：鋼管杭打設(2) B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)

1日当り(8.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：8.50本			1,585,513.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 15

名称 : 鋼管杭打設(1) B通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り (3.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工: 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力 : 3.50本			4,331,516.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：16

名称：鋼管杭打設(2) B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り(32.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：32.40本			415,952.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：17

名称：鋼管杭打設(1) C通り単杭1次打設 バイプロハンマ(C工区)

1日当り(3.8本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	497,490.00	497,490	8H	
引船	鋼D 1200PS型	日	1.00	395,615.00	395,615	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,758,969.00	73,794		
合 計	作業能力：3.80本			3,903,358.00	14,832,763		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：18

名称：鋼管杭打設(2) C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)

1日当り(9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：9.00本			1,497,429.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 19

名称 : 鋼管杭打設(1) C通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り (3.1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工:鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力 : 3.10本			4,890,421.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：20

名称：鋼管杭打設(2) C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り (20.3本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：20.30本			663,884.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：21

名称：鋼管杭打設(1) D通り単杭1次打設 バイプロハンマ(C工区)

1日当り(3.6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	497,490.00	497,490	8H	
引船	鋼D 1200PS型	日	1.00	395,615.00	395,615	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,758,969.00	73,794		
合 計	作業能力：3.60本			4,120,211.00	14,832,763		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：22

名称：鋼管杭打設(2) D通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)

1日当り (5.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：5.40本			2,495,715.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：23

名称：鋼管杭打設(1) D通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り(3本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力：3.00本			5,053,435.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：24

名称：鋼管杭打設(2) D通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り (5.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とびエ		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：5.40本			2,495,715.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号: 25

名称: 導材質料・材料費(1) A通り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	37,490.00	37,490		
H形鋼賃料	H-350 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	120,202.00	120,202		
H形鋼賃料	H-400 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	471,530.00	471,530		
ブルマン賃料	C-60 90日(3ヶ月)以内	個・日	1,064.00	15.00	15,960		
ブルマン 整備費	C60型	個	56.00	310.00	17,360		
溝形鋼	[-380×100×10.5(購入)	k g	381.50	118.00	45,017		
等辺山形鋼	L-100×100×10(購入)	k g	20.90	118.00	2,466		
高力ボルト	F10 M22×65(購入)	組	16.00	234.00	3,744		
高力ボルト	F10 M22×55(購入)	組	8.00	221.00	1,768		
高力ボルト	F10 M24×65(購入)	組	32.00	315.00	10,080		
合 計	作業能力: 1.00式			725,617.00	725,617		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：26

名称：導材設置撤去(1) A通り(海上)

1組当り (19m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	437,273.00	306,091	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	175,245.00	122,671	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	280,835.00	84,250	8H	
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,830.00	24,381	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,344.00	3,040		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	25,576.00	17,903		
世話役		人	0.80	35,090.00	28,072		
とび工		人	1.30	33,760.00	43,888		
溶接工		人	0.20	38,860.00	7,772		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	全体の%	%	0.50	660,100.00	3,300		
合 計	作業能力：19.00m			34,915.00	663,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：27

名称：導材質料・材料費(2) D通り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	37,642.00	37,642		
H形鋼賃料	H-350 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	120,689.00	120,689		
ブルマン賃料	C-60 90日(3ヶ月)以内	個・日	1,280.00	15.00	19,200		
ブルマン 整備費	C60型	個	64.00	310.00	19,840		
ケミカルアンカー	R-19N(購入)	本	20.00	598.00	11,960		
アンカーボルト	M20×300ナット付き(購入)	本	20.00	221.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00式			213,751.00	213,751		

番号：28

名称：導材設置撤去(2) D通り(陸上)

1組当り (19m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.70	66,500.00	46,550	8H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,980.00	3,486		
世話役		人	0.80	35,090.00	28,072		
とび工		人	1.30	33,760.00	43,888		
溶接工		人	0.20	38,860.00	7,772		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	全体の%	%	0.50	151,800.00	759		
合 計	作業能力：19.00m			8,029.00	152,559		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：29

名称：導材ブラケット製作 D通り

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	13.308	32,700.00	435,171		
補助材料	材料費の%	%	13.000	169,840.00	22,079		
鋼材		k g	1,544.000	110.00	169,840		
合 計				627,090.00	627,090		

番号：30

名称：スクラップ運搬費 A通り、D通り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	15,181.00	15,181		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	5,235.00	5,235		
合 計	作業能力：1.00式			20,416.00	20,416		

番号：31

名称：漏えい防止シート敷設

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	軟質塩化ビニールシート0.5mm	m2	130.00	650.00	84,500		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	221,605.00	110,802	8H	
普通作業員		人	1.30	27,540.00	35,802		
雑材料	全体の%	%	0.50	231,104.00	1,155		
合 計	作業能力：100.00m2			2,322.00	232,259		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 32

名称 : ホース設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.90	35,090.00	31,581		
普通作業員		人	3.90	27,540.00	107,406		
雑材料	全体の%	%	0.50	138,987.00	694		
合 計	作業能力 : 100.00m			1,396.00	139,681		

番号 : 33

名称 : ホース損料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
先端ホース損料	Φ125 L=5.0m	日	2.00	1,202.00	2,404		
中間ホース損料	Φ125 L=3.0m	日	2.00	14,102.00	28,204		
中間ホース損料	Φ125 L=1.0m	日	2.00	428.00	856		
合 計	作業能力 : 1.00式			31,464.00	31,464		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：34

名称：水中コンクリート打設

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	30N/mm2、12cm、25(20)	m3	10.60	25,000.00	265,000		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	0.10	103,612.00	10,361	6.80H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	221,605.00	22,160	8H	
世話役		人	0.10	35,090.00	3,509		
特殊作業員		人	0.10	31,310.00	3,131		
普通作業員		人	0.20	27,540.00	5,508		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	44,669.00	223		
合 計	作業能力：10.00m3			30,989.00	309,892		

番号：35

名称：固縛架台設置

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固縛架台設置	三重	回	1.00	6,228,010.00	6,228,010		
台船	鋼2000t積	日	5.00	489,666.00	2,448,330	8H	
合 計	作業能力：1.00回			8,676,340.00	8,676,340		

番号：36

名称：固縛架台撤去

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固縛架台撤去	三重	回	1.00	4,716,730.00	4,716,730		
台船	鋼2000t積	日	3.00	489,666.00	1,468,998	8H	
合 計	作業能力：1.00回			6,185,728.00	6,185,728		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 37

名称 : スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	638,884.00	638,884		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	220,305.00	220,305		
合 計	作業能力 : 1.00式			859,189.00	859,189		

番号 : 38

名称 : ジャケット積込準備

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	1.00	4,820,322.00	4,820,322	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	907,829.00	907,829	8H	
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,754,871.00	28,774		
合 計	作業能力 : 1.00回			5,783,645.00	5,783,645		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：39

名称：ジャケット積込

1基/日当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	1.00	5,362,893.00	5,362,893	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,041,080.00	1,041,080	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	907,829.00	907,829	8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	489,666.00	489,666	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	427,449.00	427,449	2.00H / 8H	
とび工	三重県	人	3.00	34,070.00	102,210		
普通作業員	三重県	人	3.00	24,990.00	74,970		
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,432,817.00	42,164		
合 計	作業能力：1.00基			8,474,981.00	8,474,981		

番号：40

名称：ジャケット固縛

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジャケット固縛	三重県	回	1.00	3,560,410.00	3,560,410		
台船	鋼2000t積	日	4.00	489,666.00	1,958,664	8H	
合 計	作業能力：1.00回			5,519,074.00	5,519,074		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 41

名称 : ジャケット運搬費 ジャケット運搬費(津～東京)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	1,352,560.00	1,352,560		
損料		式	1.00	2,283,000.00	2,283,000		
回航保険料		式	1.00	16,208.00	16,208		
旅費等		式	1.00	87,844.00	87,844		
ジャケット保険料	津～東京	式	1.00	1,051,133.00	1,051,133		
合 計	作業能力 : 1.00回			5,066,745.00	5,066,745		

番号 : 42

名称 : ジャケット据付準備

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	9,990,873.00	9,990,873	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,056,734.00	55,283		
合 計	作業能力 : 1.00回			11,112,017.00	11,112,017		

番号 : 43

名称 : ジャケット解縛

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジャケット解縛		回	1.00	2,254,490.00	2,254,490		
台船	鋼2000t積	日	3.00	497,490.00	1,492,470	8H	
合 計	作業能力 : 1.00回			3,746,960.00	3,746,960		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 44

名称 : ジャケット据付

1基/日当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	9,990,873.00	9,990,873	4.00H / 8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	842,158.00	842,158	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	497,490.00	497,490	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	438,417.00	438,417	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	33,760.00	101,280		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	1.00	13,018,699.00	130,186		
合 計	作業能力 : 1.00基			13,148,885.00	13,148,885		

番号 : 45

名称 : グラウト注入

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウト材	24N/mm2 W/C45%以下	m3	12.00	51,650.00	619,800		
グラウト注入		m3	10.00	70,570.00	705,700		
合 計	作業能力 : 10.00m3			132,550.00	1,325,500		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 46

名称 : JKT間結合部材設置

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	262,028.00	1,310		
合 計	作業能力 : 124.00個			2,123.00	263,338		

番号 : 47

名称 : 継手溶接(1) ジャケット間結合溶接 V型 t=25mm

1日当り (5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	5.00	14,790.00	73,950		
合 計	作業能力 : 5.00m			14,790.00	73,950		

番号 : 48

名称 : 継手溶接(2) ジャケット間結合溶接 V型 t=22mm

1日当り (5.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	5.70	14,790.00	84,303		
合 計	作業能力 : 5.70m			14,790.00	84,303		

番号 : 49

名称 : 継手溶接(3) ジャケット間結合溶接 V型 t=19mm

1日当り (6.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	6.40	9,435.00	60,384		
合 計	作業能力 : 6.40m			9,435.00	60,384		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号: 50

名称: 継手溶接(4) ジャケット間結合溶接 V型 t=16mm

1日当り (7.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	7.70	9,435.00	72,649		
合 計	作業能力: 7.70m			9,434.00	72,649		

番号: 51

名称: 継手溶接(5) ジャケット間結合溶接 隅肉 t=16mm

1日当り (7.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)		m	7.50	20,270.00	152,025		
合 計	作業能力: 7.50m			20,270.00	152,025		

番号: 52

名称: 現場塗覆装

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	5.000	32,200.00	161,000		
補助材料	労務費の%	%	5.000	161,000.00	8,050		
超厚膜エポキシ樹脂塗装	上塗り用	k g	766.670	1,820.00	1,395,339		
合 計				15,643.00	1,564,389		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 53

名称 : バイプロハンマ拘束費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	15.00	366,000.00	5,490,000		
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	15.00	60,600.00	909,000		
発動発電機(仮設工:鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	30.00	39,000.00	1,170,000		
油圧ハンマ	IHC S-280	日	15.00	456,000.00	6,840,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			14,409,000.00	14,409,000		

番号 : 54

名称 : PC床版製作

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC床版製作	C5~C6 D1~D4	式	1.00	748,564,000.00	748,564,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			748,564,000.00	748,564,000		

番号 : 55

名称 : PC床版仮置(1) 4.5t以下

1日当り (111枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	182,880.00	914		
合 計	作業能力 : 111.00枚			1,655.00	183,794		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号 : 56

名称 : PC床版仮置(2) 4.5t~7.5t以下

1日当り (86枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	89,500.00	89,500	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	205,880.00	1,029		
合 計	作業能力 : 86.00枚			2,405.00	206,909		

番号 : 57

名称 : PC床版据付

1日当り (12枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.00	42,840.00	42,840		
橋りょう特殊工		人	5.00	37,430.00	187,150		
普通作業員		人	4.00	27,540.00	110,160		
クローラークレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,569.00	170,569	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	510,719.00	2,553		
合 計	作業能力 : 12.00枚			42,772.00	513,272		

番号 : 58

名称 : ジョイントフィラー取付

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジョイントフィラー	10mm×15mm	m	10.50	385.00	4,042		
普通作業員		人	0.25	27,540.00	6,885		
雑材料	全体の%	%	1.00	10,927.00	109		
合 計	作業能力 : 10.00m			1,103.00	11,036		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：59

名称：目地材取付

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
隙間スポンジテープ	4mm	m	10.50	870.00	9,135		
スポンジゴム	φ65	個	22.28	420.00	9,357		
普通作業員		人	0.25	27,540.00	6,885		
雑材料	全体の%	%	1.00	25,377.00	253		
合 計	作業能力：10.00m			2,563.00	25,630		

番号：60

名称：鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,200.00	1,020,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,200.00	1,020,000		

番号：61

名称：無収縮モルタル打設

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮材	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,875.00	130.00	243,750		
普通作業員		人	6.00	27,540.00	165,240		
合 計	作業能力：1.00m ³			408,990.00	408,990		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：62

名称：ケーブル組立

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC鋼材	SWPR19L 1S28.6	k g	444.00	567.00	251,748		
グラウト材料		m ³	0.13	67,929.00	8,830		
橋りょう世話役		人	0.90	42,840.00	38,556		
橋りょう特殊工		人	2.10	37,430.00	78,603		
普通作業員		人	1.30	27,540.00	35,802		
雑材料	全体の%	%	0.50	413,539.00	2,067		
合 計	作業能力：100.00m			4,156.00	415,606		

番号：63

名称：ケーブル緊張

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.70	42,840.00	29,988		
橋りょう特殊工		人	2.30	37,430.00	86,089		
普通作業員		人	1.70	27,540.00	46,818		
雑材料	労務費の%	%	6.80	162,895.00	11,076		
合 計	作業能力：10.00本			17,397.00	173,971		

番号：64

名称：定着装置材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
定着装置	後付用 (1T28.6) PL-165*165*32	組	72.00	19,000.00	1,368,000		
定着装置防錆処理	エポキシ塗装	箇所	360.00	711.00	255,960		
合 計	作業能力：1.00式			1,623,960.00	1,623,960		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：65

名称：ケーブル組立

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC鋼材	SWPR19L 1S28.6	k g	444.00	567.00	251,748		
グラウト材料		m ³	0.22	67,929.00	14,944		
橋りょう世話役		人	0.90	42,840.00	38,556		
橋りょう特殊工		人	2.10	37,430.00	78,603		
普通作業員		人	1.30	27,540.00	35,802		
雑材料	全体の%	%	0.50	419,653.00	2,098		
合 計	作業能力：100.00m			4,217.00	421,751		

番号：66

名称：ケーブル緊張

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.40	42,840.00	17,136		
橋りょう特殊工		人	1.30	37,430.00	48,659		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	労務費の%	%	9.00	87,827.00	7,904		
合 計	作業能力：10.00本			9,573.00	95,731		

番号：67

名称：定着装置材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
定着装置	後付用 (1T28.6) PL-220*125*38	組	42.00	20,000.00	840,000		
定着装置防錆処理	エポキシ塗装	箇所	1,226.00	711.00	871,686		
合 計	作業能力：1.00式			1,711,686.00	1,711,686		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：68

名称：架設支保用固定治具設置・撤去

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架設支保用固定治具設置・撤去	K床板架設支保用	箇所	1.00	193,345.00	193,345		
合 計	作業能力：1.00箇所			193,345.00	193,345		

番号：69

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,741.00	3,741		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	1,290.00	1,290		
合 計	作業能力：1.00式			5,031.00	5,031		

番号：70

名称：浮き上がり防止材設置・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレート	t=19mm、120×460(穴加工) 溶融亜鉛メッキ	枚	3,065.00	3,320.00	10,175,800		
アングル	L-130×130×12、L=800mm(穴加工) 溶融亜鉛メッキ	枚	64.00	6,940.00	444,160		
ナット	M24(溶融亜鉛メッキ)	個	6,258.00	50.00	312,900		
丸座金	M24(溶融亜鉛メッキ)	枚	6,258.00	20.20	126,411		
平座金	□72×t6(溶融亜鉛メッキ)	枚	6,258.00	71.50	447,447		
浮き上がり防止材設置		箇所	3,129.00	664.00	2,077,656		
浮き上がり防止材撤去		箇所	64.00	503.00	32,192		
合 計	作業能力：1.00式			13,616,566.00	13,616,566		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：71

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	6,481.00	6,481		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	2,235.00	2,235		
合 計	作業能力：1.00式			8,716.00	8,716		

番号：72

名称：側部足場

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	0.240	37,430.00	8,983		
足場材賃料		月・m	7.970	165.00	1,315		
足場材賃料		m	1.000	140.00	140		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,438.00	2		
合 計	作業能力：1.00m			10,440.00	10,440		

番号：73

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13【宇都宮】	kg	1,030.00	111.00	114,330		
エポキシ樹脂塗装費	D13【小山】	kg	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			297.00	297,376		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：74

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13【宇都宮】	k g	1,030.00	111.00	114,330		
エポキシ樹脂塗装費	D13【小山】	k g	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立	クレーン抜き(プレキャスト部材の結合部, 継手部)	k g	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			402.00	402,246		

番号：75

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16【宇都宮】	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D16【小山】	k g	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			290.00	290,166		

番号：76

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16【宇都宮】	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D16【小山】	k g	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立	クレーン抜き(プレキャスト部材の結合部, 継手部)	k g	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			395.00	395,036		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：77

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19【宇都宮】	kg	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D19【小山】	kg	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立	クレーン抜き（プレキャスト部材の結合部、継手部）	kg	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			389.00	389,886		

番号：78

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22【宇都宮】	kg	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D22【小山】	kg	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立	クレーン抜き（プレキャスト部材の結合部、継手部）	kg	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			389.00	389,886		

番号：79

名称：エポキシ樹脂鉄筋運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	247,116.00	247,116		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	24,322.00	24,322		
合 計	作業能力：1.00式			271,438.00	271,438		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：80

名称：鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,200.00	1,020,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.00	170,569.00	341,138	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			13,611.00	1,361,138		

番号：81

名称：シース材料費

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シース	ポリエチレン製 φ45（法線平行方向）	m	996.00	777.00	773,892		
シース	ポリエチレン製 φ45（法線直角方向）	m	541.00	777.00	420,357		
ジョイントシース	φ45（法線直角方向）	個	96.00	583.00	55,968		
合 計	作業能力：1.00式			1,250,217.00	1,250,217		

番号：82

名称：コンクリート打設

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	50N-12-25(20) W/C=50%以下	m ³	10.20	31,050.00	316,710		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			36,159.00	361,590		

番号：83

名称：伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,929.00	292,900		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：84

名称：取付金具製作 鋼管杭

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,377.00	41,310		
合 計	作業能力：30.00組			1,377.00	41,310		

番号：85

名称：取付金具取付 鋼管杭

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,040.00	61,200		
合 計	作業能力：30.00組			2,040.00	61,200		

番号：86

名称：陽極取付 鋼管杭

1日当り（17.2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	耐用50年型 3.5A	個	17.20	506,000.00	8,703,200		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン抜き	個	17.20	13,343.00	229,499		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：17.20個			527,810.00	9,078,347		

番号：87

名称：電位測定装置取付

1日当り（2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板	簡易型 SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
丸鋼	SUS304	本	2.00	532.00	1,064		
電位測定装置取付		個	2.00	28,560.00	57,120		
合 計	作業能力：2.00個			43,792.00	87,584		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：88

名称：コンクリート打設

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	50N-12-25 (20) W/C=50%以下	m ³	10.30	31,050.00	319,815		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			36,469.00	364,695		

番号：89

名称：係船柱塗装

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	下塗+上塗(2回)	m ²	100.00	2,474.00	247,400		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,474.00	247,400		

番号：90

名称：車止取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,856.00	285,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,856.00	285,600		

番号：91

名称：車止材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	高205mm×幅175mm(SS400先付金具含む)	m	26.90	46,800.00	1,258,920		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=15.70m	本	2.00	1,120,000.00	2,240,000		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=10.70m	本	2.00	890,000.00	1,780,000		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=2.75m	本	2.00	545,000.00	1,090,000		
合 計	作業能力：1.00式			6,368,920.00	6,368,920		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：92

名称：縁金物取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	高100mm×幅100mm アルミ製（無塗装）	m	100.00	14,000.00	1,400,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,632.00	163,200		
合 計	作業能力：100.00m			15,632.00	1,563,200		

番号：93

名称：渡版等製作

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
渡版	995B×1355L 亜鉛メッキ	枚	32.00	329,000.00	10,528,000		
受枠	PL-6×758L 固定側ナット・ワッシャー含む 亜鉛メッキ	m	32.00	39,600.00	1,267,200		
渡版	995B×1455L 亜鉛メッキ	枚	64.00	344,000.00	22,016,000		
受枠	PL-6×858L 固定側ナット・ワッシャー含む 亜鉛メッキ	m	64.00	44,100.00	2,822,400		
飛散防止	ナイロンロープ 8ヨリ	本	96.00	1,988.00	190,848		
合 計	作業能力：1.00式			36,824,448.00	36,824,448		

番号：94

名称：【施工パッケージ】コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート削孔	（電動ハンマドリル）	孔	1.000	1,121	1,121		
合 計	作業能力：1.00孔			1,121	1,121		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：95

名称：樹脂アンカー設置

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D19用	本	1.00	598.00	598		
合 計	作業能力：1.00本			598.00	598		

番号：96

名称：差筋取付

1000kg当り (1000k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	116.00	119,480		
合 計	作業能力：1,000.00k g			119.00	119,480		

番号：97

名称：鉄筋加工組立

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立	C工区、クレーン抜き（飛散防止ロープ止め設置含む）	m	32.00	10,257.00	328,224		
鉄筋加工組立	D工区、クレーン抜き（飛散防止ロープ止め設置含む）	m	64.00	10,663.00	682,432		
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	4,889.00	115.00	562,235		
飛散防止	[-150×75×9	箇所	96.00	2,870.00	275,520		
合 計	作業能力：1.00式			1,848,411.00	1,848,411		

番号：98

名称：鋼製型枠組立組外（重力式）

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,200.00	1,020,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	60,500.00	121,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,410.00	1,141,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：99

名称：伸縮目地

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：100

名称：電位測定装置取付

1日当り(2個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板	簡易型 SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
丸鋼	φ16 SUS304	本	2.00	3,700.00	7,400		
電位測定装置取付		個	2.00	28,560.00	57,120		
合 計	作業能力：2.00個			46,960.00	93,920		

番号：101

名称：コンクリート打設

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-25(20)	m ³	10.20	23,450.00	239,190		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,407.00	284,070		

番号：102

名称：【施工パッケージ】埋戻し

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し		m ³	1.000	2,281	2,281		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,281	2,281		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：103

名称：渡版設置

1日当り (84枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	182,880.00	914		
合 計	作業能力：84.00枚			2,188.00	183,794		

番号：104

名称：受枠設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,632.00	163,200		
合 計	作業能力：100.00m			1,632.00	163,200		

番号：105

名称：排水管材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管	VP (φ50)	m	2.35	450.00	1,057		
合 計	作業能力：1.00式			1,057.00	1,057		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：106

名称：配電管布設 φ100×6本

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配電管布設	φ100×6本	m	274.00	7,969.00	2,183,506		
配電管	FRP φ100×6本	m	226.00	11,500.00	2,599,000		
配電管	SUSフレキシブル管φ100×6本	m	48.00	18,200.00	873,600		
ブッシング	φ100用	個	24.00	1,680.00	40,320		
取付金具	プレート、ボルト、ナット、座金	箇所	32.00	17,192.00	550,144		
合 計	作業能力：1.00式			6,246,570.00	6,246,570		

番号：107

名称：機械舗設(1)

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半たわみ性アスファルトコンクリート	(20)	t	199.50	12,000.00	2,394,000		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	112.00	69,440		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	136,700.00	136,700	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	55,809.00	55,809	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	63,818.00	63,818	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
特殊作業員		人	4.00	31,310.00	125,240		
普通作業員		人	5.00	27,540.00	137,700		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	554,357.00	33,261		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,525.00	3,051,058		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：108

名称：機械舗設(2)

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半たわみ性アスファルトコンクリート	(20)	t	199.50	12,000.00	2,394,000		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	112.00	69,440		
アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	136,700.00	136,700	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	55,809.00	55,809	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	63,818.00	63,818	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
特殊作業員		人	4.00	31,310.00	125,240		
普通作業員		人	5.00	27,540.00	137,700		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	554,357.00	33,261		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,525.00	3,051,058		

番号：109

名称：【施工パッケージ】セメントミルク浸透(1)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】セメントミルク浸透(1)		m ²	1.000	4,409	4,409		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,409	4,409		

番号：110

名称：【施工パッケージ】セメントミルク浸透(2)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】セメントミルク浸透(2)		m ²	1.000	2,456	2,456		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,456	2,456		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：111

名称：既設護岸破碎

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	18,649.00	186,490		
合 計	作業能力：10.00m3			18,649.00	186,490		

番号：112

名称：【施工パッケージ】床掘り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り		m3	1.000	285.4	285.4		
合 計	作業能力：1.00m3			285.4	285.4		

番号：113

名称：支保組立組外（重力式）

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,854.00	785,400		
合 計	作業能力：100.00m			7,854.00	785,400		

番号：114

名称：コンクリート削孔

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔		箇所	1.00	28,128.00	28,128		
合 計	作業能力：1.00箇所			28,128.00	28,128		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：115

名称：既設護岸切断(1) 鉛直方向

1日当り (7.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設護岸切断	鉛直方向	m ²	7.40	72,606.00	537,284		
合 計	作業能力：7.40m ²			72,605.00	537,284		

番号：116

名称：既設護岸切断(2) 水平方向

1日当り (6.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設護岸切断	吊りながら切断、水平方向	m ²	6.40	120,360.00	770,304		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,569.00	170,569	8H	
合 計	作業能力：6.40m ²			147,011.00	940,873		

番号：117

名称：撤去既設護岸ブロック転置

1日当り (53個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,569.00	170,569	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	286,949.00	1,434		
合 計	作業能力：53.00個			5,441.00	288,383		

番号：118

名称：【施工パッケージ】コンクリート殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート殻運搬		m ³	1.000	2,248	2,248		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,248	2,248		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：119

名称：コンクリート殻処分

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費	有筋	t	100.000	6,000.00	600,000		
合 計	作業能力：100.00 t			6,000.00	600,000		

番号：120

名称：レグ蓋設置

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	262,028.00	1,310		
合 計	作業能力：124.00個			2,123.00	263,338		

番号：121

名称：レグ蓋溶接

1日当り (7.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	7.70	9,435.00	72,649		
合 計	作業能力：7.70m			9,434.00	72,649		

番号：122

名称：杭頭切断

1日当り (18.8m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	18.80	2,958.00	55,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：18.80m			10,705.00	201,258		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：123

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	682,341.00	682,341		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	235,290.00	235,290		
合 計	作業能力：1.00式			917,631.00	917,631		

番号：124

名称：ジャケット吊具切断(1) リブプレート t=25mm

1日当り (22.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	22.50	2,346.00	52,785		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：22.50m			8,819.00	198,433		

番号：125

名称：ジャケット吊具切断(2) メインプレート t=32mm

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 t=32mm	m	6.00	2,855.00	17,130		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：6.00m			27,129.00	162,778		

番号：126

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	11,005.00	11,005		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	3,795.00	3,795		
合 計	作業能力：1.00式			14,800.00	14,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：127

名称：クローラークレーン拘束費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラークレーン	(油圧駆動式)150t吊	日	4.00	130,000.00	520,000		
合 計	作業能力：1.00式			520,000.00	520,000		

番号：128

名称：仮設足場賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業台	10基/ジャケツト	式	1.00	6,371,872.00	6,371,872		
安全通路	14基/ジャケツト	式	1.00	10,324,594.00	10,324,594		
合 計	作業能力：1.00式			16,696,466.00	16,696,466		

番号：129

名称：仮設足場設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設足場設置	三重、クレーン込み	基	1.00	3,758,910.00	3,758,910		
合 計	作業能力：1.00基			3,758,910.00	3,758,910		

番号：130

名称：仮設足場撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設足場撤去	クレーン抜き	基	1.00	845,250.00	845,250		
クローラークレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	3.00	145,648.00	436,944	8H	
合 計	作業能力：1.00基			1,282,194.00	1,282,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：131

名称：敷鉄板設置・撤去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	35,090.00	10,351		
とび工		人	0.295	33,760.00	9,959		
普通作業員		人	0.295	27,540.00	8,124		
バックホ(クロー型)運転		日	0.295	63,800.00	18,821		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	47,255.00	465		
合 計	作業能力：100.00m ²			477.00	47,720		

番号：132

名称：敷鉄板賃料

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm【720日(24ヶ月)以内】	枚・日	483.000	34.50	16,663		
整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1.000	770.00	770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,433.00	7		
合 計	作業能力：1.00枚			17,440.00	17,440		

番号：133

名称：係留ピース撤去

1箇所当り(1箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係留ピース撤去	陸上施工 補修材含む	箇所	1.00	47,775.00	47,775		
合 計	作業能力：1.00箇所			47,775.00	47,775		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：134

名称：回航費 非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊（神戸西～東京） 片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	12,050,000.00	12,050,000		
運転費		式	1.00	8,425,608.00	8,425,608		
損料		式	1.00	40,032,300.00	40,032,300		
回航保険料		式	1.00	2,145,338.00	2,145,338		
旅費等		式	1.00	725,445.00	725,445		
合 計	作業能力：1.00回			63,378,691.00	63,378,691		

番号：135

名称：回航費 非航固定起重機船 鋼DH2050t吊（神戸西～津） 片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	5,475,000.00	5,475,000		
運転費		式	1.00	3,768,860.00	3,768,860		
損料		式	1.00	14,298,500.00	14,298,500		
回航保険料		式	1.00	670,140.00	670,140		
旅費等		式	1.00	484,424.00	484,424		
合 計	作業能力：1.00回			24,696,924.00	24,696,924		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：136

名称：回航費 台船2000t積級(大阪～津) 片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	1,523,593.00	1,523,593		
損料		式	1.00	2,540,200.00	2,540,200		
回航保険料		式	1.00	17,061.00	17,061		
旅費等		式	1.00	67,052.00	67,052		
合 計	作業能力：1.00回			4,423,906.00	4,423,906		

番号：137

名称：えい航費 台船2000t積級(名古屋～津) 片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	282,097.00	282,097		
損料		式	1.00	432,500.00	432,500		
合 計	作業能力：1.00回			714,597.00	714,597		

番号：138

名称：回航費 台船2000t積（東京～津）片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	1,352,560.00	1,352,560		
損料		式	1.00	2,283,000.00	2,283,000		
回航保険料		式	1.00	16,208.00	16,208		
旅費等		式	1.00	87,844.00	87,844		
合 計	作業能力：1.00回			4,015,612.00	4,015,612		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：139

名称：パイプロハンマ組立

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ組立	ZERO-640MR	式	1.00	3,561,430.00	3,561,430		
パイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	4.00	366,000.00	1,464,000		
鋼管チャック(ジェット併用パイプロ)	480kW	日	4.00	60,600.00	242,400		
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			16,465,203.00	16,465,203		

番号：140

名称：分解組立運搬 クローラクレーン150t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	6.20	126,000.00	781,200	8H	
特殊作業員		人	22.60	31,310.00	707,606		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	1,488,806.00	4,689,738		
合 計	作業能力：1.00式			6,178,544.00	6,178,544		

番号：141

名称：分解組立運搬 クローラクレーン200t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	126,000.00	718,200	8H	
特殊作業員		人	20.50	31,310.00	641,855		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,360,055.00	4,256,972		
合 計	作業能力：1.00式			5,617,027.00	5,617,027		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(～16m)(耐震)築造等工事

番号：142

名称：仮設材等運搬 導材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	295,626.00	295,626		
取卸し・積込み費用		式	1.00	101,940.00	101,940		
合 計	作業能力：1.00式			397,566.00	397,566		

番号：143

名称：仮設材等運搬(1) 仮設足場(設置時)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	736,368.00	736,368		
取卸し・積込み費用		式	1.00	253,920.00	253,920		
合 計	作業能力：1.00式			990,288.00	990,288		

番号：144

名称：仮設材等運搬(2) 仮設足場(撤去時)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,139,636.00	3,139,636		
取卸し・積込み費用		式	1.00	253,920.00	253,920		
合 計	作業能力：1.00式			3,393,556.00	3,393,556		

番号：145

名称：仮設材等運搬 敷鉄板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,297,778.00	1,297,778		
取卸し・積込み費用		式	1.00	223,755.00	223,755		
合 計	作業能力：1.00式			1,521,533.00	1,521,533		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：146

名称：安全監視船 監視船300PS VHF装置有り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	鋼製 D 300PS型	日	50.00	159,434.00	7,971,700	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	50.00	620.40	31,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,002,720.00	40,013		
合 計	作業能力：1.00式			8,042,733.00	8,042,733		

番号：147

名称：標識灯移設

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯移設		回	1.00	145,090.00	145,090		
合 計	作業能力：1.00回			145,090.00	145,090		

番号：148

名称：諸経費動向調査

1工事当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00工事			120,000.00	120,000		

番号：149

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	3.00	48,300.00	144,900		
合 計	作業能力：1.00式			144,900.00	144,900		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

番号：150

名称：水雷保険料 非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	39,169.00	39,169		
合 計	作業能力：1.00式			39,169.00	39,169		

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	パイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	951,300	6.00H / 8H	9	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						11	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						13	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						15	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						17	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						19	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						21	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						23	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
2	鋼管チャック(ジェット併用パイプロ)	480kW	日	155,730	6.00H / 8H	9	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						11	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						13	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						15	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						17	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						19	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						21	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						23	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
3	起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	11,197,373	6.00H / 8H	9	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						10	鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)
						11	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						12	鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)
						13	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						14	鋼管杭打設(2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)
						15	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						16	鋼管杭打設(2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)
						17	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						18	鋼管杭打設(2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(C工区)
						19	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						20	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						21	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイブロハンマ (C工区)
						22	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						23	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						24	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						139	バイブロハンマ組立	
4	台船	鋼3,000t積	日	698,790	8H	9	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイブロハンマ (C工区)
						11	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						15	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						19	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						23	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
5	引船	鋼D 2000PS型	日	520,228	2.00H / 8H	9	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイブロハンマ (C工区)
						11	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						15	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						19	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						23	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
6	揚錨船	鋼D 30t吊	日	1,039,141	8H	9	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイブロハンマ (C工区)
						10	鋼管杭打設 (2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						11	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						12	鋼管杭打設 (2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						13	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイブロハンマ (C工区)
						14	鋼管杭打設 (2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						15	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)
						16	鋼管杭打設 (2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						17	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイブロハンマ (C工区)
						18	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						19	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイブロハンマ (D工区)

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						20	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						21	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						22	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						23	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイプロハンマ (D工区)
						24	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						42	ジャケット据付準備	
						44	ジャケット据付	
7	発動発電機(仮設工:鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	119,130		9	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						11	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 バイプロハンマ (D工区)
						13	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						15	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイプロハンマ (D工区)
						17	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						19	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイプロハンマ (D工区)
						21	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						23	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイプロハンマ (D工区)
8	油圧ハンマ	IHC S-280	日	914,329	2.40H / 8H	10	鋼管杭打設 (2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						12	鋼管杭打設 (2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						14	鋼管杭打設 (2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						16	鋼管杭打設 (2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						18	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						20	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						22	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (C工区)
						24	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
9	台船	鋼2000t積	日	497,490	8H	13	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						17	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						21	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 バイプロハンマ (C工区)
						43	ジャケット解縛	

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						44	ジャケット据付	
10	引船	鋼D 1200PS型	日	395,615	2.00H / 8H	13	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						17	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
						21	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(C工区)
11	クレーン付台船	45~50t吊	日	437,273	6.00H / 8H	26	導材設置撤去(1)	A通り(海上)
12	台船	鋼300t積	日	175,245	8H	26	導材設置撤去(1)	A通り(海上)
13	揚錨船	鋼D 5t吊	日	280,835	8H	26	導材設置撤去(1)	A通り(海上)
14	パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	34,830	6.00H	26	導材設置撤去(1)	A通り(海上)
15	溶接機	手動 D300A	日	4,344		26	導材設置撤去(1)	A通り(海上)
16	発動発電機(本体工:鋼矢板式・鋼杭式、仮設工:導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	25,576		26	導材設置撤去(1)	A通り(海上)
17	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	66,500	8H	28	導材設置撤去(2)	D通り(陸上)
						55	PC床版仮置(1)	4.5t以下
						103	渡版設置	
18	溶接機	手動 D300A	日	4,980		28	導材設置撤去(2)	D通り(陸上)
19	潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	221,605	8H	31	漏えい防止シート敷設	
						34	水中コンクリート打設	
20	コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	103,612	6.80H / 8H	34	水中コンクリート打設	
21	台船	鋼2000t積	日	489,666	8H	35	固縛架台設置	
						36	固縛架台撤去	
						39	ジャケット積込	
						40	ジャケット固縛	
22	起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	4,820,322	4.00H / 8H	38	ジャケット積込準備	
23	揚錨船	鋼D 25t吊	日	907,829	8H	38	ジャケット積込準備	
						39	ジャケット積込	
24	起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	5,362,893	6.00H / 8H	39	ジャケット積込	
25	引船	鋼D 4000PS型	日	1,041,080	2.00H / 8H	39	ジャケット積込	
26	引船	鋼D 1500PS型	日	427,449	2.00H / 8H	39	ジャケット積込	

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
27	起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	9,990,873	4.00H / 8H	42	ジャケット据付準備	
						44	ジャケット据付	
28	引船	鋼D 3000PS型	日	842,158	2.00H / 8H	44	ジャケット据付	
29	引船	鋼D 1500PS型	日	438,417	2.00H / 8H	44	ジャケット据付	
30	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	145,648	8H	46	JKT間結合部材設置	
						86	陽極取付	鋼管杭
						120	レグ蓋設置	
						122	杭頭切断	
						124	ジャケット吊具切断(1)	リブプレート t=25mm
						125	ジャケット吊具切断(2)	メインプレート t=32mm
						130	仮設足場撤去	
31	バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	366,000		53	バイプロハンマ拘束費	
						139	バイプロハンマ組立	
32	鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	60,600		53	バイプロハンマ拘束費	
						139	バイプロハンマ組立	
33	発動発電機(仮設工:鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	39,000		53	バイプロハンマ拘束費	
34	油圧ハンマ	IHC S-280	日	456,000		53	バイプロハンマ拘束費	
35	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	89,500	8H	56	PC床版仮置(2)	4.5t~7.5t以下
36	クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	170,569	8H	57	PC床版据付	
						73	鉄筋加工組立(1)	SD345 D13
						74	鉄筋加工組立(2)	SD345 D13
						75	鉄筋加工組立(1)	SD345 D16
						76	鉄筋加工組立(2)	SD345 D16
						77	鉄筋加工組立	SD345 D19
						78	鉄筋加工組立	SD345 D22
						80	鋼製型枠組立組外	(鋼矢板式)
						116	既設護岸切断(2)	水平方向

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						117	撤去既設護岸ブロック転置	
37	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	60,500	8H	98	鋼製型枠組立組外	(重力式)
38	アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	136,700	4.90H / 8H	107	機械舗設(1)	
						108	機械舗設(2)	
39	ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	55,809	2.00H / 8H	107	機械舗設(1)	
						108	機械舗設(2)	
40	タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	63,818	4.00H / 8H	107	機械舗設(1)	
						108	機械舗設(2)	
41	バックホ(クローラ型)運転		日	63,800		131	敷鉄板設置・撤去	
42	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	126,000	8H	140	分解組立運搬	クローラクレーン150t
						141	分解組立運搬	クローラクレーン200t
43	安全監視船	鋼製 D 300PS型	日	159,434	6.00H / 8H	146	安全監視船	監視船300PS VHF装置有り

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号: 1

単価表名称: バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工) 480kW

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工))	480kW	時間	6.00	57,900.00	347,400		運転時間
損料 (バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工))	480kW	日	1.65	366,000.00	603,900	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					951,300		

単価表番号: 2

単価表名称: 鋼管チャック(ジェット併用バイプロ) 480kW

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロ用鋼管チャック)	480kW	時間	6.00	9,290.00	55,740		運転時間
損料 (バイプロ用鋼管チャック)	480kW	日	1.65	60,600.00	99,990	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					155,730		

単価表番号: 3

単価表名称: 起重機船(非航旋回) 鋼DE 1,600t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	3,002.00	86.50	259,673		
船団長		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
高級船員		人	4.80	40,490.00	194,352	$\beta=1.20$	
普通船員		人	15.60	33,350.00	520,260	$\beta=1.20$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	DE 1600t吊	時間	6.00	560,000.00	3,360,000		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	DE 1600t吊	日	1.65	4,130,000.00	6,814,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					11,197,373		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号: 4

単価表名称: 台船 鋼3,000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料(台船)	3,000t積	日	1.65	375,000.00	618,750	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					698,790		

単価表番号: 5

単価表名称: 引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	456.00	86.50	39,444		
高級船員		人	3.60	40,490.00	145,764	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					520,228		

単価表番号: 6

単価表名称: 揚錨船 鋼D 30t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	207.00	86.50	17,905		
高級船員		人	2.40	40,490.00	97,176	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	33,350.00	120,060	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.00	276,000.00	276,000		運転日
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.65	320,000.00	528,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,039,141		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号：7

単価表名称：発電発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 800kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	ローリー	L	498.00	110.00	54,780		
賃料（発電発電機）	800kVA長期割引	日	1.65	39,000.00	64,350	$\alpha=1.65$	
合 計					119,130		

単価表番号：8

単価表名称：油圧ハンマ IHC S-280

2.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	224.00	77.90	17,449		
損料（油圧ハンマ）	IHC S-280	時間	2.40	60,200.00	144,480		運転時間
損料（油圧ハンマ）	IHC S-280	日	1.65	456,000.00	752,400		供用日
合 計					914,329		

単価表番号：9

単価表名称：台船 鋼2000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料（台船）	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					497,490		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号: 10

単価表名称: 引船 鋼D 1200PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	274.00	86.50	23,701		
高級船員		人	3.60	40,490.00	145,764	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 1,200PS型	時間	2.00	9,740.00	19,480		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 1,200PS型	日	1.65	101,000.00	166,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					395,615		

単価表番号: 11

単価表名称: クレーン付台船 45~50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	102.00	77.90	7,945		
船団長		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	33,350.00	200,100	$\beta=1.20$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					437,273		

単価表番号: 12

単価表名称: 台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料 (台船)	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					175,245		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号: 13

単価表名称: 揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	125.00	86.50	10,812		
高級船員		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料 (揚錨船)	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料 (揚錨船)	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					280,835		

単価表番号: 14

単価表名称: バイプロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロハンマ)	60kW(クローラクレーン)	時間	6.00	2,120.00	12,720		運転時間
損料 (バイプロハンマ)	60kW(クローラクレーン)	日	1.65	13,400.00	22,110	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					34,830		

単価表番号: 15

単価表名称: 溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	18.00	131.50	2,367		
損料 (電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式])	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料 (電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式])	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,344		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号：16

単価表名称：発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去) (排出ガス対策型) 150kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	96.00	131.50	12,624		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	150kVA（長割無し）	日	1.65	7,850.00	12,952	$\alpha=1.65$	
合 計					25,576		

単価表番号：17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊（長割無し）	日	1.00	66,500.00	66,500		
合 計					66,500		

単価表番号：18

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	22.00	131.50	2,893		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					4,980		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号：19

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	129.00	77.90	10,049		
潜水世話役		人	0.24	53,750.00	12,900	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,750.00	64,500	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	38,960.00	46,752	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	36,620.00	43,944	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					221,605		

単価表番号：20

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	88.00	131.50	11,572		
運転手（特殊）		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.80	3,640.00	24,752		運転時間
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					103,612		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号：21

単価表名称：台船 鋼2000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員	三重県	人	2.40	30,090.00	72,216	$\beta=1.20$	
損料(台船)	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					489,666		

単価表番号：22

単価表名称：起重機船(非航固定) 鋼DH 2,050t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	764.00	90.50	69,142		
船団長	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
高級船員	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	18.00	30,090.00	541,620	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊(1,300t吊)	時間	4.00	254,000.00	1,016,000		運転時間
損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊(1,300t吊)	日	1.65	1,880,000.00	3,102,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,820,322		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号: 23

単価表名称: 揚錨船 鋼D 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	190.00	90.50	17,195		
高級船員	三重県	人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	3.60	30,090.00	108,324	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 25t吊	日	1.00	237,000.00	237,000		運転日
損料(揚錨船)	D 25t吊	日	1.65	275,000.00	453,750	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					907,829		

単価表番号: 24

単価表名称: 起重機船(非航固定) 鋼DH 2,050t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	1,146.00	90.50	103,713		
船団長	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
高級船員	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	18.00	30,090.00	541,620	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊(1,300t吊)	時間	6.00	254,000.00	1,524,000		運転時間
損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊(1,300t吊)	日	1.65	1,880,000.00	3,102,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					5,362,893		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号：25

単価表名称：引船 鋼D 4000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	912.00	90.50	82,536		
高級船員	三重県	人	4.80	38,150.00	183,120	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	3.60	30,090.00	108,324	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 4,000PS型	時間	2.00	34,900.00	69,800		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 4,000PS型	日	1.65	362,000.00	597,300	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,041,080		

単価表番号：26

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	342.00	90.50	30,951		
高級船員	三重県	人	3.60	38,150.00	137,340	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					427,449		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号 : 27

単価表名称 : 起重機船(非航旋回) 鋼DE 1,600t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	2,002.00	86.50	173,173		
船団長		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
高級船員		人	4.80	40,490.00	194,352	$\beta=1.20$	
普通船員		人	15.60	33,350.00	520,260	$\beta=1.20$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル発電式])	DE 1,600t吊	時間	4.00	560,000.00	2,240,000		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル発電式])	DE 1,600t吊	日	1.65	4,130,000.00	6,814,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					9,990,873		

単価表番号 : 28

単価表名称 : 引船 鋼D 3000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	684.00	86.50	59,166		
高級船員		人	4.80	40,490.00	194,352	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 3,000PS型	時間	2.00	26,600.00	53,200		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 3,000PS型	日	1.65	276,000.00	455,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					842,158		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号 : 29

単価表名称 : 引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	342.00	86.50	29,583		
高級船員		人	3.60	40,490.00	145,764	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					438,417		

単価表番号 : 30

単価表名称 : クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	119.00	131.50	15,648		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式) 150t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					145,648		

単価表番号 : 31

単価表名称 : バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工) 480kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工))	480kW	日	1.00	366,000.00	366,000		供用日
合 計					366,000		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号: 32

単価表名称: 鋼管チャック(ジェット併用パイプロ) 480kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(パイプロ用鋼管チャック)	480kW	日	1.00	60,600.00	60,600		供用日
合 計					60,600		

単価表番号: 33

単価表名称: 発動発電機(仮設工: 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 800kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(発動発電機)	800kVA長期割引	日	1.00	39,000.00	39,000		
合 計					39,000		

単価表番号: 34

単価表名称: 油圧ハンマ IHC S-280

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(油圧ハンマ)	IHC S-280	日	1.00	456,000.00	456,000		供用日
合 計					456,000		

単価表番号: 35

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊(長割無し)	日	1.00	89,500.00	89,500		
合 計					89,500		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号：36

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	126.00	131.50	16,569		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	154,000.00	154,000		
合 計					170,569		

単価表番号：37

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	16t吊(長割無し)	日	1.00	60,500.00	60,500		
合 計					60,500		

単価表番号：38

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	69.00	131.50	9,073		
運転手(特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	4.90	6,180.00	30,282		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					136,700		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号 : 39

単価表名称 : ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	14.00	131.50	1,841		
運転手(特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	2.00	1,390.00	2,780		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					55,809		

単価表番号 : 40

単価表名称 : タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	28.00	131.50	3,682		
運転手(特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	時間	4.00	1,710.00	6,840		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					63,818		

単価表番号 : 41

単価表名称 : バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	31,720.00	31,720		
軽油	パトロール給油	L	119.000	131.50	15,648		
賃料(バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き])	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊(長割無し)	日	1.060	15,500.00	16,430		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	63,798.00	2		
合 計					63,800		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事

単価表番号 : 42

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊 (長割無し)	日	1.00	126,000.00	126,000		
合 計					126,000		

単価表番号 : 43

単価表名称 : 安全監視船 鋼製 D 300PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	61.00	86.50	5,276		
高級船員		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[鋼製])	D 300PS型 25.0GT	日	1.00	24,300.00	24,300		運転日
損料 (交通船[鋼製])	D 300PS型 25.0GT	日	1.65	25,000.00	41,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					159,434		

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	トラック	2t積	日	32,334	4.70H / 8H	2	機材運搬(2往復当り)	
2	交通車	ライトバン 2L	日	3,451	2.00H / 8H	3	計器観測	
						4	採水	
						7	試料採泥	
						10	刺網調査	
						11	延縄調査	
						12	穴子筈調査	
						13	貝桁調査	
3	調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	60,200	8H	3	計器観測	
						4	採水	
						7	試料採泥	
4	交通車	ライトバン 2L	日	6,452	6.00H / 8H	5	採水試料運搬	
						8	採泥試料運搬	
5	調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	95,645	8H	10	刺網調査	
						11	延縄調査	
						12	穴子筈調査	
						13	貝桁調査	



単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

単価表番号: 1

単価表名称: トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	18.00	131.50	2,367		
運転手 (一般)		人	1.00	25,600.00	25,600		
損料 (トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料 (トラック[普通型])	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					32,334		

単価表番号: 2

単価表名称: 交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	7.00	142.50	997		
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,451		

単価表番号: 3

単価表名称: 調査船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	44.00	86.50	3,806		
高級船員		人	1.20	39,700.00	47,640	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					60,200		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

単価表番号：4

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	20.00	142.50	2,850		
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,452		

単価表番号：5

単価表名称：調査船 鋼D 150PS型 15.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	97.00	86.50	8,390		
高級船員		人	1.20	39,700.00	47,640	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[鋼製])	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料 (交通船[鋼製])	D 150PS型 15.0GT	日	1.65	15,100.00	24,915	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					95,645		

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m) (耐震) 築造等工事
【工場製作原価】

総括表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費					1,849,198,315	
間接製作費	191,299,095 + 343,517,050				534,816,145	
間接労務費	425,109,100 × 45%				191,299,095	
工場管理費	858,792,626 × 40%				343,517,050	
製作原価					2,384,014,460	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費					1,849,198,315	
Y3岸壁ジャケット					1,849,198,315	
工場製作工					1,849,198,315	
ジャケット製作工(1)					305,389,648	
ジャケット製作(C-5)					265,148,597	
1 鋼材材料費		基	1.00	104,040,127	104,040,127	
2 その他材料費		基	1.00	91,930,170	91,930,170	
3 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	67,201,400	67,201,400	
4 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,976,900	1,976,900	
工場塗覆装費(C-5)					40,241,051	
5 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	324.00	34,000	11,016,000	
6 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m2	1,343.00	21,397	28,736,171	
7 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	112.00	4,365	488,880	
ジャケット製作工(2)					305,533,057	
ジャケット製作(C-6)					265,205,990	
8 鋼材材料費		基	1.00	104,161,184	104,161,184	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 その他材料費		基	1.00	91,909,706	91,909,706	
10 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	67,201,400	67,201,400	
11 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,933,700	1,933,700	
工場塗覆装費(G-6)					40,327,067	
12 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	324.00	34,000	11,016,000	
13 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m 2	1,346.00	21,397	28,800,362	
14 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	117.00	4,365	510,705	
ジャケット製作工(3)					300,403,499	
ジャケット製作(D-1)					258,152,928	
15 鋼材材料費		基	1.00	101,405,608	101,405,608	
16 その他材料費		基	1.00	87,895,620	87,895,620	
17 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	67,008,200	67,008,200	
18 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,843,500	1,843,500	
工場塗覆装費(D-1)					42,250,571	
19 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
20 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m 2	1,438.00	21,397	30,768,886	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	169.00	4,365	737,685	
ジャケット製作工(4)					298,197,416	
ジャケット製作(D-2)					258,332,269	
22 鋼材材料費		基	1.00	99,045,767	99,045,767	
23 その他材料費		基	1.00	92,952,402	92,952,402	
24 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	64,335,600	64,335,600	
25 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,998,500	1,998,500	
工場塗覆装費(D-2)					39,865,147	
26 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
27 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m2	1,341.00	21,397	28,693,377	
28 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	98.00	4,365	427,770	
ジャケット製作工(5)					299,060,412	
ジャケット製作(D-3)					259,010,994	
29 鋼材材料費		基	1.00	99,434,692	99,434,692	
30 その他材料費		基	1.00	92,952,402	92,952,402	
31 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	64,625,400	64,625,400	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
32 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,998,500	1,998,500	
工場塗覆装費(D-3)					40,049,418	
33 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
34 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m 2	1,349.00	21,397	28,864,553	
35 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	101.00	4,365	440,865	
ジャケット製作工(6)					291,374,715	
ジャケット製作(D-4)					251,723,538	
36 鋼材材料費		基	1.00	98,311,748	98,311,748	
37 その他材料費		基	1.00	87,938,990	87,938,990	
38 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	63,562,800	63,562,800	
39 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,910,000	1,910,000	
工場塗覆装費(D-4)					39,651,177	
40 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
41 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m 2	1,331.00	21,397	28,479,407	
42 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	98.00	4,365	427,770	
固縛架台製作工					49,239,568	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固縛架台製作					49,239,568	
43 固縛材材料費		式	1.00	29,726,368	29,726,368	
44 労務費(固縛架台製作工)		式	1.00	19,513,200	19,513,200	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：1

施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量78.756t	式	1.000	43,644,592.00	43,644,592		
鋼管	総重量75.688t	式	1.000	17,918,382.00	17,918,382		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼板	総重量144.982t	式	1.000	28,821,404.00	28,821,404		
補助材料	全体の	%	15.000	90,469,676.00	13,570,451		
合 計				104,040,127.00	104,040,127		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：2

施工数量：1

名称：その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールパルプ	50A 10kgf/cm ² ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90℃ FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	952.000	544.00	517,888		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	66.000	735.00	48,510		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	45.000	506,000.00	22,770,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				91,930,170.00	91,930,170		

番号：3

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,087.000	32,200.00	67,201,400		
合 計				67,201,400.00	67,201,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：4 施工数量：1 1基
 名称：労務費(その他材料取付工)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1.450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,018.000	1,350.00	1,374,300		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,976,900.00	1,976,900		

番号：5 施工数量：324 1m2当り
 名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：6 施工数量：1343

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：7 施工数量：112

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：8

施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量78.756t	式	1.000	43,644,592.00	43,644,592		
鋼管	総重量76.996t	式	1.000	18,226,096.00	18,226,096		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼板	総重量143.921t	式	1.000	28,618,957.00	28,618,957		
補助材料	全体の	%	15.000	90,574,943.00	13,586,241		
合 計				104,161,184.00	104,161,184		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：9

名称：その他材料費

施工数量：1

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90℃ FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	936.000	544.00	509,184		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	50.000	735.00	36,750		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	45.000	506,000.00	22,770,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				91,909,706.00	91,909,706		

番号：10

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,087.000	32,200.00	67,201,400		
合 計				67,201,400.00	67,201,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：11

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	986.000	1,350.00	1,331,100		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,933,700.00	1,933,700		

番号：12

施工数量：324

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m ²	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(~16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：13 施工数量：1346

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：14 施工数量：117

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号 : 15

施工数量 : 1

名称 : 鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量75.136t	式	1.000	17,669,553.00	17,669,553		
形鋼	総重量2.786t	式	1.000	481,232.00	481,232		
鋼板	総重量146.208t	式	1.000	28,879,195.00	28,879,195		
補助材料	全体の	%	15.000	88,178,790.00	13,226,818		
合 計				101,405,608.00	101,405,608		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：16

施工数量：1

名称：その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90℃ FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	960.000	544.00	522,240		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	58.000	735.00	42,630		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	8.000	1,700.00	13,600		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	986.000	363.00	357,918		
合 計				87,895,620.00	87,895,620		

番号：17

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,081.000	32,200.00	67,008,200		
合 計				67,008,200.00	67,008,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：18

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,018.000	1,350.00	1,374,300		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	8.000	2,300.00	18,400		
合 計				1,843,500.00	1,843,500		

番号：19

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

番号：20

施工数量：1438

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	kg	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	kg	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：21 施工数量：169

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

番号：22 施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量75.136t	式	1.000	17,669,553.00	17,669,553		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼管	総重量137.423t	式	1.000	27,223,093.00	27,223,093		
補助材料	全体の	%	15.000	86,126,754.00	12,919,013		
合 計				99,045,767.00	99,045,767		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：23

施工数量：1

名称：その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
ブラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90℃ FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	960.000	544.00	522,240		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	74.000	735.00	54,390		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1.450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				92,952,402.00	92,952,402		

番号：24

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	1,998.000	32,200.00	64,335,600		
合 計				64,335,600.00	64,335,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：25

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,034.000	1,350.00	1,395,900		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,998,500.00	1,998,500		

番号：26

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：27

施工数量：1341

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：28

施工数量：98

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：29

施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量76.444t	式	1.000	17,977,267.00	17,977,267		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼管	総重量137.583t	式	1.000	27,253,575.00	27,253,575		
補助材料	全体の	%	15.000	86,464,950.00	12,969,742		
合 計				99,434,692.00	99,434,692		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号 : 30

施工数量 : 1

名称 : その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90°C FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	960.000	544.00	522,240		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	74.000	735.00	54,390		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				92,952,402.00	92,952,402		

番号 : 31

施工数量 : 1

名称 : 労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,007.000	32,200.00	64,625,400		
合 計				64,625,400.00	64,625,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：32

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,034.000	1,350.00	1,395,900		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,998,500.00	1,998,500		

番号：33

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：34 施工数量：1349

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：35 施工数量：101

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：36

施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量75.136t	式	1.000	17,669,553.00	17,669,553		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼管	総重量134.382t	式	1.000	26,584,816.00	26,584,816		
補助材料	全体の	%	15.000	85,488,477.00	12,823,271		
合 計				98,311,748.00	98,311,748		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：37

施工数量：1

名称：その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90℃ FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	960.000	544.00	522,240		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	80.000	735.00	58,800		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	986.000	363.00	357,918		
合 計				87,938,990.00	87,938,990		

番号：38

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	1,974.000	32,200.00	63,562,800		
合 計				63,562,800.00	63,562,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号 : 39 施工数量 : 1

名称 : 労務費(その他材料取付工) 1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,040.000	1,350.00	1,404,000		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,910,000.00	1,910,000		

番号 : 40 施工数量 : 316

名称 : 塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

番号 : 41 施工数量 : 1331

名称 : 塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	kg	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	kg	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【工場製作工】

番号：42 施工数量：98

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品ブラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

番号：43 施工数量：1

名称：固縛材材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入材	総重量146.872t	式	1.000	25,849,016.00	25,849,016		
補助材料	全体の	%	15.000	25,849,016.00	3,877,352		
合 計				29,726,368.00	29,726,368		

番号：44 施工数量：1

名称：労務費(固縛架台製作工)

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	606.000	32,200.00	19,513,200		
合 計				19,513,200.00	19,513,200		

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m) (耐震) 築造等工事
【環境調査】

総括表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					11,297,729	
諸経費	$10,004,969 \times 74.5\% = 7,452,271$				7,452,271	
測量作業費	$11,297,729 + 7,452,271$				18,750,000	
測量業務価格					18,750,000	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					11,297,729	
水環境調査（現地調査）					11,297,729	
水環境調査（現地調査）					11,297,729	
調査準備					401,275	
調査準備					401,275	
1 調査準備			1.00	123,927	123,927	
2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	277,348	277,348	
水質調査		式			2,115,987	
水質調査					1,625,127	
3 計器観測		地点	27.00	17,642	476,334	
4 採水		地点	27.00	39,895	1,077,165	
5 採水試料運搬		式	1.00	71,628	71,628	
水質分析費					490,860	
6 水質分析試験（生活環境項目）		式	1.00	490,860	490,860	
底質調査					1,515,453	
底質調査					713,553	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 試料採泥		地点	27.00	23,775	641,925	
8 採泥試料運搬		式	1.00	71,628	71,628	
底質分析費					801,900	
9 底質分析試験（含有量試験）		式	1.00	801,900	801,900	
魚介類調査					6,085,632	
魚介類調査					6,085,632	
10 刺網調査		地点	18.00	46,091	829,638	
11 延縄調査		地点	18.00	46,986	845,748	
12 穴子筈調査		地点	18.00	46,986	845,748	
13 貝桁調査		地点	18.00	46,986	845,748	
14 同定・計数（解析・考察費含む）		回	3.00	906,250	2,718,750	
成果					959,782	
成果					959,782	
15 報告書作成		式	1.00	959,782	959,782	
直接経費					219,600	
成果					123,000	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
16 業務成果品		式	1.00	123,000	123,000	
その他					96,600	
17 施工実態調査費		式	1.00	96,600	96,600	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：1

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	122,700.00	1,227		
合 計	作業能力：1.00式			123,927.00	123,927		

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	6.00	29,600.00	177,600		
トラック	2t積	日	3.00	32,334.00	97,002	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	274,602.00	2,746		
合 計	作業能力：1.00式			277,348.00	277,348		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：3

名称：計器観測

1日当り (14.9地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	60,200.00	60,200	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
多項目水質計	観測項目：水温、塩分、pH、クロロフィル a、D0、濁度	日	1.00	27,225.00	27,225		
雑材料	全体の%	%	1.00	260,276.00	2,602		
合 計	作業能力：14.90地点			17,642.00	262,878		

番号：4

名称：採水

1日当り (5.9地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	60,200.00	60,200	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	233,051.00	2,330		
合 計	作業能力：5.90地点			39,895.00	235,381		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：5

名称：採水試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
交通車	ライトバン 2L	日	1.50	6,452.00	9,678	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			71,628.00	71,628		

番号：6

名称：水質分析試験（生活環境項目）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化学的酸素要求量（COD）	水質分析	検体	54.00	2,700.00	145,800		
全窒素（加圧分解法）	水質分析	検体	54.00	3,420.00	184,680		
全りん	水質分析	検体	54.00	2,970.00	160,380		
合 計	作業能力：1.00式			490,860.00	490,860		

番号：7

名称：試料採泥

1日当り（9.9地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	60,200.00	60,200	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	233,051.00	2,330		
合 計	作業能力：9.90地点			23,775.00	235,381		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：8

名称：採泥試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
交通車	ライトバン 2L	日	1.50	6,452.00	9,678	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			71,628.00	71,628		

番号：9

名称：底質分析試験（含有量試験）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化学的酸素要求量（COD）	底質分析	検体	27.00	3,900.00	105,300		
硫化物	底質分析	検体	27.00	4,050.00	109,350		
強熱減量	底質分析	検体	27.00	2,950.00	79,650		
粒度組成（ふるい）	底質分析	検体	27.00	9,300.00	251,100		
全窒素	底質分析	検体	27.00	5,050.00	136,350		
全りん	底質分析	検体	27.00	4,450.00	120,150		
合 計	作業能力：1.00式			801,900.00	801,900		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：10

名称：刺網調査

1回当り（6地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	1.00	95,645.00	95,645	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	3.00	268,496.00	8,054		
合 計	作業能力：6.00地点			46,091.00	276,550		

番号：11

名称：延縄調査

1回当り（6地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	1.00	95,645.00	95,645	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	268,496.00	13,424		
合 計	作業能力：6.00地点			46,986.00	281,920		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：12

名称：穴子鉋調査

1回当り（6地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	1.00	95,645.00	95,645	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	268,496.00	13,424		
合 計	作業能力：6.00地点			46,986.00	281,920		

番号：13

名称：貝桁調査

1回当り（6地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,451.00	3,451	2.00H / 8H	
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	1.00	95,645.00	95,645	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	268,496.00	13,424		
合 計	作業能力：6.00地点			46,986.00	281,920		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：14

名称：同定・計数（解析・考察費含む）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.50	70,900.00	35,450		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	8.00	49,300.00	394,400		
技師（C）		人	9.00	42,500.00	382,500		
合 計	作業能力：1.00回			906,250.00	906,250		

番号：15

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.20	70,900.00	85,080		
技師（B）		人	7.50	49,300.00	369,750		
技術員		人	13.50	36,700.00	495,450		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	950,280.00	9,502		
合 計	作業能力：1.00式			959,782.00	959,782		

番号：16

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	123,000.00	123,000		
合 計	作業能力：1.00式			123,000.00	123,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事【環境調査】

番号：17
名称：施工実態調査費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査費		工種	2.00	48,300.00	96,600		
合 計	作業能力：1.00式			96,600.00	96,600		