

工事設計書

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工場製作原価					2,020,841,464	
直接工事費					2,752,092,134	
間接工事費	418,649,508 + 732,124,245				1,150,773,753	
共通仮設費 (計)	270,572,868 + 144,078,995 + 3,997,645				418,649,508	
共通仮設費 (積上)					270,572,868	
共通仮設費 (率)	$2,109,502,134 \times 6.83\% ((2.80\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				144,078,995	
現場環境改善費	$2,104,024,134 \times 0.19\%$				3,997,645	
現場管理費	$3,170,741,642 \times 23.09\% ((20.63\% + 1.79\%) \times 1.03)$				732,124,245	
工事原価	$2,020,841,464 + 2,752,092,134 + 1,150,773,753$				5,923,707,351	
一般管理費等	$5,923,707,351 \times 9.74\% (9.74\% \times 1.00) - 6,512$				576,962,583	
契約保証費	$5,923,707,351 \times 0.04\%$				2,369,482	
スクラップ					-9,919,416	
工事価格	$5,923,707,351 + 576,962,583 + 2,369,482 - 9,919,416$				6,493,120,000	
消費税等相当額	$6,493,120,000 \times 10.00\%$				649,312,000	
請負工事費	$6,493,120,000 + 649,312,000$				7,142,432,000	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					2,752,092,134	
Y3岸壁					2,752,092,134	
本体工					1,768,929,449	
鋼杭工					1,452,101,817	
鋼管杭製作(1)					429,000,000	
1 鋼管杭製作	A通り単杭(D工区)	本	10.00	42,900,000	429,000,000	
鋼管杭製作(2)					357,000,000	
2 鋼管杭製作	B通り単杭(D工区)	本	10.00	35,700,000	357,000,000	
鋼管杭製作(3)					163,200,000	
3 鋼管杭製作	C通り単杭(D工区)	本	8.00	20,400,000	163,200,000	
鋼管杭製作(4)					270,000,000	
4 鋼管杭製作	D通り単杭(D工区)	本	10.00	27,000,000	270,000,000	
鋼管杭打設(1)					59,637,630	
5 鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)	本	10.00	3,790,076	37,900,760	
6 鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	10.00	2,173,687	21,736,870	
鋼管杭打設(2)					47,474,680	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)	本	10.00	4,331,516	43,315,160	
8 鋼管杭打設(2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	10.00	415,952	4,159,520	
鋼管杭打設(3)					44,434,440	
9 鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)	本	8.00	4,890,421	39,123,368	
10 鋼管杭打設(2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	8.00	663,884	5,311,072	
鋼管杭打設(4)					75,491,500	
11 鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)	本	10.00	5,053,435	50,534,350	
12 鋼管杭打設(2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)	本	10.00	2,495,715	24,957,150	
導材・導杭					5,469,326	
13 導材質料・材料費(1)	A通り	式	1.00	718,834	718,834	
14 導材設置撤去(1)	A通り(海上)	m	76.00	34,915	2,653,540	
15 導材質料・材料費(2)	D通り	式	1.00	212,152	212,152	
16 導材設置撤去(2)	D通り(陸上)	m	76.00	8,029	610,204	
17 導材ブラケット製作	D通り	基	2.00	627,090	1,254,180	
18 スクラップ運搬費	A通り、D通り	式	1.00	20,416	20,416	
撤去工					394,241	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 電気防食撤去		式	1.00	321,288	321,288	
20 標識灯撤去		基	1.00	72,953	72,953	
被覆工					8,937,466	
間詰コンクリート					8,937,466	
21 漏えい防止シート敷設		m ²	412.00	2,322	956,664	
22 ホース設置撤去		m	600.00	1,396	837,600	
23 ホース損料		式	1.00	15,732	15,732	
24 水中コンクリート打設		m ³	230.00	30,989	7,127,470	
ジャケット据付工					307,890,166	
ジャケット固縛架台					35,923,470	
25 固縛架台設置		回	2.00	8,676,340	17,352,680	
26 固縛架台撤去(1)		回	1.00	6,036,594	6,036,594	
27 固縛架台撤去(2)		回	2.00	6,267,098	12,534,196	
ジャケット積込準備					17,350,935	
28 ジャケット積込準備		回	3.00	5,783,645	17,350,935	
ジャケット積込					69,970,275	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
29 ジャケット積込		基	5.00	8,474,981	42,374,905	
30 ジャケット固縛		回	5.00	5,519,074	27,595,370	
海上運搬					25,424,100	
31 ジャケット運搬費	ジャケット運搬費(津～東京)	回	5.00	5,084,820	25,424,100	
ジャケット据付準備					33,336,051	
32 ジャケット据付準備		回	3.00	11,112,017	33,336,051	
ジャケット据付					84,479,225	
33 ジャケット解縛		回	5.00	3,746,960	18,734,800	
34 ジャケット据付		基	5.00	13,148,885	65,744,425	
グラウト工					23,196,250	
35 グラウト注入		m3	175.00	132,550	23,196,250	
ジャケット間結合					5,722,060	
36 JKT間結合部材設置		個	130.00	2,123	275,990	
37 継手溶接(1)	ジャケット間結合溶接 V型 t=25mm	m	32.00	14,790	473,280	
38 継手溶接(2)	ジャケット間結合溶接 V型 t=22mm	m	60.00	14,790	887,400	
39 継手溶接(3)	ジャケット間結合溶接 V型 t=19mm	m	58.00	9,435	547,230	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
40 継手溶接(4)	ジャケット間結合溶接 V型 t=16mm	m	45.00	9,434	424,530	
41 継手溶接(5)	ジャケット間結合溶接 隅肉 t=16mm	m	61.00	20,270	1,236,470	
42 現場塗覆装		m ²	120.00	15,643	1,877,160	
パイプロハンマ拘束					12,487,800	
43 パイプロハンマ拘束費		式	1.00	12,487,800	12,487,800	
上部工					792,307,759	
プレキャストPC床版製作工					642,590,000	
プレキャストPC床版製作					642,590,000	
44 PC床版製作		式	1.00	642,590,000	642,590,000	
プレキャストPC床版工					122,146,899	
プレキャストPC床版仮置					1,203,980	
45 PC床版仮置(1)	4.5t以下	枚	370.00	1,655	612,350	
46 PC床版仮置(2)	4.5t~7.5t以下	枚	246.00	2,405	591,630	
プレキャストPC床版据付					30,135,254	
47 PC床版据付		枚	616.00	42,772	26,347,552	
48 ジョイントフィラー取付		m	3,434.00	1,103	3,787,702	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地					8,468,561	
49 目地材取付		m	1,517.00	2,563	3,888,071	
50 鋼製型枠組立組外	(鋼矢板式)	m ²	8.00	10,200	81,600	
51 無収縮モルタル打設		m ³	11.00	408,990	4,498,890	
横組 (法線直角方向)					30,476,954	
52 ケーブル組立		m	6,334.00	4,156	26,324,104	
53 ケーブル緊張		本	150.00	17,397	2,609,550	
54 定着装置材料費		式	1.00	1,543,300	1,543,300	
横組 (法線平行方向)					37,330,228	
55 ケーブル組立		m	7,294.00	4,217	30,758,798	
56 ケーブル緊張		本	514.00	9,573	4,920,522	
57 定着装置材料費		式	1.00	1,650,908	1,650,908	
架設支保用固定治具設置・撤去					1,937,662	
58 架設支保用固定治具設置・撤去		箇所	10.00	193,345	1,933,450	
59 スクラップ運搬費		式	1.00	4,212	4,212	
浮き上がり防止					11,265,560	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
60 浮き上がり防止材設置・撤去		式	1.00	11,258,716	11,258,716	
61 スクラップ運搬費		式	1.00	6,844	6,844	
足場設置・撤去					1,328,700	
62 側部足場		m	129.00	10,300	1,328,700	
床版コンクリート工					27,570,860	
鉄筋(1)					3,047,652	
63 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	114.00	297	33,858	
64 鉄筋加工組立(2)	SD345 D13	k g	7,497.00	402	3,013,794	
鉄筋(2)					6,969,790	
65 鉄筋加工組立(1)	SD345 D16	k g	1,783.00	290	517,070	
66 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	16,336.00	395	6,452,720	
鉄筋(3)					300,697	
67 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	773.00	389	300,697	
鉄筋(4)					17,505	
68 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	45.00	389	17,505	
エポキシ樹脂鉄筋運搬					228,835	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
69 エポキシ樹脂鉄筋運搬		式	1.00	228,835	228,835	
型枠					6,048,494	
70 鋼製型枠組立組外	(鋼矢板式)	m ²	368.00	13,611	5,008,848	
71 シース材料費		式	1.00	1,039,646	1,039,646	
コンクリート					10,703,064	
72 コンクリート打設		m ³	296.00	36,159	10,703,064	
ブロック間目地					254,823	
73 伸縮目地		m ²	87.00	2,929	254,823	
付属工					72,256,788	
防食工					16,155,770	
電気防食					16,155,770	
74 取付金具製作	鋼管杭	組	30.00	1,377	41,310	
75 取付金具取付	鋼管杭	組	30.00	2,040	61,200	
76 陽極取付	鋼管杭	個	30.00	527,810	15,834,300	
77 電位測定装置取付		個	5.00	43,792	218,960	
係船柱工					112,522	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
係船柱					112,522	
78 コンクリート打設		m ³	2.00	36,469	72,938	
79 係船柱塗装		m ²	16.00	2,474	39,584	
梯子工					1,763,345	
梯子(1)					1,326,124	
80 埋込栓取付		基	1.00	12,903	12,903	
81 梯子取付		基	1.00	1,313,221	1,313,221	
梯子(2)					437,221	
82 梯子取付		基	1.00	437,221	437,221	
車止・縁金物工					6,620,688	
車止					5,370,128	
83 車止取付		m	68.00	2,856	194,208	
84 車止材料費		式	1.00	5,175,920	5,175,920	
縁金物					1,250,560	
85 縁金物取付		m	80.00	15,632	1,250,560	
渡版製作・設置工					41,249,578	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
渡版等製作					31,207,040	
86 渡版等製作		式	1.00	31,207,040	31,207,040	
上部コンクリート					9,736,938	
87 【施工パッケージ】コンクリート削孔	(電動ハンマドリル)	孔	160.00	1,121	179,360	
88 樹脂アンカー設置		本	160.00	598	95,680	
89 差筋取付		k g	252.00	119	29,988	
90 鉄筋加工組立		式	1.00	1,564,030	1,564,030	
91 鋼製型枠組立組外	(重力式)	m 2	256.00	11,410	2,920,960	
92 伸縮目地		m 2	14.00	3,030	42,420	
93 電位測定装置取付		個	2.00	46,960	93,920	
94 コンクリート打設		m 3	141.00	28,407	4,005,387	
95 【施工パッケージ】埋戻し		m 3	353.00	2,281	805,193	
渡版等設置					305,600	
96 渡版設置		枚	80.00	2,188	175,040	
97 受枠設置		m	80.00	1,632	130,560	
排水工					1,057	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管					1,057	
98 排水管材料費		式	1.00	1,057	1,057	
配電設備工					6,353,828	
配電設備					6,353,828	
99 配電管布設	φ150×4本	式	1.00	6,353,828	6,353,828	
舗装工					25,397,521	
半たわみ性舗装工					25,397,521	
表層					10,380,675	
100 機械舗設(1)		m ²	3,382.00	1,525	5,157,550	
101 機械舗設(2)		m ²	3,425.00	1,525	5,223,125	
セメントミルク浸透					15,016,846	
102 【施工パッケージ】セメントミルク浸透(1)		m ²	3,382.00	4,409	14,911,238	
103 【施工パッケージ】セメントミルク浸透(2)		m ²	43.00	2,456	105,608	
構造物撤去工					40,577,841	
撤去工					40,577,841	
既設護岸撤去					35,099,841	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 既設護岸破碎		m ³	365.00	18,649	6,806,885	
105 【施工パッケージ】床掘り		m ³	353.00	285.4	100,746	
106 支保組立組外	(重力式)	m	80.00	7,854	628,320	
107 コンクリート削孔		箇所	30.00	28,128	843,840	
108 既設護岸切断(1)	鉛直方向	m ²	32.00	72,605	2,323,360	
109 既設護岸切断(2)	水平方向	m ²	160.00	147,011	23,521,760	
110 撤去既設護岸ブロック転置		個	10.00	5,441	54,410	
111 【施工パッケージ】コンクリート殻運搬		m ³	365.00	2,248	820,520	
殻処分					5,478,000	
112 コンクリート殻処分		t	913.00	6,000	5,478,000	
雑工					8,917,390	
その他雑工					8,917,390	
レグ蓋設置					2,235,872	
113 レグ蓋設置		個	40.00	2,123	84,920	
114 レグ蓋溶接		m	228.00	9,434	2,150,952	
現場鋼材切断(1)					2,916,358	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
115 杭頭切断		m	201.00	10,705	2,151,705	
116 スクラップ運搬費		式	1.00	764,653	764,653	
現場鋼材切断(2)					255,160	
117 ジャケット吊具切断(1)	リブプレート t=25mm	m	6.00	8,819	52,914	
118 ジャケット吊具切断(2)	メインプレート t=32mm	m	7.00	27,129	189,903	
119 スクラップ運搬費		式	1.00	12,343	12,343	
クローラクレーン拘束					3,510,000	
120 クローラクレーン拘束費		式	1.00	3,510,000	3,510,000	
仮設工					43,705,386	
仮設足場工					40,501,836	
仮設足場設置・撤去					40,501,836	
121 仮設足場賃料		式	1.00	15,296,316	15,296,316	
122 仮設足場設置		基	5.00	3,758,910	18,794,550	
123 仮設足場撤去		基	5.00	1,282,194	6,410,970	
ヤード整備工					3,060,225	
敷鉄板					3,060,225	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
124 敷鉄板設置・撤去			725.00	477	345,825	
		m ²				
125 敷鉄板賃料		枚	156.00	17,400	2,714,400	
係留設備工					143,325	
係留ピース撤去					143,325	
126 係留ピース撤去		箇所	3.00	47,775	143,325	
共通仮設費(積上)					270,572,868	
共通仮設					270,572,868	
共通仮設費					270,572,868	
回航・えい航費					234,052,099	
回航(1)					63,378,691	
127 回航費	非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊(東京～神戸西)片道	回	1.00	63,378,691	63,378,691	
回航(2)					148,181,544	
128 回航費	非航固定起重機船 鋼DH2050t吊(神戸西～津)片道	回	6.00	24,696,924	148,181,544	
回航(3)					6,377,524	
129 回航費	台船2000t積(東京～大阪)片道	回	1.00	6,377,524	6,377,524	
回航(4)					4,067,504	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
130 回航費	台船2000t積（東京～名古屋）片道	回	1.00	4,067,504	4,067,504	
回航(5)					12,046,836	
131 回航費	台船2000t積（東京～津）片道	回	3.00	4,015,612	12,046,836	
運搬費					29,179,018	
建設機械器具等運搬(1)					15,145,743	
132 バイプロハンマ解体		式	1.00	15,145,743	15,145,743	
建設機械器具等運搬(2)					3,089,272	
133 分解運搬	クローラクレーン150t	式	1.00	3,089,272	3,089,272	
建設機械器具等運搬(3)					5,617,027	
134 分解組立運搬	クローラクレーン200t	式	1.00	5,617,027	5,617,027	
仮設材等運搬(1)					397,566	
135 仮設材等運搬	導材	式	1.00	397,566	397,566	
仮設材等運搬(2)					3,653,289	
136 仮設材等運搬(1)	仮設足場(設置時)	式	1.00	825,259	825,259	
137 仮設材等運搬(2)	仮設足場(撤去時)	式	1.00	2,828,030	2,828,030	
仮設材等運搬(3)					1,276,121	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
138 仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	1,276,121	1,276,121	
安全費					7,046,075	
安全対策					6,755,895	
139 安全監視船	監視船300PS VHF装置有り	式	1.00	6,755,895	6,755,895	
標識					290,180	
140 標識灯移設		回	2.00	145,090	290,180	
技術管理費					264,900	
技術管理(1)					120,000	
141 諸経費動向調査		工事	1.00	120,000	120,000	
技術管理(2)					144,900	
142 施工実態調査		式	1.00	144,900	144,900	
水雷・傷害等保険料					30,776	
水雷保険料					30,776	
143 水雷保険料	非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊	式	1.00	30,776	30,776	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号: 1

名称: 鋼管杭製作 A通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (A通り_単杭)	D工区:SKK400+SM570+SM490YBΦ1,600L=60.7m	本	1.00	42,900,000.00	42,900,000		
合 計	作業能力: 1.00本			42,900,000.00	42,900,000		

番号: 2

名称: 鋼管杭製作 B通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (B通り_単杭)	D工区:SKK400+SM490YBΦ1,600L=54.6m	本	1.00	35,700,000.00	35,700,000		
合 計	作業能力: 1.00本			35,700,000.00	35,700,000		

番号: 3

名称: 鋼管杭製作 C通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (C通り_単杭)	D工区:SKK400+SM490YBΦ1,600L=55.6m	本	1.00	20,400,000.00	20,400,000		
合 計	作業能力: 1.00本			20,400,000.00	20,400,000		

番号: 4

名称: 鋼管杭製作 D通り単杭(D工区)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭 (D通り_単杭)	D工区:SKK400+SM570+SM490YBΦ1,600L=62.1m	本	1.00	27,000,000.00	27,000,000		
合 計	作業能力: 1.00本			27,000,000.00	27,000,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 5

名称 : 鋼管杭打設(1) A通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り (4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工: 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力 : 4.00本			3,790,076.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：6

名称：鋼管杭打設(2) A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り(6.2本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：6.20本			2,173,687.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：7

名称：鋼管杭打設(1) B通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り (3.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力：3.50本			4,331,516.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：8

名称：鋼管杭打設(2) B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り (32.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力：32.40本			415,952.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：9

名称：鋼管杭打設(1) C通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り(3.1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力：3.10本			4,890,421.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 10

名称 : 鋼管杭打設(2) C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

1日当り (20.3本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力 : 20.30本			663,884.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 11

名称 : 鋼管杭打設(1) D通り単杭1次打設 バイプロハンマ(D工区)

1日当り (3本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	1.00	951,300.00	951,300	6.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	1.00	155,730.00	155,730	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
台船	鋼3,000t積	日	1.00	698,790.00	698,790	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	520,228.00	520,228	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
発動発電機(仮設工: 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	2.00	119,130.00	238,260		
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	4.00	33,760.00	135,040		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	31,310.00	31,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,084,882.00	75,424		
合 計	作業能力 : 3.00本			5,053,435.00	15,160,306		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 12

名称 : 鋼管杭打設 (2) D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)

1日当り (5.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
油圧ハンマ	IHC S-280	日	1.00	914,329.00	914,329	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
とび工		人	5.00	33,760.00	168,800		
普通作業員		人	2.00	27,540.00	55,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,409,813.00	67,049		
合 計	作業能力 : 5.40本			2,495,715.00	13,476,862		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：13

名称：導材質料・材料費(1) A通り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼質料	H-300 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	37,186.00	37,186		
H形鋼質料	H-350 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	119,227.00	119,227		
H形鋼質料	H-400 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	467,706.00	467,706		
ブルマン質料	C-60 90日(3ヶ月)以内	個・日	952.00	15.00	14,280		
ブルマン 整備費	C60型	個	56.00	310.00	17,360		
溝形鋼	[-380×100×10.5(購入)	k g	381.50	118.00	45,017		
等辺山形鋼	L-100×100×10(購入)	k g	20.90	118.00	2,466		
高力ボルト	F10 M22×65(購入)	組	16.00	234.00	3,744		
高力ボルト	F10 M22×55(購入)	組	8.00	221.00	1,768		
高力ボルト	F10 M24×65(購入)	組	32.00	315.00	10,080		
合 計	作業能力：1.00式			718,834.00	718,834		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 14

名称 : 導材設置撤去(1) A通り(海上)

1組当り (19m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	437,273.00	306,091	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	175,245.00	122,671	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	280,835.00	84,250	8H	
バイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,830.00	24,381	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,344.00	3,040		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	25,576.00	17,903		
世話役		人	0.80	35,090.00	28,072		
とび工		人	1.30	33,760.00	43,888		
溶接工		人	0.20	38,860.00	7,772		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	全体の%	%	0.50	660,100.00	3,300		
合 計	作業能力 : 19.00m			34,915.00	663,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：15

名称：導材質料・材料費(2) D通り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	37,490.00	37,490		
H形鋼賃料	H-350 90日(3ヶ月)以内	式	1.00	120,202.00	120,202		
ブルマン賃料	C-60 90日(3ヶ月)以内	個・日	1,216.00	15.00	18,240		
ブルマン 整備費	C60型	個	64.00	310.00	19,840		
ケミカルアンカー	R-19N(購入)	本	20.00	598.00	11,960		
アンカーボルト	M20×300ナット付き(購入)	本	20.00	221.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00式			212,152.00	212,152		

番号：16

名称：導材設置撤去(2) D通り(陸上)

1組当り (19m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.70	66,500.00	46,550	8H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,980.00	3,486		
世話役		人	0.80	35,090.00	28,072		
とびエ		人	1.30	33,760.00	43,888		
溶接工		人	0.20	38,860.00	7,772		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	全体の%	%	0.50	151,800.00	759		
合 計	作業能力：19.00m			8,029.00	152,559		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 17

名称 : 導材ブラケット製作 D通り

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	13.308	32,700.00	435,171		
補助材料	材料費の%	%	13.000	169,840.00	22,079		
鋼材		k g	1,544.000	110.00	169,840		
合 計				627,090.00	627,090		

番号 : 18

名称 : スクラップ運搬費 A通り、D通り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	15,181.00	15,181		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	5,235.00	5,235		
合 計	作業能力 : 1.00式			20,416.00	20,416		

番号 : 19

名称 : 電気防食撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気防食撤去		式	1.00	321,288.00	321,288		
合 計	作業能力 : 1.00式			321,288.00	321,288		

番号 : 20

名称 : 標識灯撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯撤去		基	1.00	72,953.00	72,953		
合 計	作業能力 : 1.00基			72,953.00	72,953		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：21

名称：漏えい防止シート敷設

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	軟質塩化ビニールシート0.5mm	m2	130.00	650.00	84,500		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	221,605.00	110,802	8H	
普通作業員		人	1.30	27,540.00	35,802		
雑材料	全体の%	%	0.50	231,104.00	1,155		
合 計	作業能力：100.00m2			2,322.00	232,259		

番号：22

名称：ホース設置撤去

100m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.90	35,090.00	31,581		
普通作業員		人	3.90	27,540.00	107,406		
雑材料	全体の%	%	0.50	138,987.00	694		
合 計	作業能力：100.00m			1,396.00	139,681		

番号：23

名称：ホース損料

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
先端ホース損料	Φ125 L=5.0m	日	1.00	1,202.00	1,202		
中間ホース損料	Φ125 L=3.0m	日	1.00	14,102.00	14,102		
中間ホース損料	Φ125 L=1.0m	日	1.00	428.00	428		
合 計	作業能力：1.00式			15,732.00	15,732		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 24

名称 : 水中コンクリート打設

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	30N/mm2、12cm、25(20)	m 3	10.60	25,000.00	265,000		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	0.10	103,612.00	10,361	6.80H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	221,605.00	22,160	8H	
世話役		人	0.10	35,090.00	3,509		
特殊作業員		人	0.10	31,310.00	3,131		
普通作業員		人	0.20	27,540.00	5,508		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	44,669.00	223		
合 計	作業能力 : 10.00m 3			30,989.00	309,892		

番号 : 25

名称 : 固縛架台設置

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固縛架台設置	三重	回	1.00	6,228,010.00	6,228,010		
台船	鋼2000t積	日	5.00	489,666.00	2,448,330	8H	
合 計	作業能力 : 1.00回			8,676,340.00	8,676,340		

番号 : 26

名称 : 固縛架台撤去(1)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固縛架台撤去	大阪	回	1.00	4,575,660.00	4,575,660		
台船	鋼2000t積	日	3.00	486,978.00	1,460,934	8H	
合 計	作業能力 : 1.00回			6,036,594.00	6,036,594		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：27

名称：固縛架台撤去(2)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固縛架台撤去	名古屋	回	1.00	4,797,380.00	4,797,380		
台船	鋼2000t積	日	3.00	489,906.00	1,469,718	8H	
合 計	作業能力：1.00回			6,267,098.00	6,267,098		

番号：28

名称：ジャケット積込準備

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	1.00	4,820,322.00	4,820,322	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	907,829.00	907,829	8H	
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,754,871.00	28,774		
合 計	作業能力：1.00回			5,783,645.00	5,783,645		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 29

名称 : ジャケット積込

1基/日当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	1.00	5,362,893.00	5,362,893	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,041,080.00	1,041,080	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	907,829.00	907,829	8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	489,666.00	489,666	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	427,449.00	427,449	2.00H / 8H	
とび工	三重県	人	3.00	34,070.00	102,210		
普通作業員	三重県	人	3.00	24,990.00	74,970		
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,432,817.00	42,164		
合 計	作業能力 : 1.00基			8,474,981.00	8,474,981		

番号 : 30

名称 : ジャケット固縛

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジャケット固縛	三重県	回	1.00	3,560,410.00	3,560,410		
台船	鋼2000t積	日	4.00	489,666.00	1,958,664	8H	
合 計	作業能力 : 1.00回			5,519,074.00	5,519,074		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 31

名称 : ジャケット運搬費 ジャケット運搬費(津～東京)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	1,352,560.00	1,352,560		
損料		式	1.00	2,283,000.00	2,283,000		
回航保険料		式	1.00	16,208.00	16,208		
旅費等		式	1.00	87,844.00	87,844		
ジャケット保険料	津～東京	式	1.00	1,069,208.00	1,069,208		
合 計	作業能力 : 1.00回			5,084,820.00	5,084,820		

番号 : 32

名称 : ジャケット据付準備

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	9,990,873.00	9,990,873	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,056,734.00	55,283		
合 計	作業能力 : 1.00回			11,112,017.00	11,112,017		

番号 : 33

名称 : ジャケット解縛

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジャケット解縛		回	1.00	2,254,490.00	2,254,490		
台船	鋼2000t積	日	3.00	497,490.00	1,492,470	8H	
合 計	作業能力 : 1.00回			3,746,960.00	3,746,960		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 34

名称 : ジャケット据付

1基/日当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	9,990,873.00	9,990,873	4.00H / 8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	842,158.00	842,158	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,039,141.00	1,039,141	8H	
台船	鋼2000t積	日	1.00	497,490.00	497,490	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	438,417.00	438,417	2.00H / 8H	
とびエ		人	3.00	33,760.00	101,280		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
吊ワイヤーロープ	φ100mm×4点吊	日	1.00	26,720.00	26,720		
雑材料	全体の%	%	1.00	13,018,699.00	130,186		
合 計	作業能力 : 1.00基			13,148,885.00	13,148,885		

番号 : 35

名称 : グラウト注入

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウト材	24N/mm2 W/C45%以下	m3	12.00	51,650.00	619,800		
グラウト注入		m3	10.00	70,570.00	705,700		
合 計	作業能力 : 10.00m3			132,550.00	1,325,500		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 36

名称 : JKT間結合部材設置

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	262,028.00	1,310		
合 計	作業能力 : 124.00個			2,123.00	263,338		

番号 : 37

名称 : 継手溶接(1) ジャケット間結合溶接 V型 t=25mm

1日当り (5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	5.00	14,790.00	73,950		
合 計	作業能力 : 5.00m			14,790.00	73,950		

番号 : 38

名称 : 継手溶接(2) ジャケット間結合溶接 V型 t=22mm

1日当り (5.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	5.70	14,790.00	84,303		
合 計	作業能力 : 5.70m			14,790.00	84,303		

番号 : 39

名称 : 継手溶接(3) ジャケット間結合溶接 V型 t=19mm

1日当り (6.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	6.40	9,435.00	60,384		
合 計	作業能力 : 6.40m			9,435.00	60,384		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 40

名称 : 継手溶接(4) ジャケット間結合溶接 V型 t=16mm

1日当り (7.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	7.70	9,435.00	72,649		
合 計	作業能力 : 7.70m			9,434.00	72,649		

番号 : 41

名称 : 継手溶接(5) ジャケット間結合溶接 隅肉 t=16mm

1日当り (7.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)		m	7.50	20,270.00	152,025		
合 計	作業能力 : 7.50m			20,270.00	152,025		

番号 : 42

名称 : 現場塗覆装

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	5.000	32,200.00	161,000		
補助材料	労務費の%	%	5.000	161,000.00	8,050		
超厚膜エポキシ樹脂塗装	上塗り用	k g	766.670	1,820.00	1,395,339		
合 計				15,643.00	1,564,389		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 43

名称 : バイブロハンマ拘束費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイブロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	13.00	366,000.00	4,758,000		
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	480kW	日	13.00	60,600.00	787,800		
発動発電機(仮設工:鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	26.00	39,000.00	1,014,000		
油圧ハンマ	IHC S-280	日	13.00	456,000.00	5,928,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			12,487,800.00	12,487,800		

番号 : 44

名称 : PC床版製作

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC床版製作	D5~D9	式	1.00	642,590,000.00	642,590,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			642,590,000.00	642,590,000		

番号 : 45

名称 : PC床版仮置(1) 4.5t以下

1日当り (111枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	182,880.00	914		
合 計	作業能力 : 111.00枚			1,655.00	183,794		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 46

名称 : PC床版仮置(2) 4.5t~7.5t以下

1日当り (86枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	89,500.00	89,500	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	205,880.00	1,029		
合 計	作業能力 : 86.00枚			2,405.00	206,909		

番号 : 47

名称 : PC床版据付

1日当り (12枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.00	42,840.00	42,840		
橋りょう特殊工		人	5.00	37,430.00	187,150		
普通作業員		人	4.00	27,540.00	110,160		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,569.00	170,569	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	510,719.00	2,553		
合 計	作業能力 : 12.00枚			42,772.00	513,272		

番号 : 48

名称 : ジョイントフィラー取付

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジョイントフィラー	10mm×15mm	m	10.50	385.00	4,042		
普通作業員		人	0.25	27,540.00	6,885		
雑材料	全体の%	%	1.00	10,927.00	109		
合 計	作業能力 : 10.00m			1,103.00	11,036		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 49

名称 : 目地材取付

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
隙間スポンジテープ	4mm	m	10.50	870.00	9,135		
スポンジゴム	φ65	個	22.29	420.00	9,361		
普通作業員		人	0.25	27,540.00	6,885		
雑材料	全体の%	%	1.00	25,381.00	253		
合 計	作業能力 : 10.00m			2,563.00	25,634		

番号 : 50

名称 : 鋼製型枠組立組外 (鋼矢板式)

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m2	100.00	10,200.00	1,020,000		
合 計	作業能力 : 100.00m2			10,200.00	1,020,000		

番号 : 51

名称 : 無収縮モルタル打設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮材	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,875.00	130.00	243,750		
普通作業員		人	6.00	27,540.00	165,240		
合 計	作業能力 : 1.00m3			408,990.00	408,990		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 52

名称 : ケーブル組立

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC鋼材	SWPR19L 1S28.6	k g	444.00	567.00	251,748		
グラウト材料		m ³	0.13	67,929.00	8,830		
橋りょう世話役		人	0.90	42,840.00	38,556		
橋りょう特殊工		人	2.10	37,430.00	78,603		
普通作業員		人	1.30	27,540.00	35,802		
雑材料	全体の%	%	0.50	413,539.00	2,067		
合 計	作業能力 : 100.00m			4,156.00	415,606		

番号 : 53

名称 : ケーブル緊張

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.70	42,840.00	29,988		
橋りょう特殊工		人	2.30	37,430.00	86,089		
普通作業員		人	1.70	27,540.00	46,818		
雑材料	労務費の%	%	6.80	162,895.00	11,076		
合 計	作業能力 : 10.00本			17,397.00	173,971		

番号 : 54

名称 : 定着装置材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
定着装置	後付用 (1T28.6) PL-165*165*32	組	70.00	19,000.00	1,330,000		
定着装置防錆処理	エポキシ塗装	箇所	300.00	711.00	213,300		
合 計	作業能力 : 1.00式			1,543,300.00	1,543,300		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 55

名称 : ケーブル組立

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC鋼材	SWPR19L 1S28.6	k g	444.00	567.00	251,748		
グラウト材料		m 3	0.22	67,929.00	14,944		
橋りょう世話役		人	0.90	42,840.00	38,556		
橋りょう特殊工		人	2.10	37,430.00	78,603		
普通作業員		人	1.30	27,540.00	35,802		
雑材料	全体の%	%	0.50	419,653.00	2,098		
合 計	作業能力 : 100.00m			4,217.00	421,751		

番号 : 56

名称 : ケーブル緊張

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.40	42,840.00	17,136		
橋りょう特殊工		人	1.30	37,430.00	48,659		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	労務費の%	%	9.00	87,827.00	7,904		
合 計	作業能力 : 10.00本			9,573.00	95,731		

番号 : 57

名称 : 定着装置材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
定着装置	後付用 (1T28.6) PL-220*125*38	組	46.00	20,000.00	920,000		
定着装置防錆処理	エポキシ塗装	箇所	1,028.00	711.00	730,908		
合 計	作業能力 : 1.00式			1,650,908.00	1,650,908		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：58

名称：架設支保用固定治具設置・撤去

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架設支保用固定治具設置・撤去	K床板架設支保用	箇所	1.00	193,345.00	193,345		
合 計	作業能力：1.00箇所			193,345.00	193,345		

番号：59

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,132.00	3,132		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	1,080.00	1,080		
合 計	作業能力：1.00式			4,212.00	4,212		

番号：60

名称：浮き上がり防止材設置・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレート	t=19mm、120×460(穴加工)溶融亜鉛メッキ	枚	2,540.00	3,320.00	8,432,800		
アングル	L=130×130×12、L=800mm(穴加工)溶融亜鉛メッキ	枚	50.00	6,940.00	347,000		
ナット	M24(溶融亜鉛メッキ)	個	5,180.00	50.00	259,000		
丸座金	M24(溶融亜鉛メッキ)	枚	5,180.00	20.20	104,636		
平座金	□72×t6(溶融亜鉛メッキ)	枚	5,180.00	71.50	370,370		
浮き上がり防止材設置		箇所	2,590.00	664.00	1,719,760		
浮き上がり防止材撤去		箇所	50.00	503.00	25,150		
合 計	作業能力：1.00式			11,258,716.00	11,258,716		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：61

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	5,089.00	5,089		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	1,755.00	1,755		
合 計	作業能力：1.00式			6,844.00	6,844		

番号：62

名称：側部足場

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	0.240	37,430.00	8,983		
足場材質料		月・m	7.100	165.00	1,171		
足場材質料		m	1.000	140.00	140		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,294.00	6		
合 計	作業能力：1.00m			10,300.00	10,300		

番号：63

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13【宇都宮】	kg	1,030.00	111.00	114,330		
エポキシ樹脂塗装費	D13【小山】	kg	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056.8H		
合 計	作業能力：1,000.00kg			297.00	297,376		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 64

名称 : 鉄筋加工組立 (2) SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13【宇都宮】	k g	1,030.00	111.00	114,330		
エポキシ樹脂塗装費	D13【小山】	k g	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立	クレーン抜き(プレキャスト部材の結合部、継手部)	k g	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			402.00	402,246		

番号 : 65

名称 : 鉄筋加工組立 (1) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16【宇都宮】	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D16【小山】	k g	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			290.00	290,166		

番号 : 66

名称 : 鉄筋加工組立 (2) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16【宇都宮】	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D16【小山】	k g	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立	クレーン抜き(プレキャスト部材の結合部、継手部)	k g	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			395.00	395,036		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：67

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19【宇都宮】	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D19【小山】	k g	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立	クレーン抜き(プレキャスト部材の結合部, 継手部)	k g	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			389.00	389,886		

番号：68

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22【宇都宮】	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D22【小山】	k g	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立	クレーン抜き(プレキャスト部材の結合部, 継手部)	k g	1,000.00	193.61	193,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	170,569.00	17,056	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			389.00	389,886		

番号：69

名称：エポキシ樹脂鉄筋運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	208,330.00	208,330		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	20,505.00	20,505		
合 計	作業能力：1.00式			228,835.00	228,835		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号: 70

名称: 鋼製型枠組立組外 (鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,200.00	1,020,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.00	170,569.00	341,138	8H	
合 計	作業能力: 100.00m ²			13,611.00	1,361,138		

番号: 71

名称: シース材料費

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シース	ポリエチレン製 φ45 (法線平行方向)	m	827.00	777.00	642,579		
シース	ポリエチレン製 φ45 (法線直角方向)	m	451.00	777.00	350,427		
ジョイントシース	φ45 (法線直角方向)	個	80.00	583.00	46,640		
合 計	作業能力: 1.00式			1,039,646.00	1,039,646		

番号: 72

名称: コンクリート打設

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	50N-12-25(20) W/C=50%以下	m ³	10.20	31,050.00	316,710		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力: 10.00m ³			36,159.00	361,590		

番号: 73

名称: 伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力: 100.00m ²			2,929.00	292,900		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：74

名称：取付金具製作 鋼管杭

1日(陽極30個)(30組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,377.00	41,310		
合 計	作業能力：30.00組			1,377.00	41,310		

番号：75

名称：取付金具取付 鋼管杭

1日(陽極30個)(30組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,040.00	61,200		
合 計	作業能力：30.00組			2,040.00	61,200		

番号：76

名称：陽極取付 鋼管杭

1日当り(17.2個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	耐用50年型 3.5A	個	17.20	506,000.00	8,703,200		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン抜き	個	17.20	13,343.00	229,499		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：17.20個			527,810.00	9,078,347		

番号：77

名称：電位測定装置取付

1日当り(2個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板	簡易型 SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
丸鋼	SUS304	本	2.00	532.00	1,064		
電位測定装置取付		個	2.00	28,560.00	57,120		
合 計	作業能力：2.00個			43,792.00	87,584		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号: 78

名称: コンクリート打設

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	50N-12-25(20) W/C=50%以下	m3	10.30	31,050.00	319,815		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力: 10.00m3			36,469.00	364,695		

番号: 79

名称: 係船柱塗装

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	下塗+上塗(2回)	m2	100.00	2,474.00	247,400		
合 計	作業能力: 100.00m2			2,474.00	247,400		

番号: 80

名称: 埋込栓取付

1日当り(14基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	14.00	12,903.00	180,642		
合 計	作業能力: 14.00基			12,903.00	180,642		

番号: 81

名称: 梯子取付

1日当り(14基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フェンダータラップ	ゴム製 200H×3000L (埋込栓等含む)	基	14.00	1,060,000.00	14,840,000		
フリータラップ	ゴム製 1500L	基	14.00	203,000.00	2,842,000		
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工) クレーン抜き	基	14.00	45,900.00	642,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	1.00	60,500.00	60,500	8H	
合 計	作業能力: 14.00基			1,313,221.00	18,385,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 82

名称 : 梯子取付

1日当り (14基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラバータラップ	ゴム製 150H×600L (取付金具等含む)	基	14.00	184,000.00	2,576,000		
ジョイントラップ	ゴム製 1500L	基	14.00	203,000.00	2,842,000		
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	45,900.00	642,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	60,500.00	60,500	8H	
合 計	作業能力 : 14.00基			437,221.00	6,121,100		

番号 : 83

名称 : 車止取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,856.00	285,600		
合 計	作業能力 : 100.00m			2,856.00	285,600		

番号 : 84

名称 : 車止材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	高205mm×幅175mm(SS400先付金具含む)	m	26.90	46,800.00	1,258,920		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=15.70m	本	1.00	1,120,000.00	1,120,000		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=10.70m	本	2.00	890,000.00	1,780,000		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=2.75m	本	1.00	545,000.00	545,000		
車止表示灯(LED)内蔵型	高205mm×幅175mm、L=1.46m	本	1.00	472,000.00	472,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			5,175,920.00	5,175,920		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：85

名称：縁金物取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	高100mm×幅100mm アルミ製（無塗装）	m	100.00	14,000.00	1,400,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,632.00	163,200		
合 計	作業能力：100.00m			15,632.00	1,563,200		

番号：86

名称：渡版等製作

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
渡版	995B×1455L 亜鉛メッキ	枚	80.00	344,000.00	27,520,000		
受枠	PL-6×858L 固定側ナット・ワッシャー含む 亜鉛メッキ	m	80.00	44,100.00	3,528,000		
飛散防止	ナイロンロープ 8ヨリ	本	80.00	1,988.00	159,040		
合 計	作業能力：1.00式			31,207,040.00	31,207,040		

番号：87

名称：【施工パッケージ】コンクリート削孔（電動ハマトリル）

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート削孔	（電動ハマトリル）	孔	1.000	1,121	1,121		
合 計	作業能力：1.00孔			1,121	1,121		

番号：88

名称：樹脂アンカー設置

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D19用	本	1.00	598.00	598		
合 計	作業能力：1.00本			598.00	598		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：89

名称：差筋取付

1000kg当り (1000kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	116.00	119,480		
合 計	作業能力：1,000.00kg			119.00	119,480		

番号：90

名称：鉄筋加工組立

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立	クレーン抜き（飛散防止ロープ止め設置含む）	m	80.00	10,663.00	853,040		
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	4,186.00	115.00	481,390		
飛散防止	[-150×75×9	箇所	80.00	2,870.00	229,600		
合 計	作業能力：1.00式			1,564,030.00	1,564,030		

番号：91

名称：鋼製型枠組立組外（重力式）

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,200.00	1,020,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	60,500.00	121,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,410.00	1,141,000		

番号：92

名称：伸縮目地

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 93

名称 : 電位測定装置取付

1日当り (2個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板	簡易型 SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
丸鋼	φ16 SUS304	本	2.00	3,700.00	7,400		
電位測定装置取付		個	2.00	28,560.00	57,120		
合 計	作業能力 : 2.00個			46,960.00	93,920		

番号 : 94

名称 : コンクリート打設

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-25 (20)	m3	10.20	23,450.00	239,190		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力 : 10.00m3			28,407.00	284,070		

番号 : 95

名称 : 【施工パッケージ】埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】埋戻し		m3	1.000	2,281	2,281		
合 計	作業能力 : 1.00m3			2,281	2,281		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：96

名称：渡版設置

1日当り (84枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	182,880.00	914		
合 計	作業能力：84.00枚			2,188.00	183,794		

番号：97

名称：受枠設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,632.00	163,200		
合 計	作業能力：100.00m			1,632.00	163,200		

番号：98

名称：排水管材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管	VP (φ50)	m	2.35	450.00	1,057		
合 計	作業能力：1.00式			1,057.00	1,057		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：99

名称：配電管布設 φ150×4本

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配電管布設	φ150×4本	m	182.00	11,946.00	2,174,172		
配電管	FRP φ150×4本	m	150.00	13,100.00	1,965,000		
配電管	SUSフレキシブル管φ150×4本	m	32.00	48,000.00	1,536,000		
ブッシング	φ150用	個	16.00	7,120.00	113,920		
取付金具	プレート、ボルト、ナット、座金	箇所	32.00	17,648.00	564,736		
合 計	作業能力：1.00式			6,353,828.00	6,353,828		

番号：100

名称：機械舗設(1)

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半たわみ性アスファルトコンクリート	(20)	t	199.50	12,000.00	2,394,000		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	112.00	69,440		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	136,700.00	136,700	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	55,809.00	55,809	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	63,818.00	63,818	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
特殊作業員		人	4.00	31,310.00	125,240		
普通作業員		人	5.00	27,540.00	137,700		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	554,357.00	33,261		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,525.00	3,051,058		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：101

名称：機械舗設(2)

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半たわみ性アスファルトコンクリート	(20)	t	199.50	12,000.00	2,394,000		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	112.00	69,440		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	136,700.00	136,700	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	55,809.00	55,809	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	63,818.00	63,818	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	35,090.00	35,090		
特殊作業員		人	4.00	31,310.00	125,240		
普通作業員		人	5.00	27,540.00	137,700		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	554,357.00	33,261		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,525.00	3,051,058		

番号：102

名称：【施工パッケージ】セメントミルク浸透(1)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】セメントミルク浸透(1)		m ²	1.000	4,409	4,409		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,409	4,409		

番号：103

名称：【施工パッケージ】セメントミルク浸透(2)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】セメントミルク浸透(2)		m ²	1.000	2,456	2,456		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,456	2,456		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号: 104

名称: 既設護岸破碎

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	18,649.00	186,490		
合 計	作業能力: 10.00m3			18,649.00	186,490		

番号: 105

名称: 【施工パッケージ】床掘り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】床掘り		m3	1.000	285.4	285.4		
合 計	作業能力: 1.00m3			285.4	285.4		

番号: 106

名称: 支保組立組外 (重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,854.00	785,400		
合 計	作業能力: 100.00m			7,854.00	785,400		

番号: 107

名称: コンクリート削孔

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔		箇所	1.00	28,128.00	28,128		
合 計	作業能力: 1.00箇所			28,128.00	28,128		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：108

名称：既設護岸切断(1) 鉛直方向

1日当り (7.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設護岸切断	鉛直方向	m ²	7.40	72,606.00	537,284		
合 計	作業能力：7.40m ²			72,605.00	537,284		

番号：109

名称：既設護岸切断(2) 水平方向

1日当り (6.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設護岸切断	吊りながら切断、水平方向	m ²	6.40	120,360.00	770,304		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,569.00	170,569	8H	
合 計	作業能力：6.40m ²			147,011.00	940,873		

番号：110

名称：撤去既設護岸ブロック転置

1日当り (53個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,569.00	170,569	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	286,949.00	1,434		
合 計	作業能力：53.00個			5,441.00	288,383		

番号：111

名称：【施工パッケージ】コンクリート殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施工パッケージ】コンクリート殻運搬		m ³	1.000	2,248	2,248		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,248	2,248		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：112

名称：コンクリート殻処分

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費	有筋	t	100.000	6,000.00	600,000		
合 計	作業能力：100.00 t			6,000.00	600,000		

番号：113

名称：レグ蓋設置

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
とび工		人	1.00	33,760.00	33,760		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	262,028.00	1,310		
合 計	作業能力：124.00個			2,123.00	263,338		

番号：114

名称：レグ蓋溶接

1日当り (7.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	7.70	9,435.00	72,649		
合 計	作業能力：7.70m			9,434.00	72,649		

番号：115

名称：杭頭切断

1日当り (18.8m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	18.80	2,958.00	55,610		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：18.80m			10,705.00	201,258		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：116

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	568,588.00	568,588		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	196,065.00	196,065		
合 計	作業能力：1.00式			764,653.00	764,653		

番号：117

名称：ジャケット吊具切断(1) リブプレート t=25mm

1日当り (22.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	22.50	2,346.00	52,785		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：22.50m			8,819.00	198,433		

番号：118

名称：ジャケット吊具切断(2) メインプレート t=32mm

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 t=32mm	m	6.00	2,855.00	17,130		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	145,648.00	145,648	8H	
合 計	作業能力：6.00m			27,129.00	162,778		

番号：119

名称：スクラップ運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	9,178.00	9,178		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	3,165.00	3,165		
合 計	作業能力：1.00式			12,343.00	12,343		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：120

名称：クローラクレーン拘束費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	日	27.00	130,000.00	3,510,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,510,000.00	3,510,000		

番号：121

名称：仮設足場賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業台	10基/ジャケット	式	1.00	5,860,848.00	5,860,848		
安全通路	14基/ジャケット	式	1.00	9,435,468.00	9,435,468		
合 計	作業能力：1.00式			15,296,316.00	15,296,316		

番号：122

名称：仮設足場設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設足場設置	三重、クレーン込み	基	1.00	3,758,910.00	3,758,910		
合 計	作業能力：1.00基			3,758,910.00	3,758,910		

番号：123

名称：仮設足場撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設足場撤去	クレーン抜き	基	1.00	845,250.00	845,250		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	3.00	145,648.00	436,944	8H	
合 計	作業能力：1.00基			1,282,194.00	1,282,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：124

名称：敷鉄板設置・撤去

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	35,090.00	10,351		
とび工		人	0.295	33,760.00	9,959		
普通作業員		人	0.295	27,540.00	8,124		
パッ杓(加-ラ型)運転		日	0.295	63,800.00	18,821		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	47,255.00	465		
合 計	作業能力：100.00m2			477.00	47,720		

番号：125

名称：敷鉄板賃料

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm【720日(24ヶ月)以内】	枚・日	482.000	34.50	16,629		
整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1.000	770.00	770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,399.00	1		
合 計	作業能力：1.00枚			17,400.00	17,400		

番号：126

名称：係留ピース撤去

1箇所当り(1箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係留ピース撤去	陸上施工 補修材含む	箇所	1.00	47,775.00	47,775		
合 計	作業能力：1.00箇所			47,775.00	47,775		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：127

名称：回航費 非航旋起重機船 鋼DE1600t吊（東京～神戸西）片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積装費		式	1.00	12,050,000.00	12,050,000		
運転費		式	1.00	8,425,608.00	8,425,608		
損料		式	1.00	40,032,300.00	40,032,300		
回航保険料		式	1.00	2,145,338.00	2,145,338		
旅費等		式	1.00	725,445.00	725,445		
合 計	作業能力：1.00回			63,378,691.00	63,378,691		

番号：128

名称：回航費 非航固定起重機船 鋼DH2050t吊（神戸西～津）片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積装費		式	1.00	5,475,000.00	5,475,000		
運転費		式	1.00	3,768,860.00	3,768,860		
損料		式	1.00	14,298,500.00	14,298,500		
回航保険料		式	1.00	670,140.00	670,140		
旅費等		式	1.00	484,424.00	484,424		
合 計	作業能力：1.00回			24,696,924.00	24,696,924		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：129

名称：回航費 台船2000t積（東京～大阪）片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	2,384,179.00	2,384,179		
損料		式	1.00	3,604,100.00	3,604,100		
回航保険料		式	1.00	21,327.00	21,327		
旅費等		式	1.00	91,918.00	91,918		
合 計	作業能力：1.00回			6,377,524.00	6,377,524		

番号：130

名称：回航費 台船2000t積（東京～名古屋）片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	1,382,143.00	1,382,143		
損料		式	1.00	2,306,400.00	2,306,400		
回航保険料		式	1.00	17,061.00	17,061		
旅費等		式	1.00	85,900.00	85,900		
合 計	作業能力：1.00回			4,067,504.00	4,067,504		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号 : 131

名称 : 回航費 台船2000t積 (東京～津) 片道

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積装費		式	1.00	276,000.00	276,000		
運転費		式	1.00	1,352,560.00	1,352,560		
損料		式	1.00	2,283,000.00	2,283,000		
回航保険料		式	1.00	16,208.00	16,208		
旅費等		式	1.00	87,844.00	87,844		
合 計	作業能力 : 1.00回			4,015,612.00	4,015,612		

番号 : 132

名称 : バイプロハンマ解体

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ解体	ZERO-640MR	式	1.00	2,668,570.00	2,668,570		
バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	3.00	366,000.00	1,098,000		
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	480kW	日	3.00	60,600.00	181,800		
起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	1.00	11,197,373.00	11,197,373	6.00H / 8H	
合 計	作業能力 : 1.00式			15,145,743.00	15,145,743		

番号 : 133

名称 : 分解運搬 クローラークレーン150t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	3.10	126,000.00	390,600	8H	
特殊作業員		人	11.30	31,310.00	353,803		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	744,403.00	2,344,869		
合 計	作業能力 : 1.00式			3,089,272.00	3,089,272		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：134

名称：分解組立運搬 クローラクレーン200t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	126,000.00	718,200	8H	
特殊作業員		人	20.50	31,310.00	641,855		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,360,055.00	4,256,972		
合 計	作業能力：1.00式			5,617,027.00	5,617,027		

番号：135

名称：仮設材等運搬 導材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	295,626.00	295,626		
取卸し・積込み費用		式	1.00	101,940.00	101,940		
合 計	作業能力：1.00式			397,566.00	397,566		

番号：136

名称：仮設材等運搬(1) 仮設足場(設置時)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	613,654.00	613,654		
取卸し・積込み費用		式	1.00	211,605.00	211,605		
合 計	作業能力：1.00式			825,259.00	825,259		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号: 137

名称: 仮設材等運搬(2) 仮設足場(撤去時)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	2,616,425.00	2,616,425		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	211,605.00	211,605		
合 計	作業能力: 1.00式			2,828,030.00	2,828,030		

番号: 138

名称: 仮設材等運搬 敷鉄板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,088,456.00	1,088,456		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	187,665.00	187,665		
合 計	作業能力: 1.00式			1,276,121.00	1,276,121		

番号: 139

名称: 安全監視船 監視船300PS VHF装置有り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	鋼製 D 300PS型	日	42.00	159,434.00	6,696,228	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	42.00	620.40	26,056		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,722,284.00	33,611		
合 計	作業能力: 1.00式			6,755,895.00	6,755,895		

番号: 140

名称: 標識灯移設

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯移設		回	1.00	145,090.00	145,090		
合 計	作業能力: 1.00回			145,090.00	145,090		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

番号：141

名称：諸経費動向調査

1工事当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00工事			120,000.00	120,000		

番号：142

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	3.00	48,300.00	144,900		
合 計	作業能力：1.00式			144,900.00	144,900		

番号：143

名称：水雷保険料 非航旋回起重機船 鋼DE1600t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	30,776.00	30,776		
合 計	作業能力：1.00式			30,776.00	30,776		

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	パイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	951,300	6.00H / 8H	5	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						7	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						9	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						11	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
2	鋼管チャック(ジェット併用パイプロ)	480kW	日	155,730	6.00H / 8H	5	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						7	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						9	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						11	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
3	起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	11,197,373	6.00H / 8H	5	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						6	鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)
						7	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						8	鋼管杭打設(2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)
						9	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						10	鋼管杭打設(2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)
						11	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						12	鋼管杭打設(2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)
						132	パイプロハンマ解体	
4	台船	鋼3,000t積	日	698,790	8H	5	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						7	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						9	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						11	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
5	引船	鋼D 2000PS型	日	520,228	2.00H / 8H	5	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						7	鋼管杭打設(1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						9	鋼管杭打設(1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						11	鋼管杭打設(1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
6	揚錨船	鋼D 30t吊	日	1,039,141	8H	5	鋼管杭打設(1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ(D工区)
						6	鋼管杭打設(2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ(D工区)

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						7	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
						8	鋼管杭打設 (2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						9	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
						10	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						11	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
						12	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						32	ジャケット据付準備	
						34	ジャケット据付	
7	発動発電機 (仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	119,130		5	鋼管杭打設 (1)	A通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
						7	鋼管杭打設 (1)	B通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
						9	鋼管杭打設 (1)	C通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
						11	鋼管杭打設 (1)	D通り単杭1次打設 パイプロハンマ (D工区)
8	油圧ハンマ	IHC S-280	日	914,329	2.40H / 8H	6	鋼管杭打設 (2)	A通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						8	鋼管杭打設 (2)	B通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						10	鋼管杭打設 (2)	C通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
						12	鋼管杭打設 (2)	D通り単杭2次打設 油圧ハンマ (D工区)
9	クレーン付台船	45~50t吊	日	437,273	6.00H / 8H	14	導材設置撤去 (1)	A通り (海上)
10	台船	鋼300t積	日	175,245	8H	14	導材設置撤去 (1)	A通り (海上)
11	揚錨船	鋼D 5t吊	日	280,835	8H	14	導材設置撤去 (1)	A通り (海上)
12	パイプロハンマ	60kW (クレーン付台船、起重機船)	日	34,830	6.00H	14	導材設置撤去 (1)	A通り (海上)
13	溶接機	手動 D300A	日	4,344		14	導材設置撤去 (1)	A通り (海上)
14	発動発電機 (本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型) 150kVA	日	25,576		14	導材設置撤去 (1)	A通り (海上)
15	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	66,500	8H	16	導材設置撤去 (2)	D通り (陸上)
						45	PC床版仮置 (1)	4.5t以下
						96	渡版設置	
16	溶接機	手動 D300A	日	4,980		16	導材設置撤去 (2)	D通り (陸上)
17	潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	221,605	8H	21	漏えい防止シート敷設	

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						24	水中コンクリート打設	
18	コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	103,612	6.80H / 8H	24	水中コンクリート打設	
19	台船	鋼2000t積	日	489,666	8H	25	固縛架台設置	
						29	ジャケツト積込	
						30	ジャケツト固縛	
20	台船	鋼2000t積	日	486,978	8H	26	固縛架台撤去(1)	
21	台船	鋼2000t積	日	489,906	8H	27	固縛架台撤去(2)	
22	起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	4,820,322	4.00H / 8H	28	ジャケツト積込準備	
23	揚錨船	鋼D 25t吊	日	907,829	8H	28	ジャケツト積込準備	
						29	ジャケツト積込	
24	起重機船(非航固定)	鋼DH 2,050t吊	日	5,362,893	6.00H / 8H	29	ジャケツト積込	
25	引船	鋼D 4000PS型	日	1,041,080	2.00H / 8H	29	ジャケツト積込	
26	引船	鋼D 1500PS型	日	427,449	2.00H / 8H	29	ジャケツト積込	
27	起重機船(非航旋回)	鋼DE 1,600t吊	日	9,990,873	4.00H / 8H	32	ジャケツト据付準備	
						34	ジャケツト据付	
28	台船	鋼2000t積	日	497,490	8H	33	ジャケツト解縛	
						34	ジャケツト据付	
29	引船	鋼D 3000PS型	日	842,158	2.00H / 8H	34	ジャケツト据付	
30	引船	鋼D 1500PS型	日	438,417	2.00H / 8H	34	ジャケツト据付	
31	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	145,648	8H	36	JKT間結合部材設置	
						76	陽極取付	鋼管杭
						113	レグ蓋設置	
						115	杭頭切断	
						117	ジャケツト吊具切断(1)	リブプレート t=25mm
						118	ジャケツト吊具切断(2)	メインプレート t=32mm
						123	仮設足場撤去	
32	バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工)	480kW	日	366,000		43	バイプロハンマ拘束費	

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						132	パイプロハンマ解体	
33	鋼管チャック(ジェット併用パイプロ)	480kW	日	60,600		43	パイプロハンマ拘束費	
						132	パイプロハンマ解体	
34	発動発電機(仮設工:鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	39,000		43	パイプロハンマ拘束費	
35	油圧ハンマ	IHC S-280	日	456,000		43	パイプロハンマ拘束費	
36	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	89,500	8H	46	PC床版仮置(2)	4.5t~7.5t以下
37	クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	170,569	8H	47	PC床版据付	
						63	鉄筋加工組立(1)	SD345 D13
						64	鉄筋加工組立(2)	SD345 D13
						65	鉄筋加工組立(1)	SD345 D16
						66	鉄筋加工組立(2)	SD345 D16
						67	鉄筋加工組立	SD345 D19
						68	鉄筋加工組立	SD345 D22
						70	鋼製型枠組立組外	(鋼矢板式)
						109	既設護岸切断(2)	水平方向
						110	撤去既設護岸ブロック転置	
38	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	60,500	8H	81	梯子取付	
						82	梯子取付	
						91	鋼製型枠組立組外	(重力式)
39	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	136,700	4.90H / 8H	100	機械舗設(1)	
						101	機械舗設(2)	
40	ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	55,809	2.00H / 8H	100	機械舗設(1)	
						101	機械舗設(2)	
41	タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	63,818	4.00H / 8H	100	機械舗設(1)	
						101	機械舗設(2)	
42	バックホ(クローラ型)運転		日	63,800		124	敷鉄板設置・撤去	
43	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	126,000	8H	133	分解運搬	クローラクレーン150t

単価表一覧

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						134	分解組立運搬	クローラクレーン200t
44	安全監視船	鋼製 D 300PS型	日	159,434	6.00H / 8H	139	安全監視船	監視船300PS VHF装置有り

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 1

単価表名称: バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工) 480kW

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工))	480kW	時間	6.00	57,900.00	347,400		運転時間
損料 (バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工))	480kW	日	1.65	366,000.00	603,900	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					951,300		

単価表番号: 2

単価表名称: 鋼管チャック(ジェット併用バイプロ) 480kW

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロ用鋼管チャック)	480kW	時間	6.00	9,290.00	55,740		運転時間
損料 (バイプロ用鋼管チャック)	480kW	日	1.65	60,600.00	99,990	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					155,730		

単価表番号: 3

単価表名称: 起重機船(非航旋回) 鋼DE 1,600t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	3,002.00	86.50	259,673		
船団長		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
高級船員		人	4.80	40,490.00	194,352	$\beta=1.20$	
普通船員		人	15.60	33,350.00	520,260	$\beta=1.20$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	DE 1600t吊	時間	6.00	560,000.00	3,360,000		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	DE 1600t吊	日	1.65	4,130,000.00	6,814,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					11,197,373		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 4

単価表名称: 台船 鋼3,000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料(台船)	3,000t積	日	1.65	375,000.00	618,750	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					698,790		

単価表番号: 5

単価表名称: 引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	456.00	86.50	39,444		
高級船員		人	3.60	40,490.00	145,764	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					520,228		

単価表番号: 6

単価表名称: 揚錨船 鋼D 30t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	207.00	86.50	17,905		
高級船員		人	2.40	40,490.00	97,176	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	33,350.00	120,060	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.00	276,000.00	276,000		運転日
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.65	320,000.00	528,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,039,141		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 7

単価表名称: 発電発電機(仮設工: 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 800kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	ローリー	L	498.00	110.00	54,780		
賃料(発電発電機)	800kVA長期割引	日	1.65	39,000.00	64,350	$\alpha=1.65$	
合 計					119,130		

単価表番号: 8

単価表名称: 油圧ハンマ IHC S-280

2.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	224.00	77.90	17,449		
損料(油圧ハンマ)	IHC S-280	時間	2.40	60,200.00	144,480		運転時間
損料(油圧ハンマ)	IHC S-280	日	1.65	456,000.00	752,400		供用日
合 計					914,329		

単価表番号: 9

単価表名称: クレーン付台船 45~50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	102.00	77.90	7,945		
船団長		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	33,350.00	200,100	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					437,273		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 10

単価表名称: 台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料(台船)	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					175,245		

単価表番号: 11

単価表名称: 揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	125.00	86.50	10,812		
高級船員		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料(揚錨船)	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					280,835		

単価表番号: 12

単価表名称: バイプロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(バイプロハンマ)	60kW(クローラクレーン)	時間	6.00	2,120.00	12,720		運転時間
損料(バイプロハンマ)	60kW(クローラクレーン)	日	1.65	13,400.00	22,110	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					34,830		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 13

単価表名称: 溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	18.00	131.50	2,367		
損料(電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式])	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料(電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式])	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,344		

単価表番号: 14

単価表名称: 発電発電機(本体工: 鋼矢板式・鋼杭式、仮設工: 導材設置撤去) (排出ガス対策型) 150kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	96.00	131.50	12,624		
賃料(発電発電機(排出ガス対策型))	150kVA (長割無し)	日	1.65	7,850.00	12,952	$\alpha=1.65$	
合 計					25,576		

単価表番号: 15

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊 (長割無し)	日	1.00	66,500.00	66,500		
合 計					66,500		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号：16

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	22.00	131.50	2,893		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					4,980		

単価表番号：17

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	129.00	77.90	10,049		
潜水世話役		人	0.24	53,750.00	12,900	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,750.00	64,500	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	38,960.00	46,752	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	36,620.00	43,944	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					221,605		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 18

単価表名称: コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m³/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	88.00	131.50	11,572		
運転手(特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90~110m ³ /h	時間	6.80	3,640.00	24,752		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90~110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					103,612		

単価表番号: 19

単価表名称: 台船 鋼2000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員	三重県	人	2.40	30,090.00	72,216	$\beta=1.20$	
損料(台船)	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					489,666		

単価表番号: 20

単価表名称: 台船 鋼2000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員	大阪府	人	2.40	28,970.00	69,528	$\beta=1.20$	
損料(台船)	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					486,978		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号 : 21

単価表名称 : 台船 鋼2000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員	愛知県	人	2.40	30,190.00	72,456	$\beta=1.20$	
損料 (台船)	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					489,906		

単価表番号 : 22

単価表名称 : 起重機船(非航固定) 鋼DH 2,050t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	764.00	90.50	69,142		
船団長	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
高級船員	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	18.00	30,090.00	541,620	$\beta=1.20$	
損料 (起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊 (1,300t吊)	時間	4.00	254,000.00	1,016,000		運転時間
損料 (起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊 (1,300t吊)	日	1.65	1,880,000.00	3,102,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,820,322		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 23

単価表名称: 揚錨船 鋼D 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	190.00	90.50	17,195		
高級船員	三重県	人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	3.60	30,090.00	108,324	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 25t吊	日	1.00	237,000.00	237,000		運転日
損料(揚錨船)	D 25t吊	日	1.65	275,000.00	453,750	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					907,829		

単価表番号: 24

単価表名称: 起重機船(非航固定) 鋼DH 2,050t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	1,146.00	90.50	103,713		
船団長	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
高級船員	三重県	人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	18.00	30,090.00	541,620	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊(1,300t吊)	時間	6.00	254,000.00	1,524,000		運転時間
損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式])	DH 2,050t吊(1,300t吊)	日	1.65	1,880,000.00	3,102,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					5,362,893		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 25

単価表名称: 引船 鋼D 4000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	912.00	90.50	82,536		
高級船員	三重県	人	4.80	38,150.00	183,120	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	3.60	30,090.00	108,324	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 4,000PS型	時間	2.00	34,900.00	69,800		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 4,000PS型	日	1.65	362,000.00	597,300	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,041,080		

単価表番号: 26

単価表名称: 引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー三重	L	342.00	90.50	30,951		
高級船員	三重県	人	3.60	38,150.00	137,340	$\beta=1.20$	
普通船員	三重県	人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					427,449		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 27

単価表名称: 起重機船(非航旋回) 鋼DE 1,600t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	2,002.00	86.50	173,173		
船団長		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
高級船員		人	4.80	40,490.00	194,352	$\beta=1.20$	
普通船員		人	15.60	33,350.00	520,260	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル発電式])	DE 1,600t吊	時間	4.00	560,000.00	2,240,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル発電式])	DE 1,600t吊	日	1.65	4,130,000.00	6,814,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					9,990,873		

単価表番号: 28

単価表名称: 台船 鋼2000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料(台船)	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					497,490		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 29

単価表名称: 引船 鋼D 3000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	684.00	86.50	59,166		
高級船員		人	4.80	40,490.00	194,352	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	33,350.00	80,040	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	時間	2.00	26,600.00	53,200		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	日	1.65	276,000.00	455,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					842,158		

単価表番号: 30

単価表名称: 引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	342.00	86.50	29,583		
高級船員		人	3.60	40,490.00	145,764	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					438,417		

単価表番号: 31

単価表名称: クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	119.00	131.50	15,648		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					145,648		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号: 32

単価表名称: バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工) 480kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロハンマ(鋼管杭・海上施工))	480kW	日	1.00	366,000.00	366,000		供用日
合 計					366,000		

単価表番号: 33

単価表名称: 鋼管チャック(ジェット併用バイプロ) 480kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (バイプロ用鋼管チャック)	480kW	日	1.00	60,600.00	60,600		供用日
合 計					60,600		

単価表番号: 34

単価表名称: 発動発電機(仮設工: 鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 800kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (発動発電機)	800kVA長期割引	日	1.00	39,000.00	39,000		
合 計					39,000		

単価表番号: 35

単価表名称: 油圧ハンマ IHC S-280

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (油圧ハンマ)	IHC S-280	日	1.00	456,000.00	456,000		供用日
合 計					456,000		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号 : 36

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊 (長割無し)	日	1.00	89,500.00	89,500		
合 計					89,500		

単価表番号 : 37

単価表名称 : クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	126.00	131.50	16,569		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式) 200t吊	日	1.00	154,000.00	154,000		
合 計					170,569		

単価表番号 : 38

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊 (長割無し)	日	1.00	60,500.00	60,500		
合 計					60,500		

単価表番号 : 39

単価表名称 : アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	69.00	131.50	9,073		
運転手 (特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料 (アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4~6.0m	時間	4.90	6,180.00	30,282		運転時間
損料 (アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4~6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					136,700		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号 : 40

単価表名称 : ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	14.00	131.50	1,841		
運転手(特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	2.00	1,390.00	2,780		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					55,809		

単価表番号 : 41

単価表名称 : タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	28.00	131.50	3,682		
運転手(特殊)		人	1.00	31,720.00	31,720		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	時間	4.00	1,710.00	6,840		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					63,818		

単価表番号 : 42

単価表名称 : バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	31,720.00	31,720		
軽油	パトロール給油	L	119.000	131.50	15,648		
賃料(バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き])	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(長割無し)	日	1.060	15,500.00	16,430		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	63,798.00	2		
合 計					63,800		

単価表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)

単価表番号 : 43

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊 (長割無し)	日	1.00	126,000.00	126,000		
合 計					126,000		

単価表番号 : 44

単価表名称 : 安全監視船 鋼製 D 300PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	61.00	86.50	5,276		
高級船員		人	1.20	40,490.00	48,588	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	33,350.00	40,020	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[鋼製])	D 300PS型 25.0GT	日	1.00	24,300.00	24,300		運転日
損料 (交通船[鋼製])	D 300PS型 25.0GT	日	1.65	25,000.00	41,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					159,434		

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m) (耐震) 築造等工事 (その2)
【工場製作】

総括表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費					1,564,911,998	
間接製作費	162,863,717 + 293,065,749				455,929,466	
間接労務費	361,919,372 × 45%				162,863,717	
工場管理費	732,664,373 × 40%				293,065,749	
製作原価					2,020,841,464	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費					1,564,911,998	
Y3岸壁ジャケット					1,564,911,998	
工場製作工					1,564,911,998	
ジャケット製作工(1)					302,464,702	
ジャケット製作(D-5)					261,982,123	
1 鋼材材料費		基	1.00	100,859,853	100,859,853	
2 その他材料費		基	1.00	92,942,170	92,942,170	
3 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	66,203,200	66,203,200	
4 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,976,900	1,976,900	
工場塗覆装費(D-5)					40,482,579	
5 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
6 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m 2	1,367.00	21,397	29,249,699	
7 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	112.00	4,365	488,880	
ジャケット製作工(2)					303,640,990	
ジャケット製作(D-6)					263,303,397	
8 鋼材材料費		基	1.00	101,626,591	101,626,591	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 その他材料費		基	1.00	92,863,706	92,863,706	
10 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	66,879,400	66,879,400	
11 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,933,700	1,933,700	
工場塗覆装費(D-6)					40,337,593	
12 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
13 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m2	1,359.00	21,397	29,078,523	
14 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	118.00	4,365	515,070	
ジャケット製作工(3)					300,555,160	
ジャケット製作(D-7)					258,304,589	
15 鋼材材料費		基	1.00	101,518,669	101,518,669	
16 その他材料費		基	1.00	87,837,620	87,837,620	
17 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	67,104,800	67,104,800	
18 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,843,500	1,843,500	
工場塗覆装費(D-7)					42,250,571	
19 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
20 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m2	1,438.00	21,397	30,768,886	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	169.00	4,365	737,685	
ジャケット製作工(4)					298,197,416	
ジャケット製作(D-8)					258,332,269	
22 鋼材材料費		基	1.00	99,045,767	99,045,767	
23 その他材料費		基	1.00	92,952,402	92,952,402	
24 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	64,335,600	64,335,600	
25 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	1,998,500	1,998,500	
工場塗覆装費(D-8)					39,865,147	
26 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
27 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m2	1,341.00	21,397	28,693,377	
28 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	98.00	4,365	427,770	
ジャケット製作工(5)					311,033,752	
ジャケット製作(D-9)					266,088,358	
29 鋼材材料費		基	1.00	101,848,095	101,848,095	
30 その他材料費		基	1.00	94,013,091	94,013,091	
31 労務費(ジャケット製作工)		基	1.00	67,233,600	67,233,600	

積算内訳表

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
32 労務費(その他材料取付工)		基	1.00	2,993,572	2,993,572	
工場塗覆装費(D-9)					44,945,394	
33 塗覆装費(1)	耐海水性ステンレス鋼ライニング	m2	316.00	34,000	10,744,000	
34 塗覆装費(2)	超厚膜エポキシ樹脂塗装	m 2	1,577.00	21,397	33,743,069	
35 塗覆装費(3)	桁上ジンクリッチプライマ	m2	105.00	4,365	458,325	
固縛架台製作工					49,019,978	
固縛架台製作					49,019,978	
36 固縛材材料費		式	1.00	29,603,378	29,603,378	
37 労務費(固縛架台製作工)		式	1.00	19,416,600	19,416,600	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号 : 1

施工数量 : 1

名称 : 鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量75.136t	式	1.000	17,669,553.00	17,669,553		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼板	総重量144.874t	式	1.000	28,800,559.00	28,800,559		
補助材料	全体の	%	15.000	87,704,220.00	13,155,633		
合 計				100,859,853.00	100,859,853		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号: 2

施工数量: 1

名称: その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90°C FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	952.000	544.00	517,888		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	66.000	735.00	48,510		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				92,942,170.00	92,942,170		

番号: 3

施工数量: 1

名称: 労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,056.000	32,200.00	66,203,200		
合 計				66,203,200.00	66,203,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：4

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,018.000	1,350.00	1,374,300		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,976,900.00	1,976,900		

番号：5

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m ²	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：6

施工数量：1367

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：7

施工数量：112

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号 : 8

施工数量 : 1

名称 : 鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量76.463t	式	1.000	17,981,697.00	17,981,697		
形鋼	総重量0.534t	式	1.000	84,355.00	84,355		
鋼板	総重量146.544t	式	1.000	29,156,087.00	29,156,087		
補助材料	全体の	%	15.000	88,370,949.00	13,255,642		
合 計				101,626,591.00	101,626,591		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：9

名称：その他材料費

施工数量：1

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90℃ FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	5.000	756,000.00	3,780,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	3.000	814,000.00	2,442,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	936.000	544.00	509,184		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	50.000	735.00	36,750		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000 kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				92,863,706.00	92,863,706		

番号：10

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,077.000	32,200.00	66,879,400		
合 計				66,879,400.00	66,879,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：11

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	986.000	1,350.00	1,331,100		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,933,700.00	1,933,700		

番号：12

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：13

施工数量：1359

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：14

施工数量：118

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号 : 15

施工数量 : 1

名称 : 鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量75.148t	式	1.000	17,672,343.00	17,672,343		
形鋼	総重量2.780t	式	1.000	480,289.00	480,289		
鋼板	総重量146.647t	式	1.000	28,975,662.00	28,975,662		
補助材料	全体の	%	15.000	88,277,104.00	13,241,565		
合 計				101,518,669.00	101,518,669		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号: 16

施工数量: 1

名称: その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90°C FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	5.000	756,000.00	3,780,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	3.000	814,000.00	2,442,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	960.000	544.00	522,240		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	58.000	735.00	42,630		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	8.000	1,700.00	13,600		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	986.000	363.00	357,918		
合 計				87,837,620.00	87,837,620		

番号: 17

施工数量: 1

名称: 労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,084.000	32,200.00	67,104,800		
合 計				67,104,800.00	67,104,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：18

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,018.000	1,350.00	1,374,300		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	8.000	2,300.00	18,400		
合 計				1,843,500.00	1,843,500		

番号：19

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

番号：20

施工数量：1438

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	kg	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	kg	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：21 施工数量：169

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品プラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

番号：22 施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量75.136t	式	1.000	17,669,553.00	17,669,553		
形鋼	総重量0.540t	式	1.000	85,298.00	85,298		
鋼板	総重量137.423t	式	1.000	27,223,093.00	27,223,093		
補助材料	全体の	%	15.000	86,126,754.00	12,919,013		
合 計				99,045,767.00	99,045,767		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：23

施工数量：1

名称：その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm2ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
プラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90°C FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	960.000	544.00	522,240		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	74.000	735.00	54,390		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	24.000	1,700.00	40,800		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000 kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	980.000	363.00	355,740		
合 計				92,952,402.00	92,952,402		

番号：24

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	1,998.000	32,200.00	64,335,600		
合 計				64,335,600.00	64,335,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：25

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,034.000	1,350.00	1,395,900		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	24.000	2,300.00	55,200		
合 計				1,998,500.00	1,998,500		

番号：26

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：27

施工数量：1341

名称：塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品ブラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号：28

施工数量：98

名称：塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品ブラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：29

施工数量：1

名称：鋼材材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板巻鋼管	総重量74.392t	式	1.000	41,148,810.00	41,148,810		
鋼管	総重量77.888t	式	1.000	18,409,075.00	18,409,075		
形鋼	総重量6.080t	式	1.000	779,059.00	779,059		
鋼板	総重量142.280t	式	1.000	28,226,617.00	28,226,617		
補助材料	全体の	%	15.000	88,563,561.00	13,284,534		
合 計				101,848,095.00	101,848,095		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：30

施工数量：1

名称：その他材料費

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボールバルブ	50A 10kgf/cm ² ネジ込み式	個	16.000	23,600.00	377,600		
ソケット	50A JIS B 2302	個	8.000	607.00	4,856		
ブラグ	50A FCMB 270	個	8.000	465.00	3,720		
エルボ	50A 90°C FCMB 270	個	8.000	688.00	5,504		
キャップ	50A FCMB 270 ネジ込み式	個	8.000	694.00	5,552		
グラウトシール	L型(ID-1784)	個	4.000	756,000.00	3,024,000		
グラウトシール	D型(ID-1682)	個	4.000	814,000.00	3,256,000		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=258mm	本	956.000	544.00	520,064		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=358mm	本	68.000	735.00	49,980		
浮き上がり防止アンカー	D25 L=578mm(高ナット含む)	本	20.000	1,700.00	34,000		
電気防食用陽極	耐用50年型 3.5A	個	47.000	506,000.00	23,782,000		
受衝板付防舷材	1,450H	基	1.000	56,500,000.00	56,500,000		
係船柱	曲柱2,000kN	基	1.000	5,020,000.00	5,020,000		
スタッド	Φ19×150(施工費込み)	本	968.000	363.00	351,384		
六角ボルト	M12×90L(Wナット、平座金含む)	セット	240.000	53.65	12,876		
グレーチング	25×5×3 IB	m ²	42.944	23,300.00	1,000,595		
サドルグリップ	M8×20L付き(SA型)	組	224.000	290.00	64,960		
合 計				94,013,091.00	94,013,091		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：31

施工数量：1

名称：労務費(ジャケット製作工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	2,088.000	32,200.00	67,233,600		
合 計				67,233,600.00	67,233,600		

番号：32

施工数量：1

名称：労務費(その他材料取付工)

1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	9.000	32,200.00	289,800		
防舷材取付	受衝板付防舷材1,450H	人	5.000	32,200.00	161,000		
係船柱取付	曲柱2,000kN	人	3.000	32,200.00	96,600		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接	本	1,024.000	1,350.00	1,382,400		
浮き上がり防止アンカー取付	D25(ネジ切り加工)鉄骨溶接(高ナット取付含む)	本	20.000	2,300.00	46,000		
グレーチング取付	サドルグリップ取付含む	m2	42.944	23,700.00	1,017,772		
合 計				2,993,572.00	2,993,572		

番号：33

施工数量：316

名称：塗覆装費(1) 耐海水性ステンレス鋼ライニング

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐海水性ステンレス鋼ライニング	加工費込み	m2	1.000	34,000.00	34,000		
合 計				34,000.00	34,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号 : 34

施工数量 : 1577

名称 : 塗覆装費(2) 超厚膜エポキシ樹脂塗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品ブラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
上塗り		人	0.050	32,200.00	1,610		
補助材料	労務費の	%	5.000	5,474.00	273		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
塗料費	超厚膜エポキシ樹脂塗料上塗り	k g	8.430	1,820.00	15,342		
合 計				21,397.00	21,397		

番号 : 35

施工数量 : 105

名称 : 塗覆装費(3) 桁上ジンクリッチプライマ

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製品ブラスト		人	0.100	32,200.00	3,220		
下塗り		人	0.020	32,200.00	644		
補助材料	労務費の	%	5.000	3,864.00	193		
塗料費	有機ジンクリッチプライマ	k g	0.200	1,480.00	296		
希釈材	有機ジンクリッチプライマ用シンナー	L	0.020	640.00	12		
合 計				4,365.00	4,365		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造等工事(その2)【工場製作工】

番号：36

施工数量：1

名称：固縛材材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入材	総重量146.320t	式	1.000	25,742,068.00	25,742,068		
補助材料	全体の	%	15.000	25,742,068.00	3,861,310		
合 計				29,603,378.00	29,603,378		

番号：37

施工数量：1

名称：労務費(固縛架台製作工)

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	603.000	32,200.00	19,416,600		
合 計				19,416,600.00	19,416,600		