

工事設計書

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,746,287,001	
間接工事費	148,058,647 + 598,044,921				746,103,568	
共通仮設費（計）	67,044,590 + 78,233,657 + 2,780,400				148,058,647	
共通仮設費（積上）					67,044,590	
共通仮設費（率）	$1,746,287,001 \times 4.48\% ((3.38\% \times 1.3) \times 1.02)$				78,233,657	
現場環境改善費	$1,737,750,501 \times 0.16\%$				2,780,400	
現場管理費	$1,894,345,648 \times 31.57\% ((21.89\% \times 1.4) \times 1.03)$				598,044,921	
工事原価	$1,746,287,001 + 746,103,568$				2,492,390,569	
一般管理費等	$2,492,390,569 \times 10.14\% (10.14\% \times 1.00) - 5,928$				252,722,475	
契約保証費	$2,492,390,569 \times 0.04\%$				996,956	
工事価格	$2,492,390,569 + 252,722,475 + 996,956$				2,746,110,000	
消費税等相当額	$2,746,110,000 \times 10.00\%$				274,611,000	
請負工事費	$2,746,110,000 + 274,611,000$				3,020,721,000	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,746,287,001	
用地造成					1,746,287,001	
地盤改良工					1,662,616,095	
静的締固め(1)【P誘導路】【夜間施工】翌00:00~06:00					773,353,666	
削孔A					4,791,116	
1 削孔A	φ200	孔	1,042.00	4,598.00	4,791,116	
削孔B(1)					29,224,224	
2 削孔B	φ73 PT-5	本	188.00	155,448.00	29,224,224	
削孔B(2)					23,103,330	
3 削孔B	φ73 PT-9	本	157.00	147,154.97	23,103,330	
削孔B(3)					26,861,599	
4 削孔B	φ73 PT-11	本	193.00	139,179.27	26,861,599	
削孔B(4)					30,706,118	
5 削孔B	φ73 PT-15	本	212.00	144,840.18	30,706,118	
削孔B(5)					21,140,341	
6 削孔B	φ73 PT-17	本	151.00	140,002.26	21,140,341	
削孔B(6)					19,450,485	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 削孔B	φ73 PT-19	本	135.00	144,077.67	19,450,485	
注入(1)					98,786,239	
8 注入	PT-5	本	188.00	525,458.72	98,786,239	
注入(2)					89,974,809	
9 注入	PT-9	本	157.00	573,087.96	89,974,809	
注入(3)					93,929,832	
10 注入	PT-11	本	193.00	486,683.07	93,929,832	
注入(4)					113,435,416	
11 注入	PT-15	本	212.00	535,072.72	113,435,416	
注入(5)					65,316,135	
12 注入	PT-17	本	151.00	432,557.19	65,316,135	
注入(6)					67,547,386	
13 注入	PT-19	本	135.00	500,351.01	67,547,386	
注入材料費					70,288,000	
14 注入材料		m ³	4,600.00	15,280.00	70,288,000	
特許料					12,780,966	
15 特許料		m ³	4,334.00	2,949.00	12,780,966	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレコン補給					6,017,670	
16 フレコン補給		t	2,333.00	2,579.37	6,017,670	
静的締固め材料補給(1)【P誘導路】【昼間施工】					19,271,196	
材料補給					19,271,196	
17 材料補給		日	54.00	356,874.00	19,271,196	
殻等運搬処分(1)【P誘導路】【昼間施工】					103,420	
殻運搬					41,420	
18 アスファルト殻運搬		m ³	5.00	8,284	41,420	
殻処分					62,000	
19 アスファルト殻処分		m ³	5.00	12,400.00	62,000	
静的締固め(2)【C3誘導路】【夜間施工】翌00:30~06:30					276,360,952	
削孔A					1,927,712	
20 削孔A	φ200	孔	428.00	4,504.00	1,927,712	
削孔B(1)					56,301,879	
21 削孔B	φ73 C3-2	本	334.00	168,568.50	56,301,879	
削孔B(2)					17,585,061	
22 削孔B	φ73 C3-3	本	92.00	191,141.97	17,585,061	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入(1)					96,254,835	
23 注入	C3-2	本	334.00	288,188.13	96,254,835	
注入(2)					89,004,882	
24 注入	C3-3	本	92.00	967,444.37	89,004,882	
注入材料費					12,529,600	
25 注入材料		m ³	820.00	15,280.00	12,529,600	
特許料					2,111,484	
26 特許料		m ³	716.00	2,949.00	2,111,484	
フレコン補給					645,499	
27 フレコン補給		t	255.00	2,531.37	645,499	
静的締固め(3)【E2誘導路】【夜間施工】翌01:00~06:00					326,303,240	
削孔A					1,154,787	
28 削孔A	φ200	孔	219.00	5,273.00	1,154,787	
削孔B(1)					46,162,512	
29 削孔B	φ73 E2-1(1)	本	193.00	239,184.00	46,162,512	
削孔B(2)					5,740,742	
30 削孔B	φ73 E2-1(2)	本	24.00	239,197.60	5,740,742	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入(1)					227,848,838	
31 注入	E2-1(1)	本	193.00	1,180,563.93	227,848,838	
注入(2)					22,336,472	
32 注入	E2-1(2)	本	24.00	930,686.36	22,336,472	
注入材料費					19,451,440	
33 注入材料		m ³	1,273.00	15,280.00	19,451,440	
特許料					3,441,483	
34 特許料		m ³	1,167.00	2,949.00	3,441,483	
フレコン補給					166,966	
35 フレコン補給		t	66.00	2,529.80	166,966	
静的締固め(4)【G誘導路】【夜間施工】翌01:00~06:00					223,085,311	
削孔A					896,410	
36 削孔A	φ200	孔	170.00	5,273.00	896,410	
削孔B					35,947,384	
37 削孔B	φ73 G-1	本	169.00	212,706.42	35,947,384	
注入					171,217,350	
38 注入	G-1	本	169.00	1,013,120.42	171,217,350	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費					12,774,080	
39 注入材料		m ³	836.00	15,280.00	12,774,080	
特許料					2,250,087	
40 特許料		m ³	763.00	2,949.00	2,250,087	
静的締固め材料補給(2)【C3誘導路・E2誘導路・G誘導路】【昼間施工】					19,628,070	
材料補給					19,628,070	
41 材料補給		日	55.00	356,874.00	19,628,070	
殻等運搬処分(2)【C3誘導路・E2誘導路・G誘導路】【昼間施工】					114,950	
殻運搬					52,950	
42 アスファルト殻運搬		m ³	5.00	10,590	52,950	
殻処分					62,000	
43 アスファルト殻処分		m ³	5.00	12,400.00	62,000	
フレコン製作【昼間施工】					13,664,437	
フレコン製作					13,664,437	
44 フレコン製作		t	2,654.00	5,148.62	13,664,437	
残モルタル等運搬処分【昼間施工】					10,730,853	
残モルタル等運搬					2,318,353	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
45 積込		m ³	670.00	245.9	164,753	
46 運搬		m ³	673.00	3,200.00	2,153,600	
残モルタル等処分					8,412,500	
47 処分		m ³	673.00	12,500.00	8,412,500	
付帯工					24,089,600	
舗装復旧(1)【P誘導路】【夜間施工】翌00:00~06:00					13,045,840	
舗装版復旧					13,045,840	
48 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	1,042.00	12,520.00	13,045,840	
舗装復旧(2)【C3誘導路】【夜間施工】翌00:30~06:30					5,208,760	
舗装版復旧					5,208,760	
49 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	428.00	12,170.00	5,208,760	
舗装復旧(3)【E2誘導路】【夜間施工】翌01:00~06:00					3,285,000	
舗装版復旧					3,285,000	
50 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	219.00	15,000.00	3,285,000	
舗装復旧(4)【G誘導路】【夜間施工】翌01:00~06:00					2,550,000	
舗装版復旧					2,550,000	
51 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	170.00	15,000.00	2,550,000	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					59,581,306	
防護キャップ設置・撤去(1)【P誘導路】					31,742,460	
防護キャップ設置【夜間施工】 翌00:00 ～06:00					12,608,200	
52 防護キャップ設置	φ190×160H	個	1,042.00	12,100.00	12,608,200	
防護キャップ撤去【夜間施工】 翌00:00 ～06:00					6,137,380	
53 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	1,042.00	5,890.00	6,137,380	
防護キャップ清掃【昼間施工】					6,001,920	
54 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	1,042.00	5,760.00	6,001,920	
防護キャップ整備【昼間施工】					6,700,060	
55 防護キャップ整備	φ190×160H	個	1,042.00	6,430.00	6,700,060	
防護キャップ積み込み・荷卸し、運搬【昼間 施工】					153,530	
56 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	8.34	10,170	84,817	
57 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	8.34	8,239	68,713	
防護キャップ積み込み・荷卸し、返還【昼間 施工】					141,370	
58 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	8.34	10,170	84,817	
59 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	8.34	6,781	56,553	
防護キャップ設置・撤去(2)【C3誘導路】					13,044,232	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護キャップ設置【夜間施工】 翌00:30 ～06:30					5,178,800	
60 防護キャップ設置	φ190×160H	個	428.00	12,100.00	5,178,800	
防護キャップ撤去【夜間施工】 翌00:30 ～06:30					2,520,920	
61 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	428.00	5,890.00	2,520,920	
防護キャップ清掃【昼間施工】					2,465,280	
62 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	428.00	5,760.00	2,465,280	
防護キャップ整備【昼間施工】					2,752,040	
63 防護キャップ整備	φ190×160H	個	428.00	6,430.00	2,752,040	
防護キャップ積み込み・荷卸し、運搬【昼間 施工】					69,220	
64 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	3.42	10,170	34,781	
65 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	3.42	10,070	34,439	
防護キャップ積み込み・荷卸し、返還【昼間 施工】					57,972	
66 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	3.42	10,170	34,781	
67 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	3.42	6,781	23,191	
防護キャップ設置・撤去(3)【E2誘導路】					8,327,952	
防護キャップ設置【夜間施工】 翌01:00 ～06:00					3,876,300	
68 防護キャップ設置	φ190×160H	個	219.00	17,700.00	3,876,300	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護キャップ撤去【夜間施工】 翌01:00～06:00					1,716,960	
69 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	219.00	7,840.00	1,716,960	
防護キャップ清掃【昼間施工】					1,261,440	
70 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	219.00	5,760.00	1,261,440	
防護キャップ整備【昼間施工】					1,408,170	
71 防護キャップ整備	φ190×160H	個	219.00	6,430.00	1,408,170	
防護キャップ積み込み・荷卸し、運搬【昼間施工】					35,419	
72 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.75	10,170	17,797	
73 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.75	10,070	17,622	
防護キャップ積み込み・荷卸し、返還【昼間施工】					29,663	
74 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.75	10,170	17,797	
75 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.75	6,781	11,866	
防護キャップ設置・撤去(4)【G誘導路】					6,466,662	
防護キャップ設置【夜間施工】 翌01:00～06:00					3,009,000	
76 防護キャップ設置	φ190×160H	個	170.00	17,700.00	3,009,000	
防護キャップ撤去【夜間施工】 翌01:00～06:00					1,332,800	
77 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	170.00	7,840.00	1,332,800	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護キャップ清掃【屋間施工】					979,200	
78 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	170.00	5,760.00	979,200	
防護キャップ整備【屋間施工】					1,093,100	
79 防護キャップ整備	φ190×160H	個	170.00	6,430.00	1,093,100	
防護キャップ積み込み・荷卸し、運搬【屋間施工】					27,526	
80 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.36	10,170	13,831	
81 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.36	10,070	13,695	
防護キャップ積み込み・荷卸し、返還【屋間施工】					25,036	
82 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.36	10,170	13,831	
83 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.36	8,239	11,205	
共通仮設費(積上)					67,044,590	
共通仮設					67,044,590	
共通仮設費					67,044,590	
運搬費					25,456,424	
削孔設備組立・解体費【屋間施工】					3,688,776	
84 削孔設備組立・解体費		回	13.00	283,752.00	3,688,776	
注入設備組立・解体費【屋間施工】					21,767,648	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
85 注入設備組立・解体費		回	8.00	2,720,956.00	21,767,648	
準備費					8,592,701	
地下埋設物調査(1)【P誘導路】					4,289,521	
86 現地踏査資料検討費		式	1.00	984,170.00	984,170	
87 解析費		式	1.00	1,058,587.00	1,058,587	
88 報告書作成費		式	1.00	1,086,228.00	1,086,228	
89 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	255,820.00	255,820	
90 観測費	【夜間施工】	式	1.00	904,716.00	904,716	
地下埋設物調査(2)【C3誘導路】					2,177,483	
91 現地踏査資料検討費		式	1.00	500,940.00	500,940	
92 解析費		式	1.00	538,646.00	538,646	
93 報告書作成費		式	1.00	552,717.00	552,717	
94 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	128,709.00	128,709	
95 観測費	【夜間施工】	式	1.00	456,471.00	456,471	
地下埋設物調査(3)【E2誘導路】					1,016,638	
96 現地踏査資料検討費		式	1.00	222,640.00	222,640	
97 解析費		式	1.00	239,398.00	239,398	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
98 報告書作成費		式	1.00	245,652.00	245,652	
99 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	68,265.00	68,265	
100 観測費	【夜間施工】	式	1.00	240,683.00	240,683	
地下埋設物調査(4)【G誘導路】					1,109,059	
101 現地踏査資料検討費		式	1.00	242,880.00	242,880	
102 解析費		式	1.00	261,161.00	261,161	
103 報告書作成費		式	1.00	267,984.00	267,984	
104 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	74,471.00	74,471	
105 観測費	【夜間施工】	式	1.00	262,563.00	262,563	
安全費					20,539,750	
夜間照明費【夜間施工】					20,539,750	
106 夜間照明（投光車）(1)	【P誘導路】	式	1.00	10,280,000.00	10,280,000	
107 夜間照明（投光機）(1)	【P誘導路】	式	1.00	86,820.00	86,820	
108 夜間照明（投光車）(2)	【C3誘導路】	式	1.00	3,358,000.00	3,358,000	
109 夜間照明（投光機）(2)	【C3誘導路】	式	1.00	34,240.00	34,240	
110 夜間照明（投光車）(3)	【E2誘導路】	式	1.00	3,978,000.00	3,978,000	
111 夜間照明（投光機）(3)	【E2誘導路】	式	1.00	45,780.00	45,780	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
112 夜間照明（投光車）（4）	【G誘導路】	式	1.00	2,736,000.00	2,736,000	
113 夜間照明（投光機）（4）	【G誘導路】	式	1.00	20,910.00	20,910	
技術管理費					12,455,715	
事後調査(1)【P誘導路】					5,169,600	
114 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 粘性土 50m以下	m	7.00	26,700.00	186,900	
115 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	73.10	31,300.00	2,288,030	
116 ボーリング(3)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	3.70	60,600.00	224,220	
117 標準貫入試験(1)【夜間施工】	粘性土	回	11.00	15,100.00	166,100	
118 標準貫入試験(2)【夜間施工】	砂質土	回	53.00	20,100.00	1,065,300	
119 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	53.00	7,720.00	409,160	
120 粒度試験(2)	粘性土 ふるい分析+沈降分析	試料	11.00	15,600.00	171,600	
121 土粒子の密度試験		試料	64.00	6,570.00	420,480	
122 含水比試験		試料	64.00	1,600.00	102,400	
123 液性限界試験		試料	11.00	8,300.00	91,300	
124 塑性限界試験		試料	11.00	4,010.00	44,110	
事後調査(2)【G3誘導路】					1,816,100	
125 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 粘性土 50m以下	m	4.40	26,700.00	117,480	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
126 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	26.90	31,300.00	841,970	
127 ボーリング(3)【夜間施工】	φ66mm 固結シルト・固結粘土 50m以下	m	1.40	42,500.00	59,500	
128 ボーリング(4)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	2.90	60,600.00	175,740	
129 標準貫入試験(1)【夜間施工】	粘性土	回	3.00	15,100.00	45,300	
130 標準貫入試験(2)【夜間施工】	砂質土	回	13.00	20,100.00	261,300	
131 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	13.00	7,720.00	100,360	
132 粒度試験(2)	粘性土 ふるい分析+沈降分析	試料	3.00	15,600.00	46,800	
133 土粒子の密度試験		試料	16.00	6,570.00	105,120	
134 含水比試験		試料	16.00	1,600.00	25,600	
135 液性限界試験		試料	3.00	8,300.00	24,900	
136 塑性限界試験		試料	3.00	4,010.00	12,030	
事後調査(3)【E2誘導路】					2,154,240	
137 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	36.30	33,000.00	1,197,900	
138 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	2.20	63,800.00	140,360	
139 標準貫入試験(1)【夜間施工】	砂質土	回	22.00	21,200.00	466,400	
140 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	22.00	7,720.00	169,840	
141 土粒子の密度試験		試料	22.00	6,570.00	144,540	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
142 含水比試験		試料	22.00	1,600.00	35,200	
事後調査(4)【G誘導路】					1,039,690	
143 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 粘性土 50m以下	m	0.50	28,200.00	14,100	
144 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	15.40	33,000.00	508,200	
145 ボーリング(3)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	0.90	63,800.00	57,420	
146 標準貫入試験(1)【夜間施工】	粘性土	回	1.00	15,900.00	15,900	
147 標準貫入試験(2)【夜間施工】	砂質土	回	11.00	21,200.00	233,200	
148 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	11.00	7,720.00	84,920	
149 粒度試験(2)	粘性土 ふるい分析+沈降分析	試料	1.00	15,600.00	15,600	
150 土粒子の密度試験		試料	12.00	6,570.00	78,840	
151 含水比試験		試料	12.00	1,600.00	19,200	
152 液性限界試験		試料	1.00	8,300.00	8,300	
153 塑性限界試験		試料	1.00	4,010.00	4,010	
機材運搬【昼間施工】					184,086	
154 機材運搬		式	1.00	184,086.00	184,086	
試料運搬【昼間施工】					93,678	
155 試料運搬		式	1.00	93,678.00	93,678	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機材設置・撤去（日々）【夜間施工】					1,236,800	
156 機材設置・撤去（日々）		式	1.00	1,236,800.00	1,236,800	
足場仮設					744,700	
157 足場仮設		箇所	11.00	67,700.00	744,700	
削孔部充填【夜間施工】					16,821	
158 削孔部充填（1）	【P誘導路】	m ³	0.30	26,980	8,094	
159 削孔部充填（2）	【C3誘導路】	m ³	0.10	26,510	2,651	
160 削孔部充填（3）	【E2誘導路】	m ³	0.10	30,380	3,038	
161 削孔部充填（4）	【G誘導路】	m ³	0.10	30,380	3,038	

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：1

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	65,930.00	65,930		
特殊作業員		人	2.000	60,840.00	121,680		
普通作業員		人	2.000	54,540.00	109,080		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コンクリート穿孔機[電動コアホーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費（率+まるめ）		%	12.000	410,558.00	49,242		
合 計	作業能力：100.00孔			4,598.00	459,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：2

名称：削孔B φ73 PT-5

1日当り（2本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	49,727.00	49,727		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.00本			155,448.00	310,896		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：3

名称：削孔B φ73 PT-9

1日当り (2.11本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	49,328.00	49,328		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.11本			147,154.97	310,497		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：削孔B φ73 PT-11

1日当り (2.22本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	47,809.00	47,809		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.22本			139,179.27	308,978		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：5

名称：削孔B φ73 PT-15

1日当り (2.14本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,789.00	48,789		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.14本			144,840.18	309,958		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：削孔B φ73 PT-17

1日当り (2.21本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,236.00	48,236		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.21本			140,002.26	309,405		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：7

名称：削孔B φ73 PT-19

1日当り (2.15本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,598.00	48,598		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.15本			144,077.67	309,767		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：8

名称：注入 PT-5

1日当り (2.35本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	33,718.00	33,718		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.35本			525,458.72	1,234,828		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：9

名称：注入 PT-9

1日当り (2.16本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2本ノブ 対応連続ミサ-型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	36,760.00	36,760		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.16本			573,087.96	1,237,870		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：10

名称：注入 PT-11

1日当り (2.54本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレーラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	35,065.00	35,065		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.54本			486,683.07	1,236,175		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：11

名称：注入 PT-15

1日当り (2.31本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用ブランチ車	2本'ソフ'対応連続ミキサー型4m3/h特殊トラクタ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	34,908.00	34,908		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.31本			535,072.72	1,236,018		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：12

名称：注入 PT-17

1日当り (2.85本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	31,678.00	31,678		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.85本			432,557.19	1,232,788		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：13

名称：注入 PT-19

1日当り (2.47本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2本ノブ対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレーラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	34,757.00	34,757		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.47本			500,351.01	1,235,867		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：注入材料

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種 バラ (1000tを超える超大口)	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m ³			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：15

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：フレコン補給

100袋当り (100 t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	2.500	59,345.00	148,362		
特殊作業員		人	2.500	43,830.00	109,575		
合 計	作業能力：100.00 t			2,579.37	257,937		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：材料補給

8プラント当り (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30t移動型	台	2.000	12,499.00	24,998		
バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊	台	2.000	71,055.00	142,110		
発動発電機【長期割引】	25kVA	台	2.000	3,993.00	7,986		
土木一般世話役		人	2.000	33,050.00	66,100		
特殊作業員		人	2.000	30,500.00	61,000		
普通作業員		人	2.000	27,340.00	54,680		
合 計	作業能力：1.00日			356,874.00	356,874		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：18

名称：アスファルト殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m3	1.000	8,284	8,284		
合 計	作業能力：1.00m3			8,284	8,284		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：アスファルト殻処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m3	1.000	12,400.00	12,400		
合 計	作業能力：1.00m3			12,400.00	12,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	64,080.00	64,080		
特殊作業員		人	2.000	59,140.00	118,280		
普通作業員		人	2.000	53,000.00	106,000		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コクリート穿孔機[電動コアローリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000	402,228.00	48,172		
合 計	作業能力：100.00孔			4,504.00	450,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.458]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：21

名称：削孔B φ73 C3-2

1日当り (1.81本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,998.00	48,998		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：1.81本			168,568.50	305,109		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：削孔B φ73 C3-3

1日当り (1.62本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	53,539.00	53,539		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：1.62本			191,141.97	309,650		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：23

名称：注入 C3-2

1日当り（4.13本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	7.000	42,880.00	300,160		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミサ型4m3/h特殊トラ	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
注入用消耗材料費		日	1.000	6,254.00	6,254		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	910,741.00	273,222		
合 計	作業能力：4.13本			288,188.13	1,190,217		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：24

名称：注入 C3-3

1日当り (1.51本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	8.000	42,880.00	343,040		
普通作業員		人	4.000	38,430.00	153,720		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.000	58,375.00	116,750		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
注入用消耗材料費		日	1.000	31,835.00	31,835		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	1,099,236.00	329,770		
合 計	作業能力：1.51本			967,444.37	1,460,841		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：注入材料

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種 パラ (1000tを超える超大口)	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m ³			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：26

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：フレコン補給

100袋当り (100 t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	2.500	58,375.00	145,937		
特殊作業員		人	2.500	42,880.00	107,200		
合 計	作業能力：100.00 t			2,531.37	253,137		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	79,320.00	79,320		
特殊作業員		人	2.000	73,200.00	146,400		
普通作業員		人	2.000	65,610.00	131,220		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コンクリート穿孔機[電動コア・ローリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費 (率+まるめ)		%	12.000	470,808.00	56,492		
合 計	作業能力：100.00孔			5,273.00	527,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：29

名称：削孔B φ73 E2-1(1)

1日当り (1.25本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	1.000	43,550.00	43,550		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
削孔用消耗材料費		日	1.000	40,823.00	40,823		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	236,842.00	21,315		
合 計	作業能力：1.25本			239,184.00	298,980		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：30

名称：削孔B φ73 E2-1(2)

1日当り (1.25本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	1.000	43,550.00	43,550		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
削孔用消耗材料費		日	1.000	40,840.00	40,840		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	236,842.00	21,315		
合 計	作業能力：1.25本			239,197.60	298,997		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：31

名称：注入 E2-1(1)

1日当り (1.22本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	8.000	43,550.00	348,400		
普通作業員		人	4.000	39,040.00	156,160		
測量助手		人	1.000	49,840.00	49,840		
CPG専用プラント車	2本ノブ対応連続ミサ-型4m3/h特殊トラ	日	1.000	173,345.00	173,345		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	47,027.00	94,054		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.000	57,642.00	115,284		
給水車	3800L	日	1.000	49,593.00	49,593		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
注入用消耗材料費		日	1.000	23,580.00	23,580		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	1,089,776.00	326,932		
合 計	作業能力：1.22本			1,180,563.93	1,440,288		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：32

名称：注入 E2-1(2)

1日当り (1.54本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	8.000	43,550.00	348,400		
普通作業員		人	4.000	39,040.00	156,160		
測量助手		人	1.000	49,840.00	49,840		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレー	日	1.000	173,345.00	173,345		
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	日	2.000	47,027.00	94,054		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.000	57,642.00	115,284		
給水車	3800L	日	1.000	49,593.00	49,593		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
注入用消耗材料費		日	1.000	16,549.00	16,549		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	1,089,776.00	326,932		
合 計	作業能力：1.54本			930,686.36	1,433,257		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：注入材料

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種 パラ (1000tを超える超大口)	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m³			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：34

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：フレコン補給

100袋当り (100 t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	2.500	57,642.00	144,105		
特殊作業員		人	2.500	43,550.00	108,875		
合 計	作業能力：100.00 t			2,529.80	252,980		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	79,320.00	79,320		
特殊作業員		人	2.000	73,200.00	146,400		
普通作業員		人	2.000	65,610.00	131,220		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コンクリート穿孔機 [電動コア・リングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費 (率+まるめ)		%	12.000	470,808.00	56,492		
合 計	作業能力：100.00孔			5,273.00	527,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：37

名称：削孔B φ73 G-1

1日当り (1.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	1.000	43,550.00	43,550		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
削孔用消耗材料費		日	1.000	39,632.00	39,632		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	236,842.00	21,315		
合 計	作業能力：1.40本			212,706.42	297,789		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：38

名称：注入 G-1

1日当り (1.42本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	8.000	43,550.00	348,400		
普通作業員		人	4.000	39,040.00	156,160		
測量助手		人	1.000	49,840.00	49,840		
CPG専用プラント車	2本ノブ 対応連続ミサ-型4m3/h特殊トラ	日	1.000	173,345.00	173,345		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	47,027.00	94,054		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.000	57,642.00	115,284		
給水車	3800L	日	1.000	49,593.00	49,593		
ホ-リングマシ[油圧式]	11.0Kw	日	1.000	10,380.00	10,380		
注入用消耗材料費		日	1.000	21,923.00	21,923		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	1,089,776.00	326,932		
合 計	作業能力：1.42本			1,013,120.42	1,438,631		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：注入材料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種 パラ (1000tを超える超 大口)	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m3			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：40

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：材料補給

8プラント当り（1日）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30t移動型	台	2.000	12,499.00	24,998		
バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9t吊	台	2.000	71,055.00	142,110		
発動発電機【長期割引】	25kVA	台	2.000	3,993.00	7,986		
土木一般世話役		人	2.000	33,050.00	66,100		
特殊作業員		人	2.000	30,500.00	61,000		
普通作業員		人	2.000	27,340.00	54,680		
合 計	作業能力：1.00日			356,874.00	356,874		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：アスファルト殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m3	1.000	10,590	10,590		
合 計	作業能力：1.00m3			10,590	10,590		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：43

名称：アスファルト殻処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m3	1.000	12,400.00	12,400		
合 計	作業能力：1.00m3			12,400.00	12,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：フレコン製作

100袋当り (100 t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレコン (土のう)	丸型 径110cm×長108cm	袋	100.000	1,100.00	110,000		
バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊	日	2.500	71,055.00	177,637		
土木一般世話役		人	2.500	33,050.00	82,625		
特殊作業員		人	2.500	30,500.00	76,250		
普通作業員		人	2.500	27,340.00	68,350		
合 計	作業能力：100.00 t			5,148.62	514,862		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m3	1.000	245.9	245.9		
合 計	作業能力：1.00m3			245.9	245.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：46
名称：運搬

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	残モルタル及び洗浄排泥	m ³	1.000	3,200.00	3,200		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,200.00	3,200		

1m³当り

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47
名称：処分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	残モルタル及び洗浄排泥	m ³	1.000	12,500.00	12,500		
合 計	作業能力：1.00m ³			12,500.00	12,500		

1m³当り

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48
名称：舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト (20)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	65,930.00	13,186		
特殊作業員		人	0.600	60,840.00	36,504		
普通作業員		人	0.800	54,540.00	43,632		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	31.000	93,322.00	28,920		
合 計	作業能力：10.00箇所			12,520.00	125,200		

10箇所当り

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：49

名称：舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト (20)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	64,080.00	12,816		
特殊作業員		人	0.600	59,140.00	35,484		
普通作業員		人	0.800	53,000.00	42,400		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	31.000	90,700.00	28,042		
合 計	作業能力：10.00箇所			12,170.00	121,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.458]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：50

名称：舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト (20)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	79,320.00	15,864		
特殊作業員		人	0.600	73,200.00	43,920		
普通作業員		人	0.800	65,610.00	52,488		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	31.000	112,272.00	34,770		
合 計	作業能力：10.00箇所			15,000.00	150,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：51

名称：舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト (20)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	79,320.00	15,864		
特殊作業員		人	0.600	73,200.00	43,920		
普通作業員		人	0.800	65,610.00	52,488		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	31.000	112,272.00	34,770		
合 計	作業能力：10.00箇所			15,000.00	150,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

番号：52

名称：防護キャップ設置 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	φ190×160H【夜間施工】翌00：00～06：00	個	1.000	12,100.00	12,100		
合 計	作業能力：1.00個			12,100.00	12,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：防護キャップ撤去 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	φ190×160H【夜間施工】翌00：00～06：00	個	1.000	5,890.00	5,890		
合 計	作業能力：1.00個			5,890.00	5,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：54

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【屋間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【屋間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：防護キャップ積み込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	8,239	8,239		
合 計	作業能力：1.00 t			8,239	8,239		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：58

名称：防護キャップ積込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：防護キャップ返還 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	6,781	6,781		
合 計	作業能力：1.00 t			6,781	6,781		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：防護キャップ設置 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	φ190×160H【夜間施工】翌00：30～06：30	個	1.000	12,100.00	12,100		
合 計	作業能力：1.00個			12,100.00	12,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：防護キャップ撤去 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	φ190×160H【夜間施工】翌00：30～06：30	個	1.000	5,890.00	5,890		
合 計	作業能力：1.00個			5,890.00	5,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：62

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【屋間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【屋間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：防護キャップ積み込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00 t			10,070	10,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：66

名称：防護キャップ積込み・荷卸し $\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	$\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：67

名称：防護キャップ返還 $\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	$\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個	t	1.000	6,781	6,781		
合 計	作業能力：1.00 t			6,781	6,781		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：防護キャップ設置 $\phi 190 \times 160H$

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	$\phi 190 \times 160H$ 【夜間施工】翌01：00～06：00	個	1.000	17,700.00	17,700		
合 計	作業能力：1.00個			17,700.00	17,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：防護キャップ撤去 $\phi 190 \times 160H$

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	$\phi 190 \times 160H$ 【夜間施工】翌01：00～06：00	個	1.000	7,840.00	7,840		
合 計	作業能力：1.00個			7,840.00	7,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：70

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【屋間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：71

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【屋間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：防護キャップ積込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00 t			10,070	10,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：74

名称：防護キャップ積み込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：防護キャップ返還 φ190×160H 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	6,781	6,781		
合 計	作業能力：1.00 t			6,781	6,781		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：防護キャップ設置 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	φ190×160H【夜間施工】翌01：00～06：00	個	1.000	17,700.00	17,700		
合 計	作業能力：1.00個			17,700.00	17,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：防護キャップ撤去 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	φ190×160H【夜間施工】翌01：00～06：00	個	1.000	7,840.00	7,840		
合 計	作業能力：1.00個			7,840.00	7,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：78

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：防護キャップ積み込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：81

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00 t			10,070	10,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：82

名称：防護キャップ積み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：83

名称：防護キャップ返還 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	8,239	8,239		
合 計	作業能力：1.00 t			8,239	8,239		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：84

名称：削孔設備組立・解体費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.000	33,050.00	66,100		
特殊作業員		人	2.000	30,500.00	61,000		
普通作業員		人	4.000	27,340.00	109,360		
雑材料	労務費の	%	20.000	236,460.00	47,292		
合 計	作業能力：1.00回			283,752.00	283,752		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：85

名称：注入設備組立・解体費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	6.000	33,050.00	198,300		
特殊作業員		人	48.000	30,500.00	1,464,000		
普通作業員		人	12.000	27,340.00	328,080		
電工		人	3.000	33,250.00	99,750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 【長期割引】	25 t 吊	台	4.000	53,200.00	212,800		
雑材料	労務費の	%	20.000	2,090,130.00	418,026		
合 計	作業能力：1.00回			2,720,956.00	2,720,956		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	7.780	66,900.00	520,482		
技師（A）		人	7.780	59,600.00	463,688		
合 計	作業能力：1.00式			984,170.00	984,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：87

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.950	66,900.00	130,455		
技師（A）		人	7.780	59,600.00	463,688		
技師（C）		人	7.780	40,300.00	313,534		
技術員		人	3.890	36,100.00	140,429		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	1,048,106.00	10,481		
合 計	作業能力：1.00式			1,058,587.00	1,058,587		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：88

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	5.840	66,900.00	390,696		
技師（A）		人	11.670	59,600.00	695,532		
合 計	作業能力：1.00式			1,086,228.00	1,086,228		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：00～06：00	人	1.950	81,540.00	159,003		
地質調査員	翌00：00～06：00	人	1.950	49,650.00	96,817		
合 計	作業能力：1.00式			255,820.00	255,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：90

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：00～06：00	人	3.890	81,540.00	317,190		
主任地質調査員	翌00：00～06：00	人	3.890	63,770.00	248,065		
地質調査員	翌00：00～06：00	人	3.890	49,650.00	193,138		
消耗品費	労務費の	%	15.000	758,393.00	113,758		
地中レーダ損料		日	1.950	16,700.00	32,565		
合 計	作業能力：1.00式			904,716.00	904,716		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	3.960	66,900.00	264,924		
技師（A）		人	3.960	59,600.00	236,016		
合 計	作業能力：1.00式			500,940.00	500,940		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：92

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	0.990	66,900.00	66,231		
技師（A）		人	3.960	59,600.00	236,016		
技師（C）		人	3.960	40,300.00	159,588		
技術員		人	1.980	36,100.00	71,478		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	533,313.00	5,333		
合 計	作業能力：1.00式			538,646.00	538,646		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	2.970	66,900.00	198,693		
技師（A）		人	5.940	59,600.00	354,024		
合 計	作業能力：1.00式			552,717.00	552,717		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：94

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：30～06：30	人	0.990	80,810.00	80,001		
地質調査員	翌00：30～06：30	人	0.990	49,200.00	48,708		
合 計	作業能力：1.00式			128,709.00	128,709		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：95

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：30～06：30	人	1.980	80,810.00	160,003		
主任地質調査員	翌00：30～06：30	人	1.980	63,200.00	125,136		
地質調査員	翌00：30～06：30	人	1.980	49,200.00	97,416		
消耗品費	労務費の	%	15.000	382,555.00	57,383		
地中レーダ損料		日	0.990	16,700.00	16,533		
合 計	作業能力：1.00式			456,471.00	456,471		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.760	66,900.00	117,744		
技師（A）		人	1.760	59,600.00	104,896		
合 計	作業能力：1.00式			222,640.00	222,640		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：97

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	0.440	66,900.00	29,436		
技師（A）		人	1.760	59,600.00	104,896		
技師（C）		人	1.760	40,300.00	70,928		
技術員		人	0.880	36,100.00	31,768		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	237,028.00	2,370		
合 計	作業能力：1.00式			239,398.00	239,398		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.320	66,900.00	88,308		
技師（A）		人	2.640	59,600.00	157,344		
合 計	作業能力：1.00式			245,652.00	245,652		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌01：00～06：00	人	0.440	96,430.00	42,429		
地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.440	58,720.00	25,836		
合 計	作業能力：1.00式			68,265.00	68,265		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：100

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌01：00～06：00	人	0.880	96,430.00	84,858		
主任地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.880	75,420.00	66,369		
地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.880	58,720.00	51,673		
消耗品費	労務費の	%	15.000	202,900.00	30,435		
地中レーダ損料		日	0.440	16,700.00	7,348		
合 計	作業能力：1.00式			240,683.00	240,683		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：101

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.920	66,900.00	128,448		
技師（A）		人	1.920	59,600.00	114,432		
合 計	作業能力：1.00式			242,880.00	242,880		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：102

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	0.480	66,900.00	32,112		
技師（A）		人	1.920	59,600.00	114,432		
技師（C）		人	1.920	40,300.00	77,376		
技術員		人	0.960	36,100.00	34,656		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	258,576.00	2,585		
合 計	作業能力：1.00式			261,161.00	261,161		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：103

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.440	66,900.00	96,336		
技師（A）		人	2.880	59,600.00	171,648		
合 計	作業能力：1.00式			267,984.00	267,984		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：104

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌01：00～06：00	人	0.480	96,430.00	46,286		
地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.480	58,720.00	28,185		
合 計	作業能力：1.00式			74,471.00	74,471		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：105

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌01：00～06：00	人	0.960	96,430.00	92,572		
主任地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.960	75,420.00	72,403		
地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.960	58,720.00	56,371		
消耗品費	労務費の	%	15.000	221,346.00	33,201		
地中レーダ損料		日	0.480	16,700.00	8,016		
合 計	作業能力：1.00式			262,563.00	262,563		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：106

名称：夜間照明（投光車）(1) 【P誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 6灯 2t	日	787.250	9,360.00	7,368,660		
軽油		L	1,866.920	131.50	245,499		
運転手（一般）		人	58.341	37,230.00	2,172,035		
軽油		L	3,733.840	131.50	490,999		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,277,193.00	2,807		
合 計	作業能力：1.00式			10,280,000.00	10,280,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：107

名称：夜間照明（投光機）(1) 【P誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	42.030	1,910.00	80,277		
軽油		L	49.740	131.50	6,540		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	86,817.00	3		
合 計	作業能力：1.00式			86,820.00	86,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：108

名称：夜間照明（投光車）(2) 【C3誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 6灯 2t	日	259.930	9,360.00	2,432,944		
軽油		L	616.040	131.50	81,009		
運転手（一般）		人	19.251	36,430.00	701,313		
軽油		L	1,078.070	131.50	141,766		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,357,032.00	968		
合 計	作業能力：1.00式			3,358,000.00	3,358,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：109

名称：夜間照明（投光機）(2) 【C3誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	16.580	1,910.00	31,667		
軽油		L	19.560	131.50	2,572		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	34,239.00	1		
合 計	作業能力：1.00式			34,240.00	34,240		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：110

名称：夜間照明（投光車）(3) 【E2誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 6灯 2t	日	308.750	9,360.00	2,889,900		
軽油		L	732.680	131.50	96,347		
運転手（一般）		人	22.896	37,000.00	847,152		
軽油		L	1,099.020	131.50	144,521		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,977,920.00	80		
合 計	作業能力：1.00式			3,978,000.00	3,978,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：111

名称：夜間照明（投光機）（3）【E2誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	22.160	1,910.00	42,325		
軽油		L	26.220	131.50	3,447		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	45,772.00	8		
合 計	作業能力：1.00式			45,780.00	45,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：112

名称：夜間照明（投光車）（4）【Q誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 6灯 2t	日	212.400	9,360.00	1,988,064		
軽油		L	503.640	131.50	66,228		
運転手（一般）		人	15.739	37,000.00	582,343		
軽油		L	755.460	131.50	99,342		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,735,977.00	23		
合 計	作業能力：1.00式			2,736,000.00	2,736,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：113

名称：夜間照明（投光機）(4) 【G誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	10.120	1,910.00	19,329		
軽油		L	11.960	131.50	1,572		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,901.00	9		
合 計	作業能力：1.00式			20,910.00	20,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：114

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 粘性土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 粘性土 50m以下 【夜間施工】 翌00：00～06：00	m	1.00	26,700.00	26,700		
合 計	作業能力：1.00m			26,700.00	26,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：115

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下 【夜間施工】 翌00：00～06：00	m	1.00	31,300.00	31,300		
合 計	作業能力：1.00m			31,300.00	31,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：116

名称：ボーリング(3)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下 【夜間施工】 翌00：00～06：00	m	1.00	60,600.00	60,600		
合 計	作業能力：1.00m			60,600.00	60,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：117

名称：標準貫入試験(1)【夜間施工】 粘性土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	粘性土 【夜間施工】 翌00：00～06：00	回	1.00	15,100.00	15,100		
合 計	作業能力：1.00回			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：118

名称：標準貫入試験(2)【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】 翌00：00～06：00	回	1.00	20,100.00	20,100		
合 計	作業能力：1.00回			20,100.00	20,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：119

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.00	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：120

名称：粒度試験(2) 粘性土 ふるい分析+沈降分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(2)	JIS A 1204 (粘性土) ふるい分析+沈降分析	試料	1.00	15,600.00	15,600		
合 計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：121

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.00	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：122

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.00	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：123

名称：液性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
液性限界試験	JIS A 1205 6個/試料	試料	1.00	8,300.00	8,300		
合 計	作業能力：1.00試料			8,300.00	8,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：124

名称：塑性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	1.00	4,010.00	4,010		
合 計	作業能力：1.00試料			4,010.00	4,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：125

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 粘性土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 粘性土 50m以下 【夜間施工】 翌00：30～06：30	m	1.00	26,700.00	26,700		
合 計	作業能力：1.00m			26,700.00	26,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：126

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下 【夜間施工】 翌00：30～06：30	m	1.00	31,300.00	31,300		
合 計	作業能力：1.00m			31,300.00	31,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：127

名称：ボーリング(3)【夜間施工】 φ66mm 固結シルト・固結粘土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm固結シルト固結粘土50m以下【夜間施工】 翌00：30～06：30	m	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00m			42,500.00	42,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：128

名称：ボーリング(4)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下 【夜間施工】 翌00：30～06：30	m	1.00	60,600.00	60,600		
合 計	作業能力：1.00m			60,600.00	60,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：129

名称：標準貫入試験(1)【夜間施工】 粘性土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	粘性土 【夜間施工】 翌00：30～06：30	回	1.00	15,100.00	15,100		
合 計	作業能力：1.00回			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：130

名称：標準貫入試験(2)【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】 翌00：30～06：30	回	1.00	20,100.00	20,100		
合 計	作業能力：1.00回			20,100.00	20,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：131

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.00	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：132

名称：粒度試験(2) 粘性土 ふるい分析＋沈降分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(2)	JIS A 1204 (粘性土) ふるい分析＋沈降分析	試料	1.00	15,600.00	15,600		
合 計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：133

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.00	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：134

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.00	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：135

名称：液性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
液性限界試験	JIS A 1205 6個/試料	試料	1.00	8,300.00	8,300		
合 計	作業能力：1.00試料			8,300.00	8,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：136

名称：塑性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	1.00	4,010.00	4,010		
合 計	作業能力：1.00試料			4,010.00	4,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：137

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下 【夜間施工】 翌01：00～06：00	m	1.00	33,000.00	33,000		
合 計	作業能力：1.00m			33,000.00	33,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：138

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下 【夜間施工】 翌01：00～06：00	m	1.00	63,800.00	63,800		
合 計	作業能力：1.00m			63,800.00	63,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：139

名称：標準貫入試験(1)【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】 翌01：00～06：00	回	1.00	21,200.00	21,200		
合 計	作業能力：1.00回			21,200.00	21,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：140

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.00	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：141

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.00	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：142

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.00	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：143

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 粘性土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 粘性土 50m以下 【夜間施工】 翌01：00～06：00	m	1.00	28,200.00	28,200		
合 計	作業能力：1.00m			28,200.00	28,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：144

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下 【夜間施工】 翌01：00～06：00	m	1.00	33,000.00	33,000		
合 計	作業能力：1.00m			33,000.00	33,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：145

名称：ボーリング(3)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下 【夜間施工】 翌01：00～06：00	m	1.00	63,800.00	63,800		
合 計	作業能力：1.00m			63,800.00	63,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：146

名称：標準貫入試験(1)【夜間施工】 粘性土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	粘性土 【夜間施工】 翌01：00～06：00	回	1.00	15,900.00	15,900		
合 計	作業能力：1.00回			15,900.00	15,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：147

名称：標準貫入試験(2)【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】 翌01：00～06：00	回	1.00	21,200.00	21,200		
合 計	作業能力：1.00回			21,200.00	21,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：148

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.00	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：149

名称：粒度試験(2) 粘性土 ふるい分析+沈降分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(2)	JIS A 1204 (粘性土) ふるい分析+沈降分析	試料	1.00	15,600.00	15,600		
合 計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：150

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.00	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：151

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.00	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：152

名称：液性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
液性限界試験	JIS A 1205 6個/試料	試料	1.00	8,300.00	8,300		
合 計	作業能力：1.00試料			8,300.00	8,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：153

名称：塑性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	1.00	4,010.00	4,010		
合 計	作業能力：1.00試料			4,010.00	4,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：154

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	46,771.00	46,771		
地質調査員		人	4.00	34,100.00	136,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	183,171.00	915		
合 計	作業能力：1.00式			184,086.00	184,086		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：155

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	56,000.00	84,000		
交通車	ライトバン 2L	日	1.50	6,452.00	9,678		
合 計	作業能力：1.00式			93,678.00	93,678		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：156

名称：機材設置・撤去（日々）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機材設置費	夜間ボーリング日々開放、撤去含む 翌00：00～06：00	回	24.50	23,100.00	565,950		
機材設置費	夜間ボーリング日々開放、撤去含む 翌00：30～06：30	回	9.50	23,100.00	219,450		
機材設置費	夜間ボーリング日々開放、撤去含む 翌01：00～06：00	回	13.00	24,400.00	317,200		
機材設置費	夜間ボーリング日々開放、撤去含む 翌01：00～06：00	回	5.50	24,400.00	134,200		
合 計	作業能力：1.00式			1,236,800.00	1,236,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：157

名称：足場仮設

箇所（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	67,700.00	135,400		
合 計	作業能力：2.00箇所			67,700.00	135,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：158

名称：削孔部充填（1） 【P誘導路】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填（1）	【P誘導路】	m3	1.000	26,980	26,980		
合 計	作業能力：1.00m3			26,980	26,980		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

番号：159

名称：削孔部充填（2） 【C3誘導路】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填（2）	【C3誘導路】	m 3	1.000	26,510	26,510		
合 計	作業能力：1.00m 3			26,510	26,510		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.458]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：160

名称：削孔部充填（3） 【E2誘導路】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填（3）	【E2誘導路】	m 3	1.000	30,380	30,380		
合 計	作業能力：1.00m 3			30,380	30,380		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

番号：161

名称：削孔部充填（4） 【G誘導路】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填（4）	【G誘導路】	m 3	1.000	30,380	30,380		
合 計	作業能力：1.00m 3			30,380	30,380		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
1	コンクリート穿孔機[電動コア・リングマシン]	最大穿孔径25cm	日	3,180		1	削孔A	φ200
						20	削孔A	φ200
						28	削孔A	φ200
						36	削孔A	φ200
2	ホーリングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	10,380		2	削孔B	φ73 PT-5
						3	削孔B	φ73 PT-9
						4	削孔B	φ73 PT-11
						5	削孔B	φ73 PT-15
						6	削孔B	φ73 PT-17
						7	削孔B	φ73 PT-19
						24	注入	C3-3
						31	注入	E2-1(1)
						32	注入	E2-1(2)
						38	注入	G-1
3	クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	59,345		2	削孔B	φ73 PT-5
						3	削孔B	φ73 PT-9
						4	削孔B	φ73 PT-11
						5	削孔B	φ73 PT-15
						6	削孔B	φ73 PT-17
						7	削孔B	φ73 PT-19
						8	注入	PT-5
						9	注入	PT-9
						10	注入	PT-11
						11	注入	PT-15
						12	注入	PT-17
						13	注入	PT-19
						16	フレコン補給	

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

4	CPG専用プラント車	2ホップ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラレー	日	184,232		8	注入	PT-5
						9	注入	PT-9
						10	注入	PT-11
						11	注入	PT-15
						12	注入	PT-17
						13	注入	PT-19
5	CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	日	50,297		8	注入	PT-5
						9	注入	PT-9
						10	注入	PT-11
						11	注入	PT-15
						12	注入	PT-17
						13	注入	PT-19
						23	注入	C3-2
						24	注入	C3-3
6	注入管リフト装置	φ73mm用	台	10,400		8	注入	PT-5
						9	注入	PT-9
						10	注入	PT-11
						11	注入	PT-15
						12	注入	PT-17
						13	注入	PT-19
						23	注入	C3-2
						24	注入	C3-3
						31	注入	E2-1 (1)
						32	注入	E2-1 (2)
						38	注入	G-1
7	流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	12,365		8	注入	PT-5
						9	注入	PT-9
						10	注入	PT-11

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

						11	注入	PT-15
						12	注入	PT-17
						13	注入	PT-19
						23	注入	C3-2
						24	注入	C3-3
						31	注入	E2-1 (1)
						32	注入	E2-1 (2)
						38	注入	G-1
8	給水車	3800L	日	51,220		8	注入	PT-5
						9	注入	PT-9
						10	注入	PT-11
						11	注入	PT-15
						12	注入	PT-17
						13	注入	PT-19
9	セメントサイロ	30t移動型	台	12,499		17	材料補給	
						41	材料補給	
10	バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9t吊	台	71,055		17	材料補給	
						41	材料補給	
11	発動発電機【長期割引】	25kVA	台	3,993		17	材料補給	
						41	材料補給	
12	ボ-リングマシン[油圧式]	11.0Kw	日	10,380		21	削孔B	φ73 C3-2
						22	削孔B	φ73 C3-3
						29	削孔B	φ73 E2-1 (1)
						30	削孔B	φ73 E2-1 (2)
						37	削孔B	φ73 G-1

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

13	クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	58,375		21	削孔B	φ 73 C3-2
						22	削孔B	φ 73 C3-3
						23	注入	C3-2
						24	注入	C3-3
						27	フレコン補給	
14	CPG専用プラント車	2ホップ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラレー	日	183,262		23	注入	C3-2
						24	注入	C3-3
15	給水車	3800L	日	50,420		23	注入	C3-2
						24	注入	C3-3
16	クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	57,642		29	削孔B	φ 73 E2-1 (1)
						30	削孔B	φ 73 E2-1 (2)
						31	注入	E2-1 (1)
						32	注入	E2-1 (2)
						35	フレコン補給	
						37	削孔B	φ 73 G-1
						38	注入	G-1
17	CPG専用プラント車	2ホップ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラレー	日	173,345		31	注入	E2-1 (1)
						32	注入	E2-1 (2)
						38	注入	G-1
18	CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	47,027		31	注入	E2-1 (1)
						32	注入	E2-1 (2)
						38	注入	G-1
19	給水車	3800L	日	49,593		31	注入	E2-1 (1)
						32	注入	E2-1 (2)
						38	注入	G-1
20	バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊	日	71,055		44	フレコン製作	
21	クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	46,771		154	機材運搬	
22	交通車	ライトバン 2L	日	6,452		155	試料運搬	

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：コンクリート穿孔機〔電動コアボーリングマシン〕 最大穿孔径25cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	日	1. 000	3, 180. 00	3, 180		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	3, 180. 00	0		
合 計	作業能力：1. 00日			3, 180. 00	3, 180		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1. 500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1. 33] 直接指定

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：ボーリングマシン〔油圧式〕 11. 0Kw

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン〔油圧式〕	1 1. 0 k W級	供用日	1. 000	4, 010. 00	4, 010		運転日
ボーリングマシン〔油圧式〕	1 1. 0 k W級	供用日	1. 400	4, 550. 00	6, 370		供用日
合 計	作業能力：1. 00日			10, 380. 00	10, 380		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1. 437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック 4 t 積 2. 9 t 吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23. 000	131. 50	3, 024		
運転手（特殊）		人	1. 000	44, 710. 00	44, 710		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	4. 250	634. 00	2, 694		運転時間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 230	7, 250. 00	8, 917		供用日
合 計	作業能力：1. 00日			59, 345. 00	59, 345		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1. 437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：CPG専用プラント車 2ホッパ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	77.000	131.50	10,125		
運転手（特殊）		人	1.000	44,710.00	44,710		
CPG専用プラント車	2ホッパ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	時間	4.250	8,240.00	35,020		運転時間
CPG専用プラント車	2ホッパ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	供用日	1.630	57,900.00	94,377		供用日
合 計	作業能力：1.00日			184,232.00	184,232		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：CPGポンプ 8MPa 1.8m³/h

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	時間	4.250	3,270.00	13,897		運転時間
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	供用日	2.000	18,200.00	36,400		供用日
合 計	作業能力：1.00日			50,297.00	50,297		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：注入管リフト装置 φ73mm用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入管リフト装置	φ73mm用	供用日	1.000	10,400.00	10,400		供用日
合 計	作業能力：1.00台			10,400.00	10,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：流量圧力監視装置 CPG-K100RC

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	供用日	1.000	5,300.00	5,300		運転日
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	供用日	1.380	5,120.00	7,065		供用日
合 計	作業能力：1.00台			12,365.00	12,365		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：給水車 3800L

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	19.000	131.50	2,498		
運転手（一般）		人	1.000	37,230.00	37,230		
散水車〔トラック架装型〕	3800L	時間	4.250	740.00	3,145		運転時間
散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1.700	4,910.00	8,347		供用日
合 計	作業能力：1.00日			51,220.00	51,220		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：セメントサイロ 30t移動型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30t移動型	供用日	1.000	5,470.00	5,470		
セメントサイロ	30t移動型	供用日	2.130	3,300.00	7,029		
合 計	作業能力：1.00台			12,499.00	12,499		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：バックホウ クレーン機能付、山積0.8m3、2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	90.000	131.50	11,835		
運転手（特殊）		人	1.000	31,110.00	31,110		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	6.000	1,610.00	9,660		運転時間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.500	12,300.00	18,450		供用日
合 計	作業能力：1.00台			71,055.00	71,055		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：発動発電機【長期割引】 25kVA

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.000	131.50	2,235		
賃料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕【長期割引】）	25kVA	日	1.180	1,490.00	1,758		
合 計	作業能力：1.00台			3,993.00	3,993		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：ボーリングマシン〔油圧式〕 11.0Kw

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン〔油圧式〕	11.0kW級	供用日	1.000	4,010.00	4,010		運転日
ボーリングマシン〔油圧式〕	11.0kW級	供用日	1.400	4,550.00	6,370		供用日
合 計	作業能力：1.00日			10,380.00	10,380		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック 4 t 積 2.9 t 吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.000	131.50	3,024		
運転手（特殊）		人	1.000	43,740.00	43,740		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	4.250	634.00	2,694		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.230	7,250.00	8,917		供用日
合 計	作業能力：1.00日			58,375.00	58,375		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：CPG専用プラント車 2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	77.000	131.50	10,125		
運転手（特殊）		人	1.000	43,740.00	43,740		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	時間	4.250	8,240.00	35,020		運転時間
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	供用日	1.630	57,900.00	94,377		供用日
合 計	作業能力：1.00日			183,262.00	183,262		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：給水車 3800L

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	19.000	131.50	2,498		
運転手（一般）		人	1.000	36,430.00	36,430		
散水車【トラック架装型】	3 8 0 0 L	時間	4.250	740.00	3,145		運転時間
散水車【トラック架装型】	3 8 0 0 L	供用日	1.700	4,910.00	8,347		供用日
合 計	作業能力：1.00日			50,420.00	50,420		

労務時間外補正:あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.000	131.50	2,235		
運転手（特殊）		人	1.000	44,430.00	44,430		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	3.250	634.00	2,060		運転時間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.230	7,250.00	8,917		供用日
合 計	作業能力：1.00日			57,642.00	57,642		

労務時間外補正:あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：CPG専用プラント車 2ホッパ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	59.000	131.50	7,758		
運転手（特殊）		人	1.000	44,430.00	44,430		
CPG専用プラント車	2ホッパ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	時間	3.250	8,240.00	26,780		運転時間
CPG専用プラント車	2ホッパ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	供用日	1.630	57,900.00	94,377		供用日
合 計	作業能力：1.00日			173,345.00	173,345		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：18

機械運転単価表名称：CPGポンプ 8MPa 1.8m³/h

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	時間	3.250	3,270.00	10,627		運転時間
CPGポンプ	8MPa 1.8m³/h	供用日	2.000	18,200.00	36,400		供用日
合 計	作業能力：1.00日			47,027.00	47,027		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：19

機械運転単価表名称：給水車 3800L

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.000	131.50	1,841		
運転手（一般）		人	1.000	37,000.00	37,000		
散水車【トラック架装型】	3800L	時間	3.250	740.00	2,405		運転時間
散水車【トラック架装型】	3800L	供用日	1.700	4,910.00	8,347		供用日
合 計	作業能力：1.00日			49,593.00	49,593		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：20

機械運転単価表名称：バックホウ クレーン機能付、山積0.8m3、2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	90.000	131.50	11,835		
運転手（特殊）		人	1.000	31,110.00	31,110		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	6.000	1,610.00	9,660		運転時間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.500	12,300.00	18,450		供用日
合 計	作業能力：1.00日			71,055.00	71,055		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：21

機械運転単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	131.50	4,076		
運転手（特殊）		人	1.00	31,110.00	31,110		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計	作業能力：1.00日			46,771.00	46,771		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：22
機械運転単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	142.50	2,850		
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計	作業能力：1.00日			6,452.00	6,452		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし