

工事設計書

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					2,210,046,956	
間接工事費	185,155,548 + 741,794,215				926,949,763	
共通仮設費（計）	88,591,422 + 93,484,986 + 3,079,140				185,155,548	
共通仮設費（積上）					88,591,422	
共通仮設費（率）	$2,210,046,956 \times 4.23\% ((3.19\% \times 1.3) \times 1.02)$				93,484,986	
現場環境改善費	$2,199,386,356 \times 0.14\%$				3,079,140	
現場管理費	$2,395,202,504 \times 30.97\% ((21.48\% \times 1.4) \times 1.03)$				741,794,215	
工事原価	$2,210,046,956 + 926,949,763$				3,136,996,719	
一般管理費等	$3,136,996,719 \times 9.74\% (9.74\% \times 1.00) - 4,997$				305,538,483	
契約保証費	$3,136,996,719 \times 0.04\%$				1,254,798	
工事価格	$3,136,996,719 + 305,538,483 + 1,254,798$				3,443,790,000	
消費税等相当額	$3,443,790,000 \times 10.00\%$				344,379,000	
請負工事費	$3,443,790,000 + 344,379,000$				3,788,169,000	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					2,210,046,956	
用地造成					2,210,046,956	
地盤改良工					2,049,058,109	
静的締固め(1)【C10誘導路】【夜間施工】翌 00:30~06:30					801,681,600	
削孔A					7,999,104	
1 削孔A	φ200	孔	1,776.00	4,504.00	7,999,104	
削孔B(1)					115,412,917	
2 削孔B	φ73 C8-1ブロック	本	820.00	140,747.46	115,412,917	
削孔B(2)					31,848,455	
3 削孔B	φ73 C8-3ブロック	本	290.00	109,822.26	31,848,455	
削孔B(3)					46,539,048	
4 削孔B	φ73 C8-5ブロック	本	257.00	181,085.79	46,539,048	
削孔B(4)					22,032,927	
5 削孔B	φ73 C8-7ブロック	本	217.00	101,534.23	22,032,927	
削孔B(5)					20,390,586	
6 削孔B	φ73 C8-8ブロック	本	187.00	109,040.57	20,390,586	
注入(1)					233,649,037	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 注入	C8-1ブロック	本	820.00	284,937.85	233,649,037	
注入(2)					93,877,408	
8 注入	C8-3ブロック	本	290.00	323,715.20	93,877,408	
注入(3)					101,841,294	
9 注入	C8-5ブロック	本	257.00	396,269.63	101,841,294	
注入(4)					41,367,627	
10 注入	C8-7ブロック	本	217.00	190,634.23	41,367,627	
注入(5)					41,721,152	
11 注入	C8-8ブロック	本	187.00	223,107.77	41,721,152	
注入材料費					37,955,520	
12 注入材料		m ³	2,484.00	15,280.00	37,955,520	
特許料					6,393,432	
13 特許料		m ³	2,168.00	2,949.00	6,393,432	
フレコン補給					653,093	
14 フレコン補給		t	258.00	2,531.37	653,093	
静的締固め(2)【C10誘導路】【夜間施工】翌 01:00~06:00					192,127,203	
削孔A					1,777,001	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 削孔A	φ200	孔	337.00	5,273.00	1,777,001	
削孔B(1)					43,183,042	
16 削孔B	φ73 C8-10ブロック	本	191.00	226,089.23	43,183,042	
削孔B(2)					18,819,830	
17 削孔B	φ73 C8-11ブロック	本	144.00	130,693.27	18,819,830	
注入(1)					77,058,325	
18 注入	C8-10ブロック	本	191.00	403,446.73	77,058,325	
注入(2)					45,041,834	
19 注入	C8-11ブロック	本	144.00	312,790.52	45,041,834	
注入材料費					5,424,400	
20 注入材料		m ³	355.00	15,280.00	5,424,400	
特許料					822,771	
21 特許料		m ³	279.00	2,949.00	822,771	
静的締固め材料補給(1)【C10誘導路】【昼間施工】					23,642,823	
材料補給					23,642,823	
22 材料補給		日	53.00	446,091.00	23,642,823	
殻等運搬処分(1)【C10誘導路】【昼間施工】					288,310	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬					151,910	
23 アスファルト殻運搬		m ³	11.00	13,810	151,910	
殻処分					136,400	
24 アスファルト殻処分		m ³	11.00	12,400.00	136,400	
静的締固め(3)【A誘導路】【夜間施工】翌00:00~06:00					988,717,241	
削孔A					7,195,870	
25 削孔A	φ200	孔	1,565.00	4,598.00	7,195,870	
削孔B(1)					9,173,885	
26 削孔B	φ73 AT-24ブロック	本	53.00	173,092.17	9,173,885	
削孔B(2)					19,648,434	
27 削孔B	φ73 AT-27ブロック	本	116.00	169,383.06	19,648,434	
削孔B(3)					29,918,390	
28 削孔B	φ73 AT-28ブロック	本	186.00	160,851.56	29,918,390	
削孔B(4)					38,171,440	
29 削孔B	φ73 AT-29ブロック	本	237.00	161,060.93	38,171,440	
削孔B(5)					16,662,665	
30 削孔B	φ73 AT-31ブロック	本	136.00	122,519.60	16,662,665	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔B(6)					39,792,678	
31 削孔B	φ73 AT-32ブロック	本	261.00	152,462.37	39,792,678	
削孔B(7)					36,366,945	
32 削孔B	φ73 AT-34ブロック	本	233.00	156,081.31	36,366,945	
削孔B(8)					37,791,767	
33 削孔B	φ73 AT-37ブロック	本	217.00	174,155.61	37,791,767	
削孔B(9)					20,084,374	
34 削孔B	φ73 AT-38ブロック	本	117.00	171,661.32	20,084,374	
注入(1)					23,752,813	
35 注入	AT-24ブロック	本	53.00	448,166.30	23,752,813	
注入(2)					51,656,656	
36 注入	AT-27ブロック	本	116.00	445,316.00	51,656,656	
注入(3)					83,905,213	
37 注入	AT-28ブロック	本	186.00	451,103.30	83,905,213	
注入(4)					134,835,305	
38 注入	AT-29ブロック	本	237.00	568,925.34	134,835,305	
注入(5)					45,337,595	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
39 注入	AT-31ブロック	本	136.00	333,364.67	45,337,595	
注入(6)					91,257,298	
40 注入	AT-32ブロック	本	261.00	349,644.82	91,257,298	
注入(7)					73,621,976	
41 注入	AT-34ブロック	本	233.00	315,974.15	73,621,976	
注入(8)					104,086,389	
42 注入	AT-37ブロック	本	217.00	479,660.78	104,086,389	
注入(9)					51,719,405	
43 注入	AT-38ブロック	本	117.00	442,046.20	51,719,405	
注入材料費					61,196,400	
44 注入材料		m3	4,005.00	15,280.00	61,196,400	
特許料					10,687,176	
45 特許料		m3	3,624.00	2,949.00	10,687,176	
フレコン補給					1,854,567	
46 フレコン補給		t	719.00	2,579.37	1,854,567	
静的締固め材料補給(2)【A誘導路】【昼間施工】					24,088,914	
材料補給					24,088,914	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
47 材料補給		日	54.00	446,091.00	24,088,914	
般等運搬処分(2)【A誘導路】【昼間施工】					183,920	
般運搬					84,720	
48 アスファルト般運搬		m ³	8.00	10,590	84,720	
般処分					99,200	
49 アスファルト般処分		m ³	8.00	12,400.00	99,200	
フレコン製作【昼間施工】					5,030,201	
フレコン製作					5,030,201	
50 フレコン製作		t	977.00	5,148.62	5,030,201	
残モルタル等運搬処分【昼間施工】					13,297,897	
残モルタル等運搬					2,872,897	
51 積込		m ³	830.00	245.9	204,097	
52 運搬		m ³	834.00	3,200.00	2,668,800	
残モルタル等処分					10,425,000	
53 処分		m ³	834.00	12,500.00	10,425,000	
付帯工					46,262,720	
舗装復旧(1)【C10誘導路】【夜間施工】翌00 :30~06:30					21,613,920	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版復旧					21,613,920	
54 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	1,776.00	12,170.00	21,613,920	
舗装版復旧(2)【C10誘導路】【夜間施工】翌01:00~06:00					5,055,000	
舗装版復旧					5,055,000	
55 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	337.00	15,000.00	5,055,000	
舗装版復旧(3)【A誘導路】【夜間施工】翌00:00~06:00					19,593,800	
舗装版復旧					19,593,800	
56 舗装版復旧	φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	箇所	1,565.00	12,520.00	19,593,800	
仮設工					114,726,127	
防護キャップ設置・撤去(1)【C10誘導路】					54,199,766	
防護キャップ設置【夜間施工】翌00:30~06:30					21,489,600	
57 防護キャップ設置	φ190×160H	個	1,776.00	12,100.00	21,489,600	
防護キャップ撤去【夜間施工】翌00:30~06:30					10,460,640	
58 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	1,776.00	5,890.00	10,460,640	
防護キャップ清掃【昼間施工】					10,229,760	
59 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	1,776.00	5,760.00	10,229,760	
防護キャップ整備【昼間施工】					11,419,680	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
60 防護キャップ整備	φ190×160H	個	1,776.00	6,430.00	11,419,680	
防護キャップ積み込み・荷卸し、運搬【昼間施工】					312,477	
61 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	14.21	10,170	144,515	
62 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	14.21	11,820	167,962	
防護キャップ積み込み・卸し、返還【昼間施工】					287,609	
63 防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	14.21	10,170	144,515	
64 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	14.21	10,070	143,094	
防護キャップ設置・撤去(2)【C10誘導路】					12,829,031	
防護キャップ設置【夜間施工】翌01:00～06:00					5,964,900	
65 防護キャップ設置	φ190×160H	個	337.00	17,700.00	5,964,900	
防護キャップ撤去【夜間施工】翌01:00～06:00					2,642,080	
66 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	337.00	7,840.00	2,642,080	
防護キャップ清掃【昼間施工】					1,941,120	
67 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	337.00	5,760.00	1,941,120	
防護キャップ整備【昼間施工】					2,166,910	
68 防護キャップ整備	φ190×160H	個	337.00	6,430.00	2,166,910	
防護キャップ積み込み・荷卸し、運搬【昼間施工】					59,373	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
69 防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	2.70	10,170	27,459	
70 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	2.70	11,820	31,914	
防護キャップ積込み・卸し、返還【昼間施工】					54,648	
71 防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	2.70	10,170	27,459	
72 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	2.70	10,070	27,189	
防護キャップ設置・撤去(3)【A誘導路】					47,697,330	
防護キャップ設置【夜間施工】翌00:00～06:00					18,936,500	
73 防護キャップ設置	φ190×160H	個	1,565.00	12,100.00	18,936,500	
防護キャップ撤去【夜間施工】翌00:00～06:00					9,217,850	
74 防護キャップ撤去	φ190×160H	個	1,565.00	5,890.00	9,217,850	
防護キャップ清掃【昼間施工】					9,014,400	
75 防護キャップ清掃	φ190×160H	個	1,565.00	5,760.00	9,014,400	
防護キャップ整備【昼間施工】					10,062,950	
76 防護キャップ整備	φ190×160H	個	1,565.00	6,430.00	10,062,950	
防護キャップ積込み・荷卸し、運搬【昼間施工】					253,404	
77 防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	12.52	10,170	127,328	
78 防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	12.52	10,070	126,076	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護キャップ積み・卸し、返還【昼間施工】					212,226	
79 防護キャップ積み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	12.52	10,170	127,328	
80 防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	12.52	6,781	84,898	
共通仮設費(積上)					88,591,422	
共通仮設					88,591,422	
共通仮設費					88,591,422	
運搬費					33,735,856	
削孔設備組立・解体費【昼間施工】					6,526,296	
81 削孔設備組立・解体費		回	23.00	283,752.00	6,526,296	
注入設備組立・解体費【昼間施工】					27,209,560	
82 注入設備組立・解体費		回	10.00	2,720,956.00	27,209,560	
準備費					14,575,882	
地下埋設物調査(1)【C10誘導路】					6,566,851	
83 現地踏査資料検討費		式	1.00	1,510,410.00	1,510,410	
84 解析費		式	1.00	1,624,437.00	1,624,437	
85 報告書作成費		式	1.00	1,666,860.00	1,666,860	
86 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	388,729.00	388,729	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
87 観測費	【夜間施工】	式	1.00	1,376,415.00	1,376,415	
地下埋設物調査(2)【C10誘導路】					2,056,383	
88 現地踏査資料検討費		式	1.00	450,340.00	450,340	
89 解析費		式	1.00	484,237.00	484,237	
90 報告書作成費		式	1.00	496,887.00	496,887	
91 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	138,082.00	138,082	
92 観測費	【夜間施工】	式	1.00	486,837.00	486,837	
地下埋設物調査(3)【A誘導路】					5,952,648	
93 現地踏査資料検討費		式	1.00	1,366,200.00	1,366,200	
94 解析費		式	1.00	1,469,034.00	1,469,034	
95 報告書作成費		式	1.00	1,507,410.00	1,507,410	
96 測線設定費	【夜間施工】	式	1.00	354,213.00	354,213	
97 観測費	【夜間施工】	式	1.00	1,255,791.00	1,255,791	
安全費					26,414,970	
夜間照明費【夜間施工】					26,414,970	
98 夜間照明（投光車）(1)	【C10誘導路(C8-1,3,5,7,8)】	式	1.00	10,270,000.00	10,270,000	
99 夜間照明（投光機）(1)	【C10誘導路(C8-1,3,5,7,8)】	式	1.00	53,760.00	53,760	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
100 夜間照明（投光車）（2）	【C10誘導路（C8-10, 11）】	式	1.00	2,696,000.00	2,696,000	
101 夜間照明（投光機）（2）	【C10誘導路（C8-10, 11）】	式	1.00	28,910.00	28,910	
102 夜間照明（投光車）（3）	【A誘導路】	式	1.00	13,230,000.00	13,230,000	
103 夜間照明（投光機）（3）	【A誘導路】	式	1.00	136,300.00	136,300	
技術管理費					13,864,714	
事後調査(1)【C10誘導路】					2,680,200	
104 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 粘性土 50m以下	m	4.40	26,700.00	117,480	
105 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	49.00	31,300.00	1,533,700	
106 ボーリング(3)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	3.90	60,600.00	236,340	
107 ボーリング(4)【夜間施工】	φ66mm 固結シルト・固結粘土 50m以下	m	4.00	42,500.00	42,500	
108 標準貫入試験(1)【夜間施工】	粘性土	回	2.00	15,100.00	30,200	
109 標準貫入試験(2)【夜間施工】	砂質土	回	18.00	20,100.00	361,800	
110 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	18.00	7,720.00	138,960	
111 粒度試験(2)	粘性土 ふるい分析+沈降分析	試料	2.00	15,600.00	31,200	
112 土粒子の密度試験		試料	20.00	6,570.00	131,400	
113 含水比試験		試料	20.00	1,600.00	32,000	
114 液性限界試験		試料	2.00	8,300.00	16,600	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
115 塑性限界試験		試料	2.00	4,010.00	8,020	
事後調査(2)【C10誘導路】					1,178,020	
116 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 粘性土 50m以下	m	5.60	28,200.00	157,920	
117 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	16.10	33,000.00	531,300	
118 ボーリング(3)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	1.60	63,800.00	102,080	
119 ボーリング(4)【夜間施工】	φ66mm 固結シルト・固結粘土 50m以下	m	3.00	44,800.00	134,400	
120 標準貫入試験(1)【夜間施工】	粘性土	回	2.00	15,900.00	31,800	
121 標準貫入試験(2)【夜間施工】	砂質土	回	4.00	21,200.00	84,800	
122 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	4.00	7,720.00	30,880	
123 粒度試験(2)	粘性土 ふるい分析+沈降分析	試料	2.00	15,600.00	31,200	
124 土粒子の密度試験		試料	6.00	6,570.00	39,420	
125 含水比試験		試料	6.00	1,600.00	9,600	
126 液性限界試験		試料	2.00	8,300.00	16,600	
127 塑性限界試験		試料	2.00	4,010.00	8,020	
事後調査(3)【A誘導路】					7,204,200	
128 ボーリング(1)【夜間施工】	φ66mm 粘性土 50m以下	m	71.00	26,700.00	1,895,700	
129 ボーリング(2)【夜間施工】	φ66mm 砂質土 50m以下	m	74.00	31,300.00	2,316,200	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
130 ボーリング(3)【夜間施工】	φ66mm 礫質土 50m以下	m	7.20	60,600.00	436,320	
131 標準貫入試験(1)【夜間施工】	粘性土	回	19.00	15,100.00	286,900	
132 標準貫入試験(2)【夜間施工】	砂質土	回	44.00	20,100.00	884,400	
133 粒度試験(1)	砂質土 ふるい分析	試料	44.00	7,720.00	339,680	
134 粒度試験(2)	粘性土 ふるい分析+沈降分析	試料	19.00	15,600.00	296,400	
135 土粒子の密度試験		試料	63.00	6,570.00	413,910	
136 含水比試験		試料	63.00	1,600.00	100,800	
137 液性限界試験		試料	19.00	8,300.00	157,700	
138 塑性限界試験		試料	19.00	4,010.00	76,190	
機材運搬 【昼間施工】					184,086	
139 機材運搬		式	1.00	184,086.00	184,086	
試料運搬 【昼間施工】					93,678	
140 試料運搬		式	1.00	93,678.00	93,678	
機材設置・撤去(日々) 【夜間施工】					1,419,500	
141 機材設置・撤去(日々)		式	1.00	1,419,500.00	1,419,500	
足場仮設					1,083,200	
142 足場仮設		箇所	16.00	67,700.00	1,083,200	

積算内訳表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔部充填【夜間施工】					21,830	
143 削孔部充填(1)	【C10誘導路(C8-1, 3, 5, 7, 8)】	m ³	0.20	26,510	5,302	
144 削孔部充填(2)	【C10誘導路(C8-10, 11)】	m ³	0.10	30,380	3,038	
145 削孔部充填(3)	【A誘導路】	m ³	0.50	26,980	13,490	

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：1

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	64,080.00	64,080		
特殊作業員		人	2.000	59,140.00	118,280		
普通作業員		人	2.000	53,000.00	106,000		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コクリート穿孔機[電動コアホーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000	402,228.00	48,172		
合 計	作業能力：100.00孔			4,504.00	450,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.458]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：2

名称：削孔B φ73 C8-1ブロック

1日当り (2.17本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	49,311.00	49,311		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：2.17本			140,747.46	305,422		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：3

名称：削孔B φ73 C8-3ブロック

1日当たり（2.74本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	44,802.00	44,802		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：2.74本			109,822.26	300,913		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：削孔B φ73 C8-5ブロック

1日当たり（1.69本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	49,924.00	49,924		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：1.69本			181,085.79	306,035		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：5

名称：削孔B φ73 C8-7ブロック

1日当り (2.95本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ポンピングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	43,415.00	43,415		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：2.95本			101,534.23	299,526		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：削孔B φ73 C8-8ブロック

1日当り (2.76本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	1.000	42,880.00	42,880		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
ポンピングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
削孔用消耗材料費		日	1.000	44,841.00	44,841		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	234,965.00	21,146		
合 計	作業能力：2.76本			109,040.57	300,952		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：7

名称：注入 C8-1ブロック

1日当り（4.2本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	7.000	42,880.00	300,160		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2ホップ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
注入用消耗材料費		日	1.000	12,776.00	12,776		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	910,741.00	273,222		
合 計	作業能力：4.20本			284,937.85	1,196,739		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：8

名称：注入 C8-3ブロック

1日当り（3.75本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	7.000	42,880.00	300,160		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2本ノブ対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラ	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
注入用消耗材料費		日	1.000	29,969.00	29,969		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	910,741.00	273,222		
合 計	作業能力：3.75本			323,715.20	1,213,932		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：9

名称：注入 C8-5ブロック

1日当り (3.03本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	7.000	42,880.00	300,160		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレー	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
注入用消耗材料費		日	1.000	16,734.00	16,734		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	910,741.00	273,222		
合 計	作業能力：3.03本			396,269.63	1,200,697		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：10

名称：注入 G8-7ブロック

1日当り（6.28本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	7.000	42,880.00	300,160		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミサ型4m3/h特殊トレーラ	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
注入用消耗材料費		日	1.000	13,220.00	13,220		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	910,741.00	273,222		
合 計	作業能力：6.28本			190,634.23	1,197,183		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：11

名称：注入 C8-8ブロック

1日当り (5.4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	46,470.00	46,470		
特殊作業員		人	7.000	42,880.00	300,160		
普通作業員		人	2.000	38,430.00	76,860		
測量助手		人	1.000	49,070.00	49,070		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレー	日	1.000	183,262.00	183,262		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	58,375.00	58,375		
給水車	3800L	日	1.000	50,420.00	50,420		
注入用消耗材料費		日	1.000	20,819.00	20,819		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	910,741.00	273,222		
合 計	作業能力：5.40本			223,107.77	1,204,782		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：注入材料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種、パラ (1000tを超える超大口)	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m3			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：13

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：フレコン補給

100袋当り (100 t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	2.500	58,375.00	145,937		
特殊作業員		人	2.500	42,880.00	107,200		
合 計	作業能力：100.00 t			2,531.37	253,137		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	79,320.00	79,320		
特殊作業員		人	2.000	73,200.00	146,400		
普通作業員		人	2.000	65,610.00	131,220		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コンクリート穿孔機[電動コア・リングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000	470,808.00	56,492		
合 計	作業能力：100.00孔			5,273.00	527,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：16

名称：削孔B φ73 C8-10ブロック

1日当り (1.3本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	1.000	43,550.00	43,550		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
削孔用消耗材料費		日	1.000	35,759.00	35,759		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	236,842.00	21,315		
合 計	作業能力：1.30本			226,089.23	293,916		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：削孔B φ73 C8-11ブロック

1日当り (2.23本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	1.000	43,550.00	43,550		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
削孔用消耗材料費		日	1.000	33,289.00	33,289		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	236,842.00	21,315		
合 計	作業能力：2.23本			130,693.27	291,446		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：18

名称：注入 C8-10ブロック

1日当り (2.91本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	7.000	43,550.00	304,850		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
測量助手		人	1.000	49,840.00	49,840		
CPG専用プラント車	2本'ソフ'対応連続ミキサー型4m3/h特殊トラクタ	日	1.000	173,345.00	173,345		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	47,027.00	94,054		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
給水車	3800L	日	1.000	49,593.00	49,593		
注入用消耗材料費		日	1.000	3,869.00	3,869		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	900,124.00	270,037		
合 計	作業能力：2.91本			403,446.73	1,174,030		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：19

名称：注入 C8-11ブロック

1日当り (3.8本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,190.00	47,190		
特殊作業員		人	7.000	43,550.00	304,850		
普通作業員		人	2.000	39,040.00	78,080		
測量助手		人	1.000	49,840.00	49,840		
CPG専用プラント車	2ホップ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	日	1.000	173,345.00	173,345		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	47,027.00	94,054		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	57,642.00	57,642		
給水車	3800L	日	1.000	49,593.00	49,593		
注入用消耗材料費		日	1.000	18,443.00	18,443		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	900,124.00	270,037		
合 計	作業能力：3.80本			312,790.52	1,188,604		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：注入材料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種、パラ(1000tを超える超大口)	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m3			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：21

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：材料補給

107'ラント1日当り（1日）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30 t 移動型	台	2.500	12,499.00	31,247		
バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊	台	2.500	71,055.00	177,637		
発動発電機【長期割引】	25kVA	台	2.500	3,993.00	9,982		
土木一般世話役		人	2.500	33,050.00	82,625		
特殊作業員		人	2.500	30,500.00	76,250		
普通作業員		人	2.500	27,340.00	68,350		
合 計	作業能力：1.00日			446,091.00	446,091		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：アスファルト穀運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト穀運搬		m3	1.000	13,810	13,810		
合 計	作業能力：1.00m3			13,810	13,810		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：24

名称：アスファルト処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m3	1.000	12,400.00	12,400		
合 計	作業能力：1.00m3			12,400.00	12,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：削孔A φ200

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	65,930.00	65,930		
特殊作業員		人	2.000	60,840.00	121,680		
普通作業員		人	2.000	54,540.00	109,080		
ダイヤモンドビット	204mm	個	2.000	52,800.00	105,600		
コンクリート穿孔機[電動コア・リンク・マシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	12.000	410,558.00	49,242		
合 計	作業能力：100.00孔			4,598.00	459,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：26

名称：削孔B φ73 AT-24ブロック

1日当り (1.79本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,666.00	48,666		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.79本			173,092.17	309,835		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：削孔B φ73 AT-27ブロック

1日当り (1.83本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,802.00	48,802		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.83本			169,383.06	309,971		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：28

名称：削孔B φ73 AT-28ブロック

1日当たり (1.92本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	47,666.00	47,666		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.92本			160,851.56	308,835		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：削孔B φ73 AT-29ブロック

1日当たり (1.92本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ホーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,068.00	48,068		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.92本			161,060.93	309,237		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：30

名称：削孔B φ73 AT-31ブロック

1日当り (2.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	45,130.00	45,130		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.50本			122,519.60	306,299		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：削孔B φ73 AT-32ブロック

1日当り (2.02本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボ-リングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	46,805.00	46,805		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：2.02本			152,462.37	307,974		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：32

名称：削孔B φ73 AT-34ブロック

1日当り (1.98本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	47,872.00	47,872		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.98本			156,081.31	309,041		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：削孔B φ73 AT-37ブロック

1日当り (1.78本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ボーリングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	48,828.00	48,828		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.78本			174,155.61	309,997		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：34

名称：削孔B φ73 AT-38ブロック

1日当り（1.81本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	1.000	43,830.00	43,830		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
ポンピングマシン[油圧式]	11.0kW	日	1.000	10,380.00	10,380		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
削孔用消耗材料費		日	1.000	49,538.00	49,538		
雑材料	労務費+機械経費の	%	9.000	239,605.00	21,564		
合 計	作業能力：1.81本			171,661.32	310,707		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：35

名称：注入 AT-24ブロック

1日当り (2.73本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレー	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	22,384.00	22,384		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.73本			448,166.30	1,223,494		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：36

名称：注入 AT-27ブロック

1日当り (2.75本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用ブランチ車	2本ノブ 対応連続ミサ-型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	23,509.00	23,509		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.75本			445,316.00	1,224,619		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：37

名称：注入 AT-28ブロック

1日当り (2.72本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラクタ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	25,891.00	25,891		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.72本			451,103.30	1,227,001		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：38

名称：注入 AT-29ブロック

1日当り (2.17本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用ブランチ車	2本ノブ 対応連続ミサ-型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	33,458.00	33,458		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.17本			568,925.34	1,234,568		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：39

名称：注入 AT-31ブロック

1日当り (3.68本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トレーラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	25,672.00	25,672		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：3.68本			333,364.67	1,226,782		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：40

名称：注入 AT-32ブロック

1日当り (3.48本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2本'ソフ'対応連続ミサ-型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	15,654.00	15,654		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：3.48本			349,644.82	1,216,764		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：41

名称：注入 AT-34ブロック

1日当り (3.83本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ホップ 対応連続ミサ型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	9,071.00	9,071		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：3.83本			315,974.15	1,210,181		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：42

名称：注入 AT-37ブロック

1日当り（2.55本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トラ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	22,025.00	22,025		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.55本			479,660.78	1,223,135		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：43

名称：注入 AT-38ブロック

1日当り (2.77本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	47,490.00	47,490		
特殊作業員		人	7.000	43,830.00	306,810		
普通作業員		人	2.000	39,280.00	78,560		
測量助手		人	1.000	50,150.00	50,150		
CPG専用プラント車	2ポンプ 対応連続ミキサ型4m3/h特殊トラクタ	日	1.000	184,232.00	184,232		
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	2.000	50,297.00	100,594		
注入管リフト装置	φ73mm用	台	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	2.000	12,365.00	24,730		
クレーン装置付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	59,345.00	59,345		
給水車	3800L	日	1.000	51,220.00	51,220		
注入用消耗材料費		日	1.000	23,358.00	23,358		
雑材料	労務費+機械経費の	%	30.000	923,931.00	277,179		
合 計	作業能力：2.77本			442,046.20	1,224,468		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：注入材料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPG骨材		t	1.360	9,200.00	12,512		
固化材	高炉セメントB種、バラ（1000tを超える超大口）	t	0.160	17,300.00	2,768		
合 計	作業能力：1.00m3			15,280.00	15,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：45

名称：特許料

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m3	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00m3			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：フレコン補給

100袋当り (100 t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	2.500	59,345.00	148,362		
特殊作業員		人	2.500	43,830.00	109,575		
合 計	作業能力：100.00 t			2,579.37	257,937		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：材料補給

107°ラント1日当り (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30 t 移動型	台	2.500	12,499.00	31,247		
バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊	台	2.500	71,055.00	177,637		
発動発電機【長期割引】	25kVA	台	2.500	3,993.00	9,982		
土木一般世話役		人	2.500	33,050.00	82,625		
特殊作業員		人	2.500	30,500.00	76,250		
普通作業員		人	2.500	27,340.00	68,350		
合 計	作業能力：1.00日			446,091.00	446,091		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：48

名称：アスファルト殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m3	1.000	10,590	10,590		
合 計	作業能力：1.00m3			10,590	10,590		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：アスファルト殻処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m3	1.000	12,400.00	12,400		
合 計	作業能力：1.00m3			12,400.00	12,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：フレコン製作

100袋当り (100t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレコン（土のう）	丸型 径110cm×長108cm	袋	100.000	1,100.00	110,000		
バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9t吊	日	2.500	71,055.00	177,637		
土木一般世話役		人	2.500	33,050.00	82,625		
特殊作業員		人	2.500	30,500.00	76,250		
普通作業員		人	2.500	27,340.00	68,350		
合 計	作業能力：100.00t			5,148.62	514,862		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：51

名称：積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m3	1.000	245.9	245.9		
合 計	作業能力：1.00m3			245.9	245.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	残モルタル及び洗浄排泥	m3	1.000	3,200.00	3,200		
合 計	作業能力：1.00m3			3,200.00	3,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	残モルタル及び洗浄排泥	m3	1.000	12,500.00	12,500		
合 計	作業能力：1.00m3			12,500.00	12,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号 : 54
 名称 : 舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	64,080.00	12,816		
特殊作業員		人	0.600	59,140.00	35,484		
普通作業員		人	0.800	53,000.00	42,400		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の	%	31.000	90,700.00	28,042		
合 計	作業能力 : 10.00箇所			12,170.00	121,700		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定[1.458]
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 55
 名称 : 舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	79,320.00	15,864		
特殊作業員		人	0.600	73,200.00	43,920		
普通作業員		人	0.800	65,610.00	52,488		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の	%	31.000	112,272.00	34,770		
合 計	作業能力 : 10.00箇所			15,000.00	150,000		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定[1.500]
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.60] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号 : 56

名称 : 舗装版復旧 φ230×H170 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	65,930.00	13,186		
特殊作業員		人	0.600	60,840.00	36,504		
普通作業員		人	0.800	54,540.00	43,632		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)【夜間】	t	0.173	17,100.00	2,958		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の	%	31.000	93,322.00	28,920		
合 計	作業能力 : 10.00箇所			12,520.00	125,200		

労務時間外補正 : あり

補正係数 : 直接指定 [1.500]

労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 57

名称 : 防護キャップ設置 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	φ190×160H【夜間施工】翌00:30~06:30	個	1.000	12,100.00	12,100		
合 計	作業能力 : 1.00個			12,100.00	12,100		

労務時間外補正 : なし

労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : なし

番号 : 58

名称 : 防護キャップ撤去 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	φ190×160H【夜間施工】翌00:30~06:30	個	1.000	5,890.00	5,890		
合 計	作業能力 : 1.00個			5,890.00	5,890		

労務時間外補正 : なし

労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：59

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：防護キャップ積み込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	11,820	11,820		
合 計	作業能力：1.00 t			11,820	11,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：63

名称：防護キャップ積込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：防護キャップ返還 φ190×160H 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00 t			10,070	10,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：防護キャップ設置 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	φ190×160H【夜間施工】翌01：00～06：00	個	1.000	17,700.00	17,700		
合 計	作業能力：1.00個			17,700.00	17,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：防護キャップ撤去 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	φ190×160H【夜間施工】翌01：00～06：00	個	1.000	7,840.00	7,840		
合 計	作業能力：1.00個			7,840.00	7,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：67

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：防護キャップ積込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	11,820	11,820		
合 計	作業能力：1.00 t			11,820	11,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：71

名称：防護キャップ積込み・荷卸し $\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	$\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：防護キャップ返還 $\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	$\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個	t	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00 t			10,070	10,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：防護キャップ設置 $\phi 190 \times 160H$

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ設置費	$\phi 190 \times 160H$ 【夜間施工】翌00：00～06：00	個	1.000	12,100.00	12,100		
合 計	作業能力：1.00個			12,100.00	12,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：防護キャップ撤去 $\phi 190 \times 160H$

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ撤去費	$\phi 190 \times 160H$ 【夜間施工】翌00：00～06：00	個	1.000	5,890.00	5,890		
合 計	作業能力：1.00個			5,890.00	5,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：75

名称：防護キャップ清掃 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ清掃費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00個			5,760.00	5,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：防護キャップ整備 φ190×160H

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ整備費	φ190×160H【昼間施工】	個	1.000	6,430.00	6,430		
合 計	作業能力：1.00個			6,430.00	6,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：防護キャップ積込み・荷卸し φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積込み・荷卸し	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：防護キャップ運搬 φ190×160H 8.0kg/個

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ運搬	φ190×160H 8.0kg/個	t	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00 t			10,070	10,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：79

名称：防護キャップ積み・荷卸し $\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ積み・荷卸し	$\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個	t	1.000	10,170	10,170		
合 計	作業能力：1.00 t			10,170	10,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：防護キャップ返還 $\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護キャップ返還	$\phi 190 \times 160H$ 8.0kg/個	t	1.000	6,781	6,781		
合 計	作業能力：1.00 t			6,781	6,781		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：81

名称：削孔設備組立・解体費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.000	33,050.00	66,100		
特殊作業員		人	2.000	30,500.00	61,000		
普通作業員		人	4.000	27,340.00	109,360		
雑材料	労務費の	%	20.000	236,460.00	47,292		
合 計	作業能力：1.00回			283,752.00	283,752		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：82

名称：注入設備組立・解体費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	6.000	33,050.00	198,300		
特殊作業員		人	48.000	30,500.00	1,464,000		
普通作業員		人	12.000	27,340.00	328,080		
電工		人	3.000	33,250.00	99,750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 【長期割引】	25t吊	台	4.000	53,200.00	212,800		
雑材料	労務費の	%	20.000	2,090,130.00	418,026		
合 計	作業能力：1.00回			2,720,956.00	2,720,956		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：83

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	11.940	66,900.00	798,786		
技師（A）		人	11.940	59,600.00	711,624		
合 計	作業能力：1.00式			1,510,410.00	1,510,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：84

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	2.990	66,900.00	200,031		
技師（A）		人	11.940	59,600.00	711,624		
技師（C）		人	11.940	40,300.00	481,182		
技術員		人	5.970	36,100.00	215,517		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	1,608,354.00	16,083		
合 計	作業能力：1.00式			1,624,437.00	1,624,437		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	8.960	66,900.00	599,424		
技師（A）		人	17.910	59,600.00	1,067,436		
合 計	作業能力：1.00式			1,666,860.00	1,666,860		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：30～06：30	人	2.990	80,810.00	241,621		
地質調査員	翌00：30～06：30	人	2.990	49,200.00	147,108		
合 計	作業能力：1.00式			388,729.00	388,729		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：87

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：30～06：30	人	5.970	80,810.00	482,435		
主任地質調査員	翌00：30～06：30	人	5.970	63,200.00	377,304		
地質調査員	翌00：30～06：30	人	5.970	49,200.00	293,724		
消耗品費	労務費の	%	15.000	1,153,463.00	173,019		
地中レーダ損料		日	2.990	16,700.00	49,933		
合 計	作業能力：1.00式			1,376,415.00	1,376,415		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：88

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	3.560	66,900.00	238,164		
技師（A）		人	3.560	59,600.00	212,176		
合 計	作業能力：1.00式			450,340.00	450,340		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：89

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	0.890	66,900.00	59,541		
技師（A）		人	3.560	59,600.00	212,176		
技師（C）		人	3.560	40,300.00	143,468		
技術員		人	1.780	36,100.00	64,258		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	479,443.00	4,794		
合 計	作業能力：1.00式			484,237.00	484,237		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：90

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	2.670	66,900.00	178,623		
技師（A）		人	5.340	59,600.00	318,264		
合 計	作業能力：1.00式			496,887.00	496,887		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌01：00～06：00	人	0.890	96,430.00	85,822		
地質調査員	翌01：00～06：00	人	0.890	58,720.00	52,260		
合 計	作業能力：1.00式			138,082.00	138,082		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：92

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌01：00～06：00	人	1.780	96,430.00	171,645		
主任地質調査員	翌01：00～06：00	人	1.780	75,420.00	134,247		
地質調査員	翌01：00～06：00	人	1.780	58,720.00	104,521		
消耗品費	労務費の	%	15.000	410,413.00	61,561		
地中レーダ損料		日	0.890	16,700.00	14,863		
合 計	作業能力：1.00式			486,837.00	486,837		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	10.800	66,900.00	722,520		
技師（A）		人	10.800	59,600.00	643,680		
合 計	作業能力：1.00式			1,366,200.00	1,366,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：94

名称：解析費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	2.700	66,900.00	180,630		
技師（A）		人	10.800	59,600.00	643,680		
技師（C）		人	10.800	40,300.00	435,240		
技術員		人	5.400	36,100.00	194,940		
解析消耗品費	労務費の	%	1.000	1,454,490.00	14,544		
合 計	作業能力：1.00式			1,469,034.00	1,469,034		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：95

名称：報告書作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	8.100	66,900.00	541,890		
技師（A）		人	16.200	59,600.00	965,520		
合 計	作業能力：1.00式			1,507,410.00	1,507,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：測線設定費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：00～06：00	人	2.700	81,540.00	220,158		
地質調査員	翌00：00～06：00	人	2.700	49,650.00	134,055		
合 計	作業能力：1.00式			354,213.00	354,213		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：97

名称：観測費 【夜間施工】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師	翌00：00～06：00	人	5.400	81,540.00	440,316		
主任地質調査員	翌00：00～06：00	人	5.400	63,770.00	344,358		
地質調査員	翌00：00～06：00	人	5.400	49,650.00	268,110		
消耗品費	労務費の	%	15.000	1,052,784.00	157,917		
地中レーダ損料		日	2.700	16,700.00	45,090		
合 計	作業能力：1.00式			1,255,791.00	1,255,791		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：夜間照明（投光車）(1) 【C10誘導路(C8-1, 3, 5, 7, 8)】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 4～6灯 2t車	日	795.050	9,360.00	7,441,668		
軽油	パトロール給油 1・2号	L	1,881.920	131.50	247,472		
運転手（一般）		人	58.810	36,430.00	2,142,448		
軽油	パトロール給油 1・2号	L	3,293.360	131.50	433,076		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,264,664.00	5,336		
合 計	作業能力：1.00式			10,270,000.00	10,270,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：99

名称：夜間照明（投光機）(1) 【C10誘導路(C8-1, 3, 5, 7, 8)】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	26.000	1,910.00	49,660		
軽油		L	31.160	131.50	4,097		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	53,757.00	3		
合 計	作業能力：1.00式			53,760.00	53,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：100

名称：夜間照明（投光車）(2) 【C10誘導路(C8-10, 11)】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 4～6灯 2t車	日	209.260	9,360.00	1,958,673		
軽油	パトロール給油 1・2号	L	495.920	131.50	65,213		
運転手（一般）		人	15.498	37,000.00	573,426		
軽油	パトロール給油 1・2号	L	743.880	131.50	97,820		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,695,132.00	868		
合 計	作業能力：1.00式			2,696,000.00	2,696,000		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.428]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：101

名称：夜間照明（投光機）(2) 【C10誘導路(C8-10, 11)】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	14.000	1,910.00	26,740		
軽油		L	16.460	131.50	2,164		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	28,904.00	6		
合 計	作業能力：1.00式			28,910.00	28,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：102

名称：夜間照明（投光車）(3) 【A誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車【長期割引】	1,000W 4～6灯 2t車	日	1,012.740	9,360.00	9,479,246		
軽油	パトロール給油 1・2号	L	2,401.760	131.50	315,831		
運転手（一般）		人	75.055	37,230.00	2,794,297		
軽油	パトロール給油 1・2号	L	4,803.520	131.50	631,662		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,221,036.00	8,964		
合 計	作業能力：1.00式			13,230,000.00	13,230,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：103

名称：夜間照明（投光機）(3) 【A誘導路】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機【長期割引】	400W 2灯	日	66.000	1,910.00	126,060		
軽油		L	77.600	131.50	10,204		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	136,264.00	36		
合 計	作業能力：1.00式			136,300.00	136,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：104

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 粘性土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 粘性土 50m以下【夜間施工】翌 00：30～06：30	m	1.00	26,700.00	26,700		
合 計	作業能力：1.00m			26,700.00	26,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：105

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下【夜間施工】翌 00：30～06：30	m	1.00	31,300.00	31,300		
合 計	作業能力：1.00m			31,300.00	31,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：106

名称：ボーリング(3)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下【夜間施工】翌 00：30～06：30	m	1.00	60,600.00	60,600		
合 計	作業能力：1.00m			60,600.00	60,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：107

名称：ボーリング(4) 【夜間施工】 φ66mm 固結シルト・固結粘土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm固結シルト・固結粘土50m以下【夜間施工】翌00：30～06：30	m	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00m			42,500.00	42,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：108

名称：標準貫入試験(1) 【夜間施工】 粘性土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	粘性土 【夜間施工】翌00：30～06：30	回	1.00	15,100.00	15,100		
合 計	作業能力：1.00回			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：109

名称：標準貫入試験(2) 【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】翌00：30～06：30	回	1.00	20,100.00	20,100		
合 計	作業能力：1.00回			20,100.00	20,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：110

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.000	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：111

名称：粒度試験(2) 粘性土 ふるい分析+沈降分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(2)	JIS A 1204 (粘性土) ふるい分析+沈降分析	試料	1.000	15,600.00	15,600		
合 計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：112

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.000	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：113

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.000	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：114

名称：液性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
液性限界試験	JIS A 1205 6個/試料	試料	1.000	8,300.00	8,300		
合 計	作業能力：1.00試料			8,300.00	8,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：115

名称：塑性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	1.000	4,010.00	4,010		
合 計	作業能力：1.00試料			4,010.00	4,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：116

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 粘性土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 粘性土 50m以下【夜間施工】翌 01：00～06：00	m	1.00	28,200.00	28,200		
合 計	作業能力：1.00m			28,200.00	28,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：117

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下【夜間施工】翌 01：00～06：00	m	1.00	33,000.00	33,000		
合 計	作業能力：1.00m			33,000.00	33,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：118

名称：ボーリング(3)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下【夜間施工】翌 01：00～06：00	m	1.00	63,800.00	63,800		
合 計	作業能力：1.00m			63,800.00	63,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：119

名称：ボーリング(4)【夜間施工】 φ66mm 固結シルト・固結粘土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm固結シルト・固結粘土50m以下【夜間施工】翌01：00～06：00	m	1.00	44,800.00	44,800		
合 計	作業能力：1.00m			44,800.00	44,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：120

名称：標準貫入試験(1)【夜間施工】 粘性土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	粘性土 【夜間施工】翌01：00～06：00	回	1.00	15,900.00	15,900		
合 計	作業能力：1.00回			15,900.00	15,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：121

名称：標準貫入試験(2)【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】翌01：00～06：00	回	1.00	21,200.00	21,200		
合 計	作業能力：1.00回			21,200.00	21,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：122

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.000	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：123

名称：粒度試験(2) 粘性土 ふるい分析+沈降分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(2)	JIS A 1204 (粘性土) ふるい分析+沈降分析	試料	1.000	15,600.00	15,600		
合 計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：124

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.000	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：125

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.000	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：126

名称：液性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
液性限界試験	JIS A 1205 6個/試料	試料	1.000	8,300.00	8,300		
合 計	作業能力：1.00試料			8,300.00	8,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：127

名称：塑性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	1.000	4,010.00	4,010		
合 計	作業能力：1.00試料			4,010.00	4,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：128

名称：ボーリング(1)【夜間施工】 φ66mm 粘性土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 粘性土 50m以下【夜間施工】翌 00：00～06：00	m	1.00	26,700.00	26,700		
合 計	作業能力：1.00m			26,700.00	26,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：129

名称：ボーリング(2)【夜間施工】 φ66mm 砂質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 砂質土 50m以下【夜間施工】翌 00：00～06：00	m	1.00	31,300.00	31,300		
合 計	作業能力：1.00m			31,300.00	31,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：130

名称：ボーリング(3)【夜間施工】 φ66mm 礫質土 50m以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング工	φ66mm 礫質土 50m以下【夜間施工】翌 00：00～06：00	m	1.00	60,600.00	60,600		
合 計	作業能力：1.00m			60,600.00	60,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：131

名称：標準貫入試験(1)【夜間施工】 粘性土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	粘性土 【夜間施工】翌00：00～06：00	回	1.00	15,100.00	15,100		
合 計	作業能力：1.00回			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：132

名称：標準貫入試験(2)【夜間施工】 砂質土

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準貫入試験	砂質土 【夜間施工】翌00：00～06：00	回	1.00	20,100.00	20,100		
合 計	作業能力：1.00回			20,100.00	20,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：133

名称：粒度試験(1) 砂質土 ふるい分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(1)	JIS A 1204 (砂質土) ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	1.000	7,720.00	7,720		
合 計	作業能力：1.00試料			7,720.00	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：134

名称：粒度試験(2) 粘性土 ふるい分析+沈降分析

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度試験(2)	JIS A 1204 (粘性土) ふるい分析+沈降分析	試料	1.000	15,600.00	15,600		
合 計	作業能力：1.00試料			15,600.00	15,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：135

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	1.000	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00試料			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：136

名称：含水比試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	1.000	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00試料			1,600.00	1,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：137

名称：液性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
液性限界試験	JIS A 1205 6個/試料	試料	1.000	8,300.00	8,300		
合 計	作業能力：1.00試料			8,300.00	8,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：138

名称：塑性限界試験

1試料当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	1.000	4,010.00	4,010		
合 計	作業能力：1.00試料			4,010.00	4,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：139

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	46,771.00	46,771		
地質調査員		人	4.00	34,100.00	136,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	183,171.00	915		
合 計	作業能力：1.00式			184,086.00	184,086		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：140

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	56,000.00	84,000		
交通車	ライトバン 2L	日	1.50	6,452.00	9,678		
合 計	作業能力：1.00式			93,678.00	93,678		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：141

名称：機材設置・撤去(日々)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機材設置費	夜間ホーリング 日々開放、撤去含む 翌00:30～06:30	回	15.000	23,100.00	346,500		
機材設置費	夜間ホーリング 日々開放、撤去含む 翌01:00～06:00	回	8.000	24,400.00	195,200		
機材設置費	夜間ホーリング 日々開放、撤去含む 翌00:00～06:00	回	38.000	23,100.00	877,800		
合 計	作業能力：1.00式			1,419,500.00	1,419,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

番号：142

名称：足場仮設

箇所（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.000	67,700.00	135,400		
合 計	作業能力：2.00箇所			67,700.00	135,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：143

名称：削孔部充填(1) 【C10誘導路(C8-1, 3, 5, 7, 8)】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填(1)	【C10誘導路(C8-1, 3, 5, 7, 8)】	m3	1.000	26,510	26,510		
合 計	作業能力：1.00m3			26,510	26,510		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.458]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：144

名称：削孔部充填(2) 【C10誘導路(C8-10, 11)】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填(2)	【C10誘導路(C8-10, 11)】	m3	1.000	30,380	30,380		
合 計	作業能力：1.00m3			30,380	30,380		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.60] 直接指定

番号：145

名称：削孔部充填(3) 【A誘導路】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔部充填(3)	【A誘導路】	m3	1.000	26,980	26,980		
合 計	作業能力：1.00m3			26,980	26,980		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
1	コンクリート穿孔機〔電動コアホーリングマシン〕	最大穿孔径25cm	日	3,180		1	削孔 A	φ 200
						15	削孔 A	φ 200
						25	削孔 A	φ 200
2	ホーリングマシン〔油圧式〕	11.0kW	日	10,380		2	削孔 B	φ 73 C8-1ブロック
						3	削孔 B	φ 73 C8-3ブロック
						4	削孔 B	φ 73 C8-5ブロック
						5	削孔 B	φ 73 C8-7ブロック
						6	削孔 B	φ 73 C8-8ブロック
						16	削孔 B	φ 73 C8-10ブロック
						17	削孔 B	φ 73 C8-11ブロック
						26	削孔 B	φ 73 AT-24ブロック
						27	削孔 B	φ 73 AT-27ブロック
						28	削孔 B	φ 73 AT-28ブロック
						29	削孔 B	φ 73 AT-29ブロック
						30	削孔 B	φ 73 AT-31ブロック
						31	削孔 B	φ 73 AT-32ブロック
						32	削孔 B	φ 73 AT-34ブロック
						33	削孔 B	φ 73 AT-37ブロック
						34	削孔 B	φ 73 AT-38ブロック
3	クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	58,375		2	削孔 B	φ 73 C8-1ブロック
						3	削孔 B	φ 73 C8-3ブロック
						4	削孔 B	φ 73 C8-5ブロック
						5	削孔 B	φ 73 C8-7ブロック
						6	削孔 B	φ 73 C8-8ブロック
						7	注入	C8-1ブロック
						8	注入	C8-3ブロック

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

						9	注入	C8-5ブロック
						10	注入	C8-7ブロック
						11	注入	C8-8ブロック
						14	フレコン補給	
4	CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミキサー型4m3/h特殊 トレーラ	日	183,262		7	注入	C8-1ブロック
						8	注入	C8-3ブロック
						9	注入	C8-5ブロック
						10	注入	C8-7ブロック
						11	注入	C8-8ブロック
5	CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	50,297		7	注入	C8-1ブロック
						8	注入	C8-3ブロック
						9	注入	C8-5ブロック
						10	注入	C8-7ブロック
						11	注入	C8-8ブロック
						35	注入	AT-24ブロック
						36	注入	AT-27ブロック
						37	注入	AT-28ブロック
						38	注入	AT-29ブロック
						39	注入	AT-31ブロック
						40	注入	AT-32ブロック
						41	注入	AT-34ブロック
						42	注入	AT-37ブロック
						43	注入	AT-38ブロック
6	注入管リフト装置	φ73mm用	台	10,400		7	注入	C8-1ブロック
						8	注入	C8-3ブロック
						9	注入	C8-5ブロック
						10	注入	C8-7ブロック

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

						11	注入	C8-8ブロック
						18	注入	C8-10ブロック
						19	注入	C8-11ブロック
						35	注入	AT-24ブロック
						36	注入	AT-27ブロック
						37	注入	AT-28ブロック
						38	注入	AT-29ブロック
						39	注入	AT-31ブロック
						40	注入	AT-32ブロック
						41	注入	AT-34ブロック
						42	注入	AT-37ブロック
						43	注入	AT-38ブロック
7	流量圧力監視装置	CPG-K100RC	台	12,365		7	注入	C8-1ブロック
						8	注入	C8-3ブロック
						9	注入	C8-5ブロック
						10	注入	C8-7ブロック
						11	注入	C8-8ブロック
						18	注入	C8-10ブロック
						19	注入	C8-11ブロック
						35	注入	AT-24ブロック
						36	注入	AT-27ブロック
						37	注入	AT-28ブロック
						38	注入	AT-29ブロック
						39	注入	AT-31ブロック
						40	注入	AT-32ブロック
						41	注入	AT-34ブロック
						42	注入	AT-37ブロック

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

						43	注入	AT-38ブロック
8	給水車	3800L	日	50,420		7	注入	C8-1ブロック
						8	注入	C8-3ブロック
						9	注入	C8-5ブロック
						10	注入	C8-7ブロック
						11	注入	C8-8ブロック
9	クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	57,642		16	削孔B	φ73 C8-10ブロック
						17	削孔B	φ73 C8-11ブロック
						18	注入	C8-10ブロック
						19	注入	C8-11ブロック
10	CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トラクタ	日	173,345		18	注入	C8-10ブロック
						19	注入	C8-11ブロック
11	CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	日	47,027		18	注入	C8-10ブロック
						19	注入	C8-11ブロック
12	給水車	3800L	日	49,593		18	注入	C8-10ブロック
						19	注入	C8-11ブロック
13	セメントサイロ	30 t 移動型	台	12,499		22	材料補給	
						47	材料補給	
14	バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊	台	71,055		22	材料補給	
						47	材料補給	
15	発電発電機【長期割引】	25kVA	台	3,993		22	材料補給	
						47	材料補給	
16	クレーン装置付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	59,345		26	削孔B	φ73 AT-24ブロック
						27	削孔B	φ73 AT-27ブロック
						28	削孔B	φ73 AT-28ブロック
						29	削孔B	φ73 AT-29ブロック
						30	削孔B	φ73 AT-31ブロック

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

						31	削孔B	φ73 AT-32ブロック
						32	削孔B	φ73 AT-34ブロック
						33	削孔B	φ73 AT-37ブロック
						34	削孔B	φ73 AT-38ブロック
						35	注入	AT-24ブロック
						36	注入	AT-27ブロック
						37	注入	AT-28ブロック
						38	注入	AT-29ブロック
						39	注入	AT-31ブロック
						40	注入	AT-32ブロック
						41	注入	AT-34ブロック
						42	注入	AT-37ブロック
						43	注入	AT-38ブロック
						46	フレコン補給	
17	CPG専用プラント車	2ホップ対応連続ミキサ型4m3/h特殊 トレーラ	日	184,232		35	注入	AT-24ブロック
						36	注入	AT-27ブロック
						37	注入	AT-28ブロック
						38	注入	AT-29ブロック
						39	注入	AT-31ブロック
						40	注入	AT-32ブロック
						41	注入	AT-34ブロック
						42	注入	AT-37ブロック
						43	注入	AT-38ブロック
18	給水車	3800L	日	51,220		35	注入	AT-24ブロック
						36	注入	AT-27ブロック
						37	注入	AT-28ブロック
						38	注入	AT-29ブロック

機械運転単価表一覧

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

						39	注入	AT-31ブロック
						40	注入	AT-32ブロック
						41	注入	AT-34ブロック
						42	注入	AT-37ブロック
						43	注入	AT-38ブロック
19	バックホウ	クレーン機能付、山積0.8m3、 2.9t吊	日	71,055		50	フレコン製作	
20	クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	46,771		139	機材運搬	
21	交通車	ライトバン 2L	日	6,452		140	試料運搬	

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：コンクリート穿孔機〔電動コアボーリングマシン〕 最大穿孔径25cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	日	1. 000	3, 180. 00	3, 180		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	3, 180. 00	0		
合 計	作業能力：1. 00日			3, 180. 00	3, 180		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1. 458]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1. 33] 直接指定

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：ボーリングマシン〔油圧式〕 11. 0kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン〔油圧式〕	1 1. 0 k W級	供用日	1. 000	4, 010. 00	4, 010		運転日
ボーリングマシン〔油圧式〕	1 1. 0 k W級	供用日	1. 400	4, 550. 00	6, 370		供用日
合 計	作業能力：1. 00日			10, 380. 00	10, 380		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1. 406]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック 4 t 積 2. 9 t 吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23. 000	131. 50	3, 024		
運転手（特殊）		人	1. 000	43, 740. 00	43, 740		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	4. 250	634. 00	2, 694		運転時間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 230	7, 250. 00	8, 917		供用日
合 計	作業能力：1. 00日			58, 375. 00	58, 375		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1. 406]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：CPG専用プラント車 2ポンプ 対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	77.000	131.50	10,125		
運転手（特殊）		人	1.000	43,740.00	43,740		
CPG専用プラント車	2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	時間	4.250	8,240.00	35,020		運転時間
CPG専用プラント車	2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	供用日	1.630	57,900.00	94,377		供用日
合 計	作業能力：1.00日			183,262.00	183,262		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：CPGポンプ 8MPa 1.8m3/h

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	時間	4.250	3,270.00	13,897		運転時間
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	供用日	2.000	18,200.00	36,400		供用日
合 計	作業能力：1.00日			50,297.00	50,297		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：注入管リフト装置 φ73mm用

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入管リフト装置	φ73mm用	供用日	1.000	10,400.00	10,400		供用日
合 計	作業能力：1.00台			10,400.00	10,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：流量圧力監視装置 CPG-K100RC

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	供用日	1.000	5,300.00	5,300		運転日
流量圧力監視装置	CPG-K100RC	供用日	1.380	5,120.00	7,065		供用日
合 計	作業能力：1.00台			12,365.00	12,365		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：給水車 3800L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	19.000	131.50	2,498		
運転手（一般）		人	1.000	36,430.00	36,430		
散水車［トラック架装型］	3800L	時間	4.250	740.00	3,145		運転時間
散水車［トラック架装型］	3800L	供用日	1.700	4,910.00	8,347		供用日
合 計	作業能力：1.00日			50,420.00	50,420		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.406]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.000	131.50	2,235		
運転手（特殊）		人	1.000	44,430.00	44,430		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	3.250	634.00	2,060		運転時間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.230	7,250.00	8,917		供用日
合 計	作業能力：1.00日			57,642.00	57,642		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.428]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：CPG専用プラント車 2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ							1日当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	59.000	131.50	7,758		
運転手（特殊）		人	1.000	44,430.00	44,430		
CPG専用プラント車	2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	時間	3.250	8,240.00	26,780		運転時間
CPG専用プラント車	2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	供用日	1.630	57,900.00	94,377		供用日
合 計	作業能力：1.00日			173,345.00	173,345		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定[1.428]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：なし					

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：CPGポンプ 8MPa 1.8m3/h							1日当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	時間	3.250	3,270.00	10,627		運転時間
CPGポンプ	8MPa 1.8m3/h	供用日	2.000	18,200.00	36,400		供用日
合 計	作業能力：1.00日			47,027.00	47,027		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定[1.428]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：なし					

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：給水車 3800L							1日当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.000	131.50	1,841		
運転手（一般）		人	1.000	37,000.00	37,000		
散水車【トラック架装型】	3800L	時間	3.250	740.00	2,405		運転時間
散水車【トラック架装型】	3800L	供用日	1.700	4,910.00	8,347		供用日
合 計	作業能力：1.00日			49,593.00	49,593		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定[1.428]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：なし					

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：セメントサイロ 30 t 移動型

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30 t 移動型	供用日	1.000	5,470.00	5,470		運転日
セメントサイロ	30 t 移動型	供用日	2.130	3,300.00	7,029		供用日
合 計	作業能力：1.00台			12,499.00	12,499		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：バックホウ クレーン機能付、山積0.8m3、2.9 t 吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	90.000	131.50	11,835		
運転手（特殊）		人	1.000	31,110.00	31,110		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	6.000	1,610.00	9,660		運転時間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.500	12,300.00	18,450		供用日
合 計	作業能力：1.00台			71,055.00	71,055		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：発動発電機【長期割引】 25kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.000	131.50	2,235		
賃料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）【長期割引】	25kVA	日	1.180	1,490.00	1,758		
合 計	作業能力：1.00台			3,993.00	3,993		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック 4 t 積 2.9 t 吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.000	131.50	3,024		
運転手（特殊）		人	1.000	44,710.00	44,710		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	4.250	634.00	2,694		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	供用日	1.230	7,250.00	8,917		供用日
合 計	作業能力：1.00日			59,345.00	59,345		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：CPG専用プラント車 2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	77.000	131.50	10,125		
運転手（特殊）		人	1.000	44,710.00	44,710		
CPG専用プラント車	2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	時間	4.250	8,240.00	35,020		運転時間
CPG専用プラント車	2ポンプ対応連続ミキサー型4m3/h特殊トレーラ	供用日	1.630	57,900.00	94,377		供用日
合 計	作業能力：1.00日			184,232.00	184,232		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：18

機械運転単価表名称：給水車 3800L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	19.000	131.50	2,498		
運転手（一般）		人	1.000	37,230.00	37,230		
散水車〔トラック架装型〕	3800L	時間	4.250	740.00	3,145		運転時間
散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1.700	4,910.00	8,347		供用日
合 計	作業能力：1.00日			51,220.00	51,220		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.437]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：19

機械運転単価表名称：バックハウ クレーン機能付、山積0.8m3、2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	90.000	131.50	11,835		
運転手（特殊）		人	1.000	31,110.00	31,110		
バックハウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	6.000	1,610.00	9,660		運転時間
バックハウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.500	12,300.00	18,450		供用日
合 計	作業能力：1.00日			71,055.00	71,055		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和7年度 東京国際空港C滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

機械運転単価表番号：20

機械運転単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	131.50	4,076		
運転手（特殊）		人	1.00	31,110.00	31,110		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計	作業能力：1.00日			46,771.00	46,771		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：21

機械運転単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	20.00	142.50	2,850		
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計	作業能力：1.00日			6,452.00	6,452		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし