

第3回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年4月26日
契約業者名	東亜・あおみ・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 横浜支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区太田町1-15
工事の名称	令和5年度 横浜港新本牧地区岸壁（-18m）（耐震）築造工事（その2）
工事場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先千葉県富津市新富地先 神奈川県川崎市沖
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期（自）	令和5年10月16日
工期（至）	令和7年1月15日
変更前の契約金額	2,482,700,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	2,482,700,000 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

5. 工事内容

工種名称	原契約				変更契約				増△減			摘要
	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	単位	数量	参考数量	
岸壁(-18m) (耐震) 「指定部分」 海上地盤改良工 盛上り土砂撤去	計画水深-24.5m 法面勾配1:2	m2	3,335	土量 11,044 m3 (内訳) 粘土質土砂 11,044 m3	計画水深-24.5m 法面勾配1:2	m2	3,335	土量 11,044 m3 (内訳) 粘土質土砂 11,044 m3	m2	0	土量 0 m3 (内訳) 粘土質土砂 0 m3	
土運船運搬		式	1	土量 11,044 m3		式	1	土量 11,044 m3	式	0	土量 0 m3	
土砂投入		式	1	土量 11,044 m3		式	1	土量 11,044 m3	式	0	土量 0 m3	
基礎工												
基礎捨石	5~30kg/個程度	m	57.0	3,762 m3	5~30kg/個程度	m	57.0	3,762 m3	m	0	0 m3	
捨石本均し	±5cm	m	57.0	1,556 m2	±5cm	m	57.0	1,556 m2	m	0	0 m2	
「指定部分以外」 本体工(セル式)												
鋼板セル製作	φ24.5m×26.0m t=16mm	函	2	鋼材 679 t 漏洩防止シート 154 m	φ24.5m×26.0m t=16mm	函	2	鋼材 679 t 漏洩防止シート 154 m	函	0	鋼材 0 t 漏洩防止シート 0 m	
アーク製作	R8.23m×25.0(26.0)m t=16mm	枚	4	鋼材 225 t 漏洩防止シート 56 m	R8.23m×25.0(26.0)m t=16mm	枚	4	鋼材 225 t 漏洩防止シート 56 m	枚	0	鋼材 0 t 漏洩防止シート 0 m	
鋼板セル据付	φ24.5m×26.0m t=16mm	函	2		φ24.5m×26.0m t=16mm	函	2		函	0		
鋼板セル中詰	砂岩ズリ(18kN/m3以上(湿潤状態))	函	2	23,980 m3	砂岩ズリ(18kN/m3以上(湿潤状態))	函	2	23,980 m3	函	0	0 m3	
鋼板セル中詰均し		函	2	940 m2		函	2	940 m2	函	0	0 m2	
中詰蓋用石籠製作・据付	L4.0m×B1.5m×H0.5m 5.0t/個 L2.0m×B1.0m×H0.5m 1.7t/個	個	102		L4.0m×B1.5m×H0.5m 5.0t/個 L2.0m×B1.0m×H0.5m 1.7t/個	個	102		個	0		
土のう設置	62cm×48cm 40kg/個	m2	148	3,411 袋	62cm×48cm 40kg/個	m2	148	3,411 袋	m2	0	0 袋	
アーク設置	R8.23m×25.0(26.0)m t=16mm	枚	4		R8.23m×25.0(26.0)m t=16mm	枚	4		枚	0		
アーク中詰	砂岩ズリ(18kN/m3以上(湿潤状態))	組	2	8,520 m3	砂岩ズリ(18kN/m3以上(湿潤状態))	組	2	8,520 m3	組	0	0 m3	
アーク中詰均し		組	2	341 m2		組	2	341 m2	組	0	0 m2	
中詰蓋用石籠製作・据付	L4.0m×B1.5m×H0.5m 5.0t/個 L2.0m×B1.0m×H0.5m 1.7t/個	個	28		L4.0m×B1.5m×H0.5m 5.0t/個 L2.0m×B1.0m×H0.5m 1.7t/個	個	28		個	0		
土のう設置	62cm×48cm 40kg/個	m2	120	2,764 袋	62cm×48cm 40kg/個	m2	120	2,764 袋	m2	0	0 袋	
継手処理	モルタル注入	箇所	8	201 m	モルタル注入	箇所	8	201 m	箇所	0	0 m	
付属工												
(被覆防食工法)												
超厚膜形被覆		m2	446			m2	446		m2	0		
水中硬化形被覆		m2	5			m2	5		m2	0		
(電気防食)												
電気防食(1)	3.5A陽極10年型	個	35		3.5A陽極10年型	個	35		個	0		陸側
電気防食(2)	3.5A陽極50年型	個	50		3.5A陽極50年型	個	50		個	0		海側

仮設工													
敷鉄板設置・撤去		式	1	1,136 枚		式	1	1,136 枚	式	0	0 枚		
作業架台改造		式	1			式	1		式	0		曲台	
作業架台改造(2)		式	1			式	1		式	0		定盤・曲台	
共通工													
灯浮標設置・管理・撤去		基	10			基	10		基	0		寄託物件	
標識灯 製作・設置		基	1			基	1		基	0			
水質調査		式	1	濁度計測 分析試験	22 地点 8 地点	式	1	濁度計測 分析試験	式	0	濁度計測 分析試験	0 地点 0 地点	川崎沖 川崎沖
調査工													
底質調査	分析試験	式	1	採泥	2 地点	式	1	採泥	式	0	採泥	0 地点	

令和 5 年度

三 次 変 更 契 約 理 由 書

件 名：令和 5 年度 横浜港新本牧地区岸壁(-18m)(耐震)築造工事(その2)

契 約 年 月 日：令和 5 年 1 0 月 1 6 日

工 期 末：令和 6 年 1 0 月 1 8 日

指定部分工期末：令和 6 年 3 月 2 2 日

受 注 者：東亜・あおみ・大本特定建設工事共同企業体

代表者 東亜建設工業株式会社 横浜支店

請 負 代 金 額：2, 4 8 2, 7 0 0, 0 0 0 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・工期延長申請により、工期を令和7年1月15日まで延伸する。