

第13回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月28日
契約業者名	鹿島・東亜特定建設工事共同企業体
	代表者 鹿島建設株式会社 横浜支店
契約業者の住所	横浜市西区みなとみらい3-3-3
工事の名称	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その4）
工事場所	川崎市川崎区水江町
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期（自）	令和1年10月25日
工期（至）	令和6年11月22日
変更前の契約金額	7,622,285,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	7,622,285,000 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

5. 工事内容

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
(用地造成)											
道路土工											
【指定部分】 掘削工	別添図参照	式	1	土砂掘削 1,405m3	別添図参照	式	1	土砂掘削 1,405m3	0	土砂掘削 0m3	
【指定部分】 路体盛土工	別添図参照	式	1	路体盛土 20m3	別添図参照	式	1	路体盛土 20m3	0	路体盛土 0m3	RC-40
舗装工											
【指定部分】 アスファルト舗装工(1)	別添図参照				別添図参照						
下層路盤		m2	961	RC-40 (t=30cm) 288m3		m2	961	RC-40 (t=30cm) 288m3	0	RC-40 (t=30cm) 0m3	車道舗装
上層路盤		m2	961	RM-40 (t=20cm) 192m3		m2	961	RM-40 (t=20cm) 192m3	0	RM-40 (t=20cm) 0m3	
【指定部分】 アスファルト舗装工(2)	別添図参照				別添図参照						
下層路盤		m2	135	RC-40 (t=30cm) 41m3		m2	135	RC-40 (t=30cm) 41m3	0	RC-40 (t=30cm) 0m3	車道舗装(表層仕上)
上層路盤(1)		m2	135	RM-40 (t=20cm) 27m3		m2	135	RM-40 (t=20cm) 27m3	0	RM-40 (t=20cm) 0m3	
上層路盤(2)		m2	135	RM-40 (t=30cm) 41m3		m2	135	RM-40 (t=30cm) 41m3	0	RM-40 (t=30cm) 0m3	
表層		m2	135	再生密粒As (t=5cm) 7m3		m2	135	再生密粒As (t=5cm) 7m3	0	再生密粒As (t=5cm) 0m3	
管路移設工											
【指定部分2】 立坑設置	別添図参照	式	1	発進立坑・到達立坑 2基	別添図参照	式	1	発進立坑・到達立坑 2基	0	発進立坑・到達立坑 0基	
【指定部分2】 薬液注入工	別添図参照	式	1	薬液注入 140本	別添図参照	式	1	薬液注入 140本	0	発進立坑・到達立坑 0本	
【指定部分2】 管路設置工(推進区間)	別添図参照				別添図参照						
小口径推進工(1)		m	24.0			m	24.0		0.0		VP φ 250
小口径推進工(2)		m	24.0			m	24.0		0.0		VP φ 300
【指定部分2】 管路設置工(土工区間)	別添図参照				別添図参照						
配管材料		式	1			式	1		0		推進区間材料含む 材料購入のみ
【指定部分2】 ケーブル設置工	別添図参照				別添図参照						
配線用材料		式	1			式	1		0		材料購入のみ

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
防護工 【指定部分2】 試掘工 試掘工	別添図参照	箇所	20	舗装版切断(1) 38m 舗装版切断(2) 41m 舗装版撤去(1) 23m2 舗装版撤去(2) 31m2 掘削土留 54m 探查棒調査 51m2 埋戻し・土留撤去 52m 舗装版復旧(1) 23m2 舗装版復旧(2) 23m2 舗装版復旧(3) 31m2 舗装版復旧(4) 31m2	別添図参照	箇所	20	舗装版切断(1) 38m 舗装版切断(2) 41m 舗装版撤去(1) 23m2 舗装版撤去(2) 31m2 掘削土留 54m 探查棒調査 51m2 埋戻し・土留撤去 52m 舗装版復旧(1) 23m2 舗装版復旧(2) 23m2 舗装版復旧(3) 31m2 舗装版復旧(4) 31m2	0	舗装版切断(1) 0m 舗装版切断(2) 0m 舗装版撤去(1) 0m2 舗装版撤去(2) 0m2 掘削土留 0m 探查棒調査 0m2 埋戻し・土留撤去 0m 舗装版復旧(1) 0m2 舗装版復旧(2) 0m2 舗装版復旧(3) 0m2 舗装版復旧(4) 0m2	歩道部 車道部 歩道部 車道部 ボイド管設置含む RC-40 (t=100mm) As (t=30mm) RC-40 (t=200mm) As (t=50mm)
コア削孔調査		式	1	コア削孔調査 11箇所		式	1	コア削孔調査 11箇所	0	コア削孔調査 0箇所	
既設構造物撤去・復旧		式	1	既設構造物撤去 5. 2m3 既設側溝撤去 18m 側溝切廻し 26m 立ち入り防止柵設置・撤去 53m		式	1	既設構造物撤去 5. 2m3 既設側溝撤去 18m 側溝切廻し 26m 立ち入り防止柵設置・撤去 53m	0	既設構造物撤去 0. 0m3 既設側溝撤去 0m 側溝切廻し 0m 立ち入り防止柵設置・撤去 0m	コンクリート(有筋) 歩道部 歩道部
地下水位低下工		式	1	ウエルポイント 86本 ポンプ 4箇所 濁水処理設備 4箇所		式	1	ウエルポイント 86本 ポンプ 4箇所 濁水処理設備 4箇所	0	ウエルポイント 0本 ポンプ 0箇所 濁水処理設備 0箇所	
交通誘導警備員	交通誘導警備員	式	1		交通誘導警備員	式	1		0		
仮設工 【指定部分】 付帯設備工	別添図参照	式	1	設置 243. 9m 移設 10. 5m 補修 101. 0m	別添図参照	式	1	設置 243. 9m 移設 10. 5m 補修 101. 0m	0	設置 0. 0m 移設 0. 0m 移設 0. 0m	
【指定部分】 交通管理工	交通誘導警備員	式	1		交通誘導警備員	式	1		0		
【指定部分】 排水処理工		式	1	濁水処理設備 1基		式	1	濁水処理設備 1基	0	濁水処理設備 0 基	
【指定部分】 地下水位低下工		式	1	ウエルポイント 163本 ポンプ 6組 ポンプ排水 1箇所		式	1	ウエルポイント 163本 ポンプ 6組 ポンプ排水 1箇所	0	ウエルポイント 0本 ポンプ 0 組 ポンプ排水 0箇所	

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
【指定部分】 試掘工 試掘 舗装版切断 舗装版破碎 殻運搬 殻処分 表層	別添図参照	式 m3 m m2 m3 m3 m2	1 379 45 21 3 3 21		別添図参照	式 m3 m m2 m3 m3 m2	1 379 45 21 3 3 21		0 0 0 0 0 0 0		
【指定部分2】 光ケーブル設置（仮設）（1）	別添図参照	m	2,340		別添図参照	m	2,340		0	光ケーブル	0m
【指定部分2】 通信ケーブル設置（仮設）（2）	別添図参照	m	1,170		別添図参照	m	1,170		0	通信ケーブル	0m
【指定部分2】 管路移設工 石綿除去工	別添図参照	式	1	保温材・防蝕材撤去 6箇所	別添図参照	式	1	保温材・防蝕材撤去 6箇所	0	保温材・防蝕材撤去	0箇所
【指定部分2】 迂回路工 仮囲い	別添図参照	式	1	仮囲い設置・撤去 13m 仮設ゲート設置・撤去 1基 アスファルト舗装版削孔 12孔	別添図参照	式	1	仮囲い設置・撤去 13m 仮設ゲート設置・撤去 1基 アスファルト舗装版削孔 12孔	0	仮囲い設置・撤去 0m 仮設ゲート設置・撤去 0基 アスファルト舗装版削孔 0孔	
アスファルト舗装	別添図参照	式	1	下層路盤 21m2 上層路盤 21m2 基層 21m2 表層 21m2	別添図参照	式	1	下層路盤 21m2 上層路盤 21m2 基層 21m2 表層 21m2	0	下層路盤 0m2 上層路盤 0m2 基層 0m2 表層 0m2	RC-40 t=15cm RM-40 t=15cm 再生粗粒As t=5cm 再生密粒As t=5cm
オーバーレイ	別添図参照	式	1	表層 37m2	別添図参照	式	1	表層 37m2	0	表層 0m2	再生密粒As t=平均5.9cm
区画線工	別添図参照	式	1	区画線設置 23m	別添図参照	式	1	区画線設置 23m	0	区画線設置 0m	常温式（実線）15cm
【指定部分2】 門扉設置工 試掘工		式	1	舗装版切断 6m 舗装版破碎 4m2 掘削 3 m3 埋戻し 3 m3 歩道境界ブロック撤去 4 m		式	1	舗装版切断 6m 舗装版破碎 4m2 掘削 3 m3 埋戻し 3 m3 歩道境界ブロック撤去 4 m	0	舗装版切断 0m 舗装版破碎 0m2 掘削 0 m3 埋戻し 0 m3 歩道境界ブロック撤去 0 m	東亜石油第三工場 t=10cm t=10cm
門扉製作		式	1	6連門扉 1基 人用門扉 1基		式	1	6連門扉 1基 人用門扉 1基	0	6連門扉 0基 人用門扉 0基	レール含む

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
【指定部分2】 センサー移設工 管路設置工	別添図参照	式	1	舗装版切断 41m 舗装版破碎 10m2 床堀 14 m3 配管設置 37 m ハンドホール敷設 2基 埋戻し 2 m3 下層路盤 10m2 上層路盤 10m2 基層 10m2 表層中間層 10m2 表層 10m2 セメントミルク浸透 10m2	別添図参照	式	1	舗装版切断 41m 舗装版破碎 10m2 床堀 14 m3 配管設置 37 m ハンドホール敷設 2基 埋戻し 2 m3 下層路盤 10m2 上層路盤 10m2 基層 10m2 表層中間層 10m2 表層 10m2 セメントミルク浸透 10m2	0	舗装版切断 0m 舗装版破碎 0m2 床堀 0 m3 配管設置 0 m ハンドホール敷設 0基 埋戻し 0 m3 下層路盤 0m2 上層路盤 0m2 基層 0m2 表層中間層 0m2 表層 0m2 セメントミルク浸透 0m2	t=10cm t=10cm □600×600×760 RC-40 t=25cm RM-40 t=15cm 再生粗粒As t=5cm 再生粗粒As t=5cm 開粒度As t=5cm 半たわみ性舗装用
センサー移設工	別添図参照	基	1	舗装版破碎 1m2 ケーブル設置 70.0m ケーブル端子函設置 1 個 配線末端処理 4箇所 ケーブル絶縁測定 1回 光軸合わせ 1回 ループテスト 1回 ケーブル撤去 65m 埋戻し 0.2 m3 表層 1m2	別添図参照	基	1	舗装版破碎 1m2 ケーブル設置 70.0m ケーブル端子函設置 1 個 配線末端処理 4箇所 ケーブル絶縁測定 1回 光軸合わせ 1回 ループテスト 1回 ケーブル撤去 65m 埋戻し 0.2 m3 表層 1m2	0	舗装版破碎 0m2 ケーブル設置 0.0m ケーブル端子函設置 0 個 配線末端処理 0箇所 ケーブル絶縁測定 0回 光軸合わせ 0回 ループテスト 0回 ケーブル撤去 0m 埋戻し 0.0 m3 表層 0m2	t=5cm 開粒度As t=5cm
門扉移設工	別添図参照	式	1	舗装版切断 20m 舗装版破碎 8m2 コンクリート 2m3 門扉設置 1基 門扉収納施設撤去・新設 1基	別添図参照	式	1	舗装版切断 20m 舗装版破碎 8m2 コンクリート 2m3 門扉設置 1基 門扉収納施設撤去・新設 1基	0	舗装版切断 0m 舗装版破碎 0m2 コンクリート 0m3 門扉設置 0基 門扉収納施設撤去・新設 0基	t=5cm t=5cm
【指定部分2】 簡易舗装工 簡易舗装工	別添図参照	式	1	掘削 4 m3 不陸整正 69m2 表層 69m2	別添図参照	式	1	掘削 4 m3 不陸整正 69m2 表層 69m2	0	掘削 0 m3 不陸整正 0m2 表層 0m2	
撤去工 【指定部分】 構造物取壊し工	別添図参照	式	1	AS舗装版切断 18m AS舗装版破碎 136m2 支障物撤去 13m3 支障物撤去(2) 5m3 支障物撤去(3) 1m3 支障物撤去(4) 8m3	別添図参照	式	1	AS舗装版切断 18m AS舗装版破碎 136m2 支障物撤去 13m3 支障物撤去(2) 5m3 支障物撤去(3) 1m3 支障物撤去(4) 8m3	0	AS舗装版切断 0m AS舗装版破碎 0m2 支障物撤去 0m3 支障物撤去(2) 0m3 支障物撤去(3) 0m3 支障物撤去(4) 0m3	t=12cm t=12cm 鉄筋構造物

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
【指定部分2】 構造物取壊し工	別添図参照	式	1	支障物切断 12m 掘削 14m3 がれき運搬 1 式 がれき処分費 1 式	別添図参照	式	1	支障物切断 12m 掘削 14m3 がれき運搬 1 式 がれき処分費 1 式	0	鋼材切断 0m 掘削 0m3 がれき運搬 0 式 がれき処分費 0 式	
				支障物撤去 1m				支障物撤去 1m			
【指定部分2】 橋脚工 MP6橋脚構築	別添図参照	基	1	鉄筋 274 t 鉄筋が`ス圧接 331箇所 機械式継手 612箇所 機械式定着 396箇所 躯体コンクリート 1,315 m3 剥落防止対策 1,181m2 橋脚天端清掃 47m2 梁部鉄筋架台 6 t コンクリートひび割れ補修 1構造物	別添図参照	基	1	鉄筋 274 t 鉄筋が`ス圧接 331箇所 機械式継手 612箇所 機械式定着 396箇所 躯体コンクリート 1,315 m3 剥落防止対策 1,181m2 橋脚天端清掃 47m2 梁部鉄筋架台 6 t コンクリートひび割れ補修 1構造物	0	鉄筋 0 t 鉄筋が`ス圧接 0箇所 機械式継手 0箇所 機械式定着 0箇所 躯体コンクリート 0m3 剥落防止対策 0m2 橋脚天端清掃 0m2 梁部鉄筋架台 0 t コンクリートひび割れ補修 0構造物	
MP5橋脚構築	別添図参照	基	1	鉄筋 363 t 鉄筋が`ス圧接 407箇所 機械式継手 884箇所 機械式定着 602箇所 躯体コンクリート 1,699 m3 剥落防止対策 1,435m2 橋脚天端清掃 61m2 コンクリートひび割れ補修 1構造物	別添図参照	基	1	鉄筋 363 t 鉄筋が`ス圧接 407箇所 機械式継手 884箇所 機械式定着 602箇所 躯体コンクリート 1,699 m3 剥落防止対策 1,435m2 橋脚天端清掃 61m2 コンクリートひび割れ補修 1構造物	0	鉄筋 0t 鉄筋が`ス圧接 0箇所 機械式継手 0箇所 機械式定着 0箇所 躯体コンクリート 0m3 剥落防止対策 0m2 橋脚天端清掃 0m2 コンクリートひび割れ補修 0構造物	
PC箱桁工 MP6柱頭部	別添図参照	式	—		別添図参照	式	—		—		
【指定部分2】 MP5柱頭部	別添図参照	式	1	柱頭部仮固定工 1 式 普通鉄筋 74 t Iホ`キシ樹脂鉄筋 108 t 機械式継手 858箇所 コンクリート 1,071 m3 PCケーブ`ル工 15.7 t PCケーブ`ル定着工 130箇所 PCケーブ`ル緊張工 150箇所 偏向管 64箇所 剥落防止対策 370m2 無収縮モルタル（縦縫入り） 3 m3	別添図参照	式	1	柱頭部仮固定工 1 式 普通鉄筋 74 t Iホ`キシ樹脂鉄筋 108 t 機械式継手 858箇所 コンクリート 1,071 m3 PCケーブ`ル工 15.7 t PCケーブ`ル定着工 130箇所 PCケーブ`ル緊張工 150箇所 偏向管 64箇所 剥落防止対策 370m2 無収縮モルタル（縦縫入り） 3 m3	0	柱頭部仮固定工 0 式 普通鉄筋 0 t Iホ`キシ樹脂鉄筋 0t 機械式継手 0箇所 コンクリート 0 m3 PCケーブ`ル工 0.0 t PCケーブ`ル定着工 0箇所 PCケーブ`ル緊張工 0箇所 偏向管 0箇所 剥落防止対策 0m2 無収縮モルタル（縦縫入り） 0 m3	

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
【指定部分以外】 MP5柱頭部	別添図参照	式	1	エポキシ樹脂鉄筋 0.57t 機械式継手 140箇所	別添図参照	式	1	エポキシ樹脂鉄筋 0.57t 機械式継手 140箇所	0	エポキシ樹脂鉄筋 0.00t 機械式継手 0箇所	
MP4主塔部		式	—			式	—		—		
接合桁接合部		式	—			式	—		—		
【指定部分2】 PC張出架設工	1～87° ロック	式	1	普通鉄筋 219 t エポキシ樹脂鉄筋 314 t 機械式継手 2,470箇所 機械式定着 212箇所 コンクリート 1,691m3 PCケーブル工 58 t PCケーブル定着工 168箇所 PCケーブル緊張工 296箇所 偏向管 128箇所 ビロン柱・仮斜材工 1 式 剥落防止対策 1,870m2 無収縮モルタル（縦進入り） 4 m3	1～87° ロック	式	1	普通鉄筋 219 t エポキシ樹脂鉄筋 314 t 機械式継手 2,470箇所 機械式定着 212箇所 コンクリート 1,691m3 PCケーブル工 58 t PCケーブル定着工 168箇所 PCケーブル緊張工 296箇所 偏向管 128箇所 ビロン柱・仮斜材工 1 式 剥落防止対策 1,870m2 無収縮モルタル（縦進入り） 4 m3	0	普通鉄筋 0t エポキシ樹脂鉄筋 0t 機械式継手 0箇所 機械式定着 0箇所 コンクリート 0m3 PCケーブル工 0 t PCケーブル定着工 0箇所 PCケーブル緊張工 0箇所 偏向管 0箇所 ビロン柱・仮斜材工 0 式 剥落防止対策 0m2 無収縮モルタル（縦進入り） 0 m3	任意仮設
【指定部分以外】 PC張出架設工	1～87° ロック	式	1	普通鉄筋 0.15 t エポキシ樹脂鉄筋 1.65t 機械式継手 380箇所	1～87° ロック	式	1	普通鉄筋 0.15 t エポキシ樹脂鉄筋 1.65t 機械式継手 380箇所	0	普通鉄筋 0.00t エポキシ樹脂鉄筋 0.00t 機械式継手 0箇所	
【指定部分以外】 PC張出架設工(2)	9～107° ロック	式	1	普通鉄筋 46 t エポキシ樹脂鉄筋 76 t 機械式継手 1,024箇所 機械式定着 56箇所 コンクリート 473 m3 PCケーブル工 21 t PCケーブル定着工 42箇所 PCケーブル緊張工 66箇所 偏向管 32箇所 ビロン柱・仮斜材工 1 式 剥落防止対策 269m2 無収縮モルタル（縦進入り） 1 m3	9～107° ロック	式	1	普通鉄筋 46 t エポキシ樹脂鉄筋 76 t 機械式継手 1,024箇所 機械式定着 56箇所 コンクリート 473 m3 PCケーブル工 21 t PCケーブル定着工 42箇所 PCケーブル緊張工 66箇所 偏向管 32箇所 ビロン柱・仮斜材工 1 式 剥落防止対策 269m2 無収縮モルタル（縦進入り） 1 m3	0	普通鉄筋 0 t エポキシ樹脂鉄筋 0 t 機械式継手 0箇所 機械式定着 0箇所 コンクリート 0 m3 PCケーブル工 0 t PCケーブル定着工 0箇所 PCケーブル緊張工 0箇所 偏向管 0箇所 ビロン柱・仮斜材工 0 式 剥落防止対策 0m2 無収縮モルタル（縦進入り） 0 m3	
【指定部分2】 支承工		式	1	鉛直すべり支承 2 個 制振バツファ（LRB） 6 個 免震支承 4 個		式	1	鉛直すべり支承 2 個 制振バツファ（LRB） 6 個 免震支承 4 個	0	鉛直すべり支承 0 個 制振バツファ（LRB） 0 個 免震支承 0 個	MP5 MP5 MP6

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
【指定部分2】 ケーブル架設工		式	1	本斜材定着管（下段） 1 式		式	1	本斜材定着管（下段） 1 式	0	本斜材定着管（下段） 0 式	1～87° ロック
【指定部分以外】 ケーブル架設工		式	1	本斜材定着管（上段） 1 式		式	1	本斜材定着管（上段） 1 式	0	本斜材定着管（上段） 0 式	1～87° ロック 材料費のみ
【指定部分以外】 ケーブル架設工(2)		式	1	本斜材定着管 1 式		式	1	本斜材定着管 1 式	0	本斜材定着管 0 式	9～107° ロック 材料は上段下段 設置は下段のみ
橋梁付属物工											
【指定部分2】 排水装置工	別添図参照	式	1	排水柵 12箇所 排水管 0 m 箱抜き管 4 個	別添図参照	式	1	排水柵 12箇所 排水管 0 m 箱抜き管 4 個	0	排水柵 0箇所 排水管 0m 箱抜き管 0 個	
【指定部分以外】 検査路工	別添図参照	式	1	レールブラケット 1 式	別添図参照	式	1	レールブラケット 1 式	0	レールブラケット 0 式	
安全対策工	別添図参照	式	一		別添図参照	式	一		一		
【指定部分以外】 交通監視制御設備工	別添図参照	式	1	大型標識付属品 1 式	別添図参照	式	1	大型標識付属品 1 式	0	大型標識付属品 0 式	
【指定部分以外】 電気設備工	別添図参照	式	1	配線路付属品 1 式 ライトアップ設備付属品 1 式 東電管架台付属品 1 式	別添図参照	式	1	配線路付属品 1 式 ライトアップ設備付属品 1 式 東電管架台付属品 1 式	0	配線路付属品 0 式 ライトアップ設備付属品 0 式 東電管架台付属品 0 式	1～87° ロック
【指定部分以外】 電気設備工(2)	別添図参照	式	1	配線路付属品 1 式 ライトアップ設備付属品 1 式 東電管架台付属品 1 式	別添図参照	式	1	配線路付属品 1 式 ライトアップ設備付属品 1 式 東電管架台付属品 1 式	0	配線路付属品 0 式 ライトアップ設備付属品 0 式 東電管架台付属品 0 式	9～107° ロック

※数量及び参考数量の「一」は未計上であり、今後の進捗に応じて契約変更を行うものとする。

令和元年度

十三次変更契約理由書

件 名: 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その4)
契約年月日: 令和1年10月25日
工 期 末: 令和6年5月31日
受 注 者: 鹿島・東亜特定建設工事共同企業体
代表者 鹿島建設株式会社 横浜支店
請負代金額: 7,622,285,000円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 計画変更に伴い、工期を令和6年11月22日までとする。