

## 第1回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月17日
契約者名	五洋建設（株）東京土木支店
契約者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の内容	令和5年度 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤築造工事（変更）
工事場所	別紙仕様書のとおり
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙仕様書のとおり
工期（自）	令和6年2月6日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	766,700,000 円（税込み）
変更金額	72,930,000 円（税込み）
変更後の契約金額	839,630,000 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

## 5. 工事内容

工種名称	原 仕 様				変 更 仕 様				増・△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	数 量	参 考 数 量	
常陸那珂港区外港地区東防波堤 基礎工											
基礎捨石	30~800kg/個程度	m	58.0	2,719 m3	30~800kg/個程度	m	58.0	2,719 m3	0.0	0	機械均し 荒均し(I)済み
捨石本均し	±5cm	m	58.0	1,807 m2	±5cm	m	58.0	1,807 m2	0.0	0	
				98 m2				98 m2		0	
捨石荒均し(I)	±50cm	m	58.0	702 m2	±50cm	m	58.0	702 m2	0.0	0	
本体工(ケーソン式)											
ケーソン据付	7,924t/函	函	2		7,924t/函	函	2		0		支給材料
ケーソン中詰		式	1	砂 27,046 m3		式	1	砂 18,227 m3	1	△ 8,819 m3	購入材
				中詰均し 1,794 m2				仮置土砂 8,819 m3		8,819 m3	転用材
								中詰均し 1,794 m2		0	

工種名称	原 仕 様				変 更 仕 様				増・△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	数 量	参 考 数 量	
蓋コンクリート	18N-8-40	函	2	598 m3	18N-8-40	函	2	598 m3	0	0	厚さ0.5m
被覆・根固工											
被覆石	1,000kg/個程度	m	68.5	744 m3	1,000kg/個程度	m	68.5	744 m3	0	0	
被覆均し(Ⅰ)	±50cm	m	68.5	638 m2	±50cm	m	68.5	638 m2	0	0	
根固ブロック据付(1)	47.41t/個	個	22		47.41t/個	個	22		0	0	支給材料
根固ブロック据付(2)	36.83t/個	個	11		36.83t/個	個	11		0	0	支給材料
根固ブロック移設(1)	47.41t/個	個	12		47.41t/個	個	12		0	0	
根固ブロック移設(2)	36.83t/個	個	1		36.83t/個	個	1		0	0	
上部工											
上部コンクリート (1)	18N-8-40	m	58.00	コンクリート 1,386 m3 伸縮目地 48 m2 収縮目地 29 m2	18N-8-40	m	58.00	コンクリート 1,386 m3 伸縮目地 48 m2 収縮目地 29 m2	0	0	暫定上部工
上部コンクリート (2)					18N-8-40	m	58.00	コンクリート 1,216 m3 伸縮目地 42 m2 収縮目地 42 m2	58.00	1,216 m3 42 m2 42 m2	完成上部工

令和5年度

## 変更契約理由書

件名 : 令和5年度 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤築造工事  
契約年月日 : 令和6年 2月6日  
工期末 : 令和7年 2月28日  
受注者 : 五洋建設(株)東京土木支店  
請負代金額 : 766,700,000円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

### 記

- ・条件変更により共通仮設を変更する。
- ・計画変更により本体工、上部工を変更する。