

第8回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年8月1日
契約業者名	三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体 代表者 三井住友建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都中央区佃2-1-6
工事の名称	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その3）（八次変更）
工事場所	川崎市川崎区京浜運河（東扇島側）
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期（自）	令和1年10月28日
工期（至）	令和6年9月19日
変更前の契約金額	8,754,350,000 円（税込み）
変更金額	764,500,000 円（税込み）
変更後の契約金額	9,518,850,000 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

5. 工事内容

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減			摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	単位	数 量	参 考 数 量	
【指定部分】 調査工 追加検討業務構造計算		式	1			式	1		式	0		
【指定部分2】 仮設工 電気防食工	別添図参照	式	1	3. 5A×10年型 422 個 3. 0A×10年型 14 個 電位測定装置 13 個	別添図参照	式	1	3. 5A×10年型 422 個 3. 0A×10年型 14 個 電位測定装置 13 個	式	0	0 個 0 個 0 個	
被覆防食工	別添図参照	式	1	ベトロラタム被覆 264 m2	別添図参照	式	1	ベトロラタム被覆 264 m2	式	0	0 m2	
調査工 腐食調査(2)	MP2栈台	式	1	斜材 32箇所 下部斜材 8箇所 水平斜材 4箇所 対角斜材 16箇所 上部水平材 8箇所 下部水平材 8箇所	MP2栈台	式	1	斜材 32箇所 下部斜材 8箇所 水平斜材 4箇所 対角斜材 16箇所 上部水平材 8箇所 下部水平材 8箇所	式	0	斜材 0箇所 下部斜材 0箇所 水平斜材 0箇所 対角斜材 0箇所 上部水平材 0箇所 下部水平材 0箇所	仮設栈台 (MP2-J2, J4) 仮設栈台 (MP2-J2, J4) 仮設栈台 (MP2-J2, J4) 仮設栈台 (MP2-J2, J4) 仮設栈台 (MP2-J2, J4) 仮設栈台 (MP2-J2, J4)
	MP3栈台	式	1	斜材 48箇所 下部斜材 12箇所 水平斜材 6箇所 対角斜材 24箇所 上部水平材 12箇所 下部水平材 12箇所 斜材 16箇所 下部斜材 4箇所 水平斜材 2箇所 対角斜材 8箇所 上部水平材 4箇所 下部水平材 4箇所	MP3栈台	式	1	斜材 48箇所 下部斜材 12箇所 水平斜材 6箇所 対角斜材 24箇所 上部水平材 12箇所 下部水平材 12箇所 斜材 16箇所 下部斜材 4箇所 水平斜材 2箇所 対角斜材 8箇所 上部水平材 4箇所 下部水平材 4箇所	式	0	斜材 0箇所 下部斜材 0箇所 水平斜材 0箇所 対角斜材 0箇所 上部水平材 0箇所 下部水平材 0箇所 斜材 0箇所 下部斜材 0箇所 水平斜材 0箇所 対角斜材 0箇所 上部水平材 0箇所 下部水平材 0箇所	仮設栈台 (MP3-J6, J7, J9) 仮設栈台 (MP3-J6, J7, J9) 仮設栈台 (MP3-J6, J7, J9) 仮設栈台 (MP3-J6, J7, J9) 仮設栈台 (MP3-J6, J7, J9) 仮設栈台 (MP3-J6, J7, J9) 仮設栈台 (MP3-J5) 仮設栈台 (MP3-J5) 仮設栈台 (MP3-J5) 仮設栈台 (MP3-J5) 仮設栈台 (MP3-J5) 仮設栈台 (MP3-J5)
構造検討		式	1			式	1		式	0		
【指定部分3】 橋脚工 MP1橋脚構築	別添図参照	基	1	1本*杉樹脂鉄筋 258 t 鉄筋カス圧接 201箇所 機械式継手 576箇所 機械式定着 408箇所 鉄筋研磨 576箇所 躯体コンクリート 1, 264 m3 剥落防止対策 1, 144 m2 梁部鉄筋架台 4 t	別添図参照	基	1	1本*杉樹脂鉄筋 258 t 鉄筋カス圧接 201箇所 機械式継手 576箇所 機械式定着 408箇所 鉄筋研磨 576箇所 躯体コンクリート 1, 264 m3 剥落防止対策 1, 144 m2 梁部鉄筋架台 4 t	基	0	0 t 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0 m3 0 m2 0 t	

5. 工事内容

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減			摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	単位	数 量	参 考 数 量	
MP2橋脚構築	別添図参照	基	1	埋込アンカー 1式 I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 677 t 鉄筋ガス圧接 276箇所 機械式継手 2,008箇所 機械式定着 464箇所 躯体コンクリート 2,624 m3 梁部鉄筋架台 5 t 汚濁水処理 1 式 コンクリート及び鉄筋補修 1構造物	別添図参照	基	1	埋込アンカー 1式 I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 677 t 鉄筋ガス圧接 276箇所 機械式継手 2,008箇所 機械式定着 464箇所 躯体コンクリート 2,624 m3 梁部鉄筋架台 5 t 汚濁水処理 1 式 コンクリート及び鉄筋補修 1構造物	基	0	0 式 0 t 0箇所 0箇所 0箇所 0 m3 0 t 0 式 0構造物	
PC箱桁工 MP2柱頭部	別添図参照	式	1	柱頭部仮固定工 1 式 普通鉄筋 73 t I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 109 t 機械式継手 660箇所 コンクリート 1,025 m3 PCケーブル工 15.7 t PCケーブル定着工 130箇所 PCケーブル緊張工 150箇所 偏向管 64箇所 無収縮モルタル（隠蔽入り） 3 m3	別添図参照	式	1	柱頭部仮固定工 1 式 普通鉄筋 73 t I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 109 t 機械式継手 660箇所 コンクリート 1,025 m3 PCケーブル工 15.7 t PCケーブル定着工 130箇所 PCケーブル緊張工 150箇所 偏向管 64箇所 無収縮モルタル（隠蔽入り） 3 m3	式	0	0 式 0 t 0 t 0箇所 0 m3 0.0 t 0箇所 0箇所 0箇所 0 m3	
PC張出架設工	1～87° ロック	式	1	普通鉄筋 224 t I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 317 t 機械式継手 1,952箇所 機械式定着 212箇所 コンクリート 1,744 m3 PCケーブル工 58 t PCケーブル定着工 168箇所 PCケーブル緊張工 296箇所 偏向管 128箇所 ビロン柱・仮斜材工 1 式 無収縮モルタル（隠蔽入り） 4 m3	1～87° ロック	式	1	普通鉄筋 224 t I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 317 t 機械式継手 1,952箇所 機械式定着 212箇所 コンクリート 1,744 m3 PCケーブル工 58 t PCケーブル定着工 168箇所 PCケーブル緊張工 296箇所 偏向管 128箇所 ビロン柱・仮斜材工 1 式 無収縮モルタル（隠蔽入り） 4 m3	式	0	0 t 0 t 0箇所 0箇所 0 m3 0 t 0箇所 0箇所 0箇所 0 式 0 m3	任意仮設
PC張出架設工(2)	9～107° ロック	式	1	普通鉄筋 46 t I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 75 t 機械式継手 274箇所 機械式定着 56箇所 コンクリート 454 m3 PCケーブル工 21 t PCケーブル定着工 36箇所 PCケーブル緊張工 60箇所 偏向管 32箇所	9～107° ロック	式	1	普通鉄筋 46 t I ¹⁶ キ樹脂鉄筋 75 t 機械式継手 274箇所 機械式定着 56箇所 コンクリート 454 m3 PCケーブル工 21 t PCケーブル定着工 36箇所 PCケーブル緊張工 60箇所 偏向管 32箇所	式	0	0 t 0 t 0箇所 0箇所 0 m3 0 t 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所	

5. 工事内容

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減			摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	単位	数 量	参 考 数 量	
支承工		式	1	仮斜材工 1 式 無収縮モルタル(随継入り) 1 m3 鉛直すべり支承 2 個 制振ﾊﾞｯﾌﾟﾙ (LRB) 6 個 免震支承 4 個		式	1	仮斜材工 1 式 無収縮モルタル(随継入り) 1 m3 鉛直すべり支承 2 個 制振ﾊﾞｯﾌﾟﾙ (LRB) 6 個 免震支承 4 個	式	0	0 式 0 個 0 個 0 個	任意仮設 MP2 MP2 MP1 材料費
ケーブル架設工 ケーブル架設工(2)		式 式	1 1	本斜材定着管(下段) 1 式 本斜材定着管(下段) 1 式		式 式	1 1	本斜材定着管(下段) 1 式 本斜材定着管(下段) 1 式	式 式	0 0	0 式 0 式	1～8ﾌﾟﾛｯｸ 9～10ﾌﾟﾛｯｸ
橋梁付属物工 排水装置工	別添図参照	式	1	排水枅 12箇所 箱抜き管 12 個	別添図参照	式	1	排水枅 12箇所 箱抜き管 12 個	式	0	0箇所 0 個	1～10ﾌﾟﾛｯｸ
仮設工 被覆防食工(2)	別添図参照	式	1	ベトロラタム被覆 1,956 m2 現場鋼材切断 23 m	別添図参照	式	1	ベトロラタム被覆 1,956 m2 現場鋼材切断 23 m	式	0	0 m2 0 m	
撤去工	別添図参照	式	1	着船設備撤去 1式	別添図参照	式	1	着船設備撤去 1式	式	0	0 式	
調査工 腐食調査	MP2栈台 別添図参照	式	1	支柱部 128箇所 覆工板受桁 3箇所 上部桁 3箇所 上部斜材 3箇所 横継材 3箇所 斜材 4箇所	MP2栈台 別添図参照	式	1	支柱部 128箇所 覆工板受桁 3箇所 上部桁 3箇所 上部斜材 3箇所 横継材 3箇所 斜材 4箇所	式	0	支柱部 0箇所 覆工板受桁 0箇所 上部桁 0箇所 上部斜材 0箇所 横継材 0箇所 斜材 0箇所	仮設栈台(MP2-J1, J2, J3, J4) 仮設栈台(MP2-J4) 仮設栈台(MP2-J4) 仮設栈台(MP2-J4) 仮設栈台(MP2-J4) 仮設栈台(MP2-J4)
	MP3栈台 別添図参照	式	1	支柱部 160箇所 覆工板受桁 3箇所 上部桁 3箇所 上部斜材 3箇所 横継材 3箇所 斜材 4箇所	MP3栈台 別添図参照	式	1	支柱部 160箇所 覆工板受桁 3箇所 上部桁 3箇所 上部斜材 3箇所 横継材 3箇所 斜材 4箇所	式	0	支柱部 0箇所 覆工板受桁 0箇所 上部桁 0箇所 上部斜材 0箇所 横継材 0箇所 斜材 0箇所	仮設栈台(MP3-J6, J7, J8, J9, J10) 仮設栈台(MP3-J10) 仮設栈台(MP3-J10) 仮設栈台(MP3-J10) 仮設栈台(MP3-J10) 仮設栈台(MP3-J10)
				支柱部 32箇所				支柱部 32箇所			支柱部 0箇所	仮設栈台(MP3-J5)
				支柱部 64箇所 受桁 3箇所				支柱部 64箇所 受桁 3箇所			支柱部 0箇所 受桁 0箇所	乗入れ栈橋
水質調査		式	1			式	1		式	0		
追加検討業務図面修正		式	1			式	1		式	0		

5. 工事内容

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減			摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	単位	数 量	参 考 数 量	
【指定部分以外】 PC箱桁工 MP1柱頭部	別添図参照	式	—		別添図参照	式	1		式	1		
PC張出架設工(3)	11～12ﾌﾟﾛｯｸ	式	1	普通鉄筋 46 t Eｽﾎﾟﾝｼﾞ樹脂鉄筋 75 t 機械式継手 274箇所 機械式定着 56箇所 コンクリート 469 m3 PCケーブル工 21 t PCケーブル定着工 42箇所 PCケーブル緊張工 62箇所 偏向管 32箇所 仮斜材工 1 式 集収管モルタル(随時入り) 1 m3	11～12ﾌﾟﾛｯｸ	式	1	普通鉄筋 46 t Eｽﾎﾟﾝｼﾞ樹脂鉄筋 75 t 機械式継手 274箇所 機械式定着 56箇所 コンクリート 469 m3 PCケーブル工 21 t PCケーブル定着工 42箇所 PCケーブル緊張工 62箇所 偏向管 32箇所 仮斜材工 1 式 集収管モルタル(随時入り) 1 m3	式	0	0 t 0 t 0箇所 0箇所 0 m3 0 t 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0 式 0 m3	任意仮設
PC張出架設工(4)					13～15ﾌﾟﾛｯｸ	式	1	普通鉄筋 56 t Eｽﾎﾟﾝｼﾞ樹脂鉄筋 86 t 機械式継手 494箇所 機械式定着 28箇所 コンクリート 565 m3 PCケーブル工 20 t PCケーブル定着工 52箇所 PCケーブル緊張工 68箇所 偏向管 32箇所 仮斜材工 1 式 集収管モルタル(随時入り) 1 m3	式	1	56 t 86 t 494箇所 28箇所 565 m3 20 t 52箇所 68箇所 32箇所 1 式 1 m3	任意仮設
支承工				免震支承 4 個				免震支承 4 個			0 個	MP1 据付
ケーブル架設工(3)		式	1	本斜材定着管(下段) 1 式		式	1	本斜材定着管(下段) 1 式	式	0	0 式	11～12ﾌﾟﾛｯｸ
ケーブル架設工(4)						式	1	本斜材定着管(下段) 1 式	式	1	1 式	13～15ﾌﾟﾛｯｸ
橋梁付属物工												
排水装置工(2)	別添図参照	式	1	排水柵 4箇所 箱抜き管 4 個	別添図参照	式	1	排水柵 4箇所 箱抜き管 4 個	式	0	0箇所 0 個	11～12ﾌﾟﾛｯｸ
排水装置工(3)					別添図参照	式	1	箱抜き管 2 個	式	1	2 個	13～15ﾌﾟﾛｯｸ
検査路工	別添図参照	式	1	レールブラケット	別添図参照	式	1	レールブラケット	式	1	レールブラケット	1～8ﾌﾟﾛｯｸ
安全対策工	別添図参照	式	1	橋脚灯付属物品 1 式	別添図参照	式	1	橋脚灯付属物品 1 式	式	1	1 式	
電気設備工	別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 ライトアップ設備付属品 1式 東電管架台付属品 1式	別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 ライトアップ設備付属品 1式 東電管架台付属品 1式	式	0	0 式 0 式 0 式	1～8ﾌﾟﾛｯｸ

5. 工事内容

工 種 名 称	原仕様				変更仕様				増△減			摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	単位	数 量	参 考 数 量	
電気設備工(2)	別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 ライトアップ設備付属品 1式 東電管架台付属品 1式	別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 ライトアップ設備付属品 1式 東電管架台付属品 1式	式	0	0 式 0 式 0 式	9～10ﾌﾟﾛｯｸ
電気設備工(3)	別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 東電管架台付属品 1式	別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 東電管架台付属品 1式	式	0	0 式 0 式	11～12ﾌﾟﾛｯｸ
電気設備工(4)					別添図参照	式	1	配線路付属品 1式 東電管架台付属品 1式	式	1	1 式	13～15ﾌﾟﾛｯｸ
仮設工												
遠隔監視カメラ設置					別添図参照	式	1	遠隔監視カメラ 12基	式	1	遠隔監視カメラ 12基	
侵入防止フェンス設置					別添図参照	式	1	侵入防止フェンス 12 m	式	1	侵入防止フェンス 12 m	
雨水排水対策工					別添図参照	式	1		式	1		
交通管理工					交通誘導警備員	式	1		式	1		

令和元年度

八 次 変 更 契 約 理 由 書

件 名: 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その3)
契約年月日: 令 和 1 年 10 月 28 日
工 期 末: 令 和 6 年 9 月 19 日
受 注 者: 三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体
代表者 三井住友建設株式会社 東京土木支店
請負代金額: 8,754,350,000円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、PC箱桁工、橋梁付属物工、仮設工の変更を行う。
- ・計画変更に伴い、寄託品の変更を行う。
- ・工事完了に伴い、PC箱桁工、橋梁付属物工、仮設工の精査変更を行う。