

第3回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月25日
契約者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東京土木支店
契約者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和5年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期（自）	令和6年2月1日
工期（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	3,195,346,000 円（税込み）
変更金額	-184,360,000 円（税込み）
変更後の契約金額	3,010,986,000 円（税込み）
変更理由	三次変更理由書のとおり

5. 工事内容

工 種	名 称	原 仕 様		変 更 仕 様		増 △ 減	摘 要
		工 事 内 容		工 事 内 容		数 量	
		工 事 仕 様	数 量	工 事 仕 様	数 量		
地盤改良工							
静的締固め工(1)-1【P誘導路・G誘導路】							【夜間施工】
	削孔(1)	別添図参照	1,335 孔	別添図参照	1,335 孔	0 孔	
	削孔(2)	別添図参照	31 孔	別添図参照	31 孔	0 孔	
	注入(1)	PT-15ブロック	265 本	PT-15ブロック	265 本	0 本	
	注入(2)	PT-17ブロック	172 本	PT-17ブロック	172 本	0 本	
	注入(3)	PT-19ブロック	180 本	PT-19ブロック	180 本	0 本	
	注入(4)	PT-21ブロック	408 本	PT-21ブロック	408 本	0 本	
	注入(5)	PT-23(1)ブロック	108 本	PT-23(1)ブロック	108 本	0 本	
	注入(6)	PT-23(2)ブロック	31 本	PT-23(2)ブロック	31 本	0 本	
	注入(7)	G-51ブロック	202 本	G-51ブロック	202 本	0 本	
静的締固め工(1)-2【A滑走路・A3誘導路】							【夜間施工】
	削孔	別添図参照	481 孔	別添図参照	481 孔	0 孔	
	注入(1)	A2-5ブロック	233 本	A2-5ブロック	233 本	0 本	
	注入(2)	A2-6ブロック	144 本	A2-6ブロック	144 本	0 本	
	注入(3)	A2-8ブロック	104 本	A2-8ブロック	104 本	0 本	
静的締固め工(2)-1【C2誘導路・C3誘導路】							【夜間施工】
	削孔	別添図参照	551 孔	別添図参照	303 孔	△ 248 孔	
	注入(1)	63ブロック	170 本	63ブロック	170 本	0 本	
	注入(2)	C3-1ブロック	133 本	C3-1ブロック	133 本	0 本	
	注入(3)	C3-3ブロック	113 本	C3-3ブロック	0 本	△ 113 本	
	注入(4)	C3-6ブロック	135 本	C3-6ブロック	0 本	△ 135 本	
静的締固め工(2)-2【C誘導路】							【夜間施工】
	削孔	別添図参照	92 孔	別添図参照	227 孔	135 孔	
	注入(1)	59(1)ブロック	92 本	59(1)ブロック	92 本	0 本	
	注入(2)			C3-6ブロック	135 本	135 本	

工 種	名 称	原 仕 様		変 更 仕 様		増 △ 減	摘 要
		工 事 内 容		工 事 内 容		数 量	
		工 事 仕 様	数 量	工 事 仕 様	数 量		
付帯工							
	舗装復旧工(1)-1【P誘導路・G誘導路】						【夜間施工】
	舗装版復旧-1	φ 230×H170	1,335 箇所	φ 230×H170	1,335 箇所	0 箇所	
	舗装版復旧-2	φ 305×H170	31 箇所	φ 305×H170	31 箇所	0 箇所	
	舗装復旧工(1)-2【A滑走路・A3誘導路】						【夜間施工】
	舗装版復旧-1	φ 230×H170	377 箇所	φ 230×H170	377 箇所	0 箇所	
	舗装版復旧-2	φ 230×H195	104 箇所	φ 230×H195	104 箇所	0 箇所	
	舗装復旧工(2)-1【C2誘導路・C3誘導路】						【夜間施工】
	舗装版復旧	φ 230×H170	551 箇所	φ 230×H170	303 箇所	△ 248 箇所	
	舗装復旧工(2)-2【C誘導路】						【夜間施工】
	舗装版復旧	φ 230×H170	92 箇所	φ 230×H170	227 箇所	135 箇所	
仮設工							
	防護キャップ 工(1)-1【P誘導路・G誘導路】						
	防護キャップ 設置-1	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 設置-2	φ 240×H160 別添図参照	31 個	φ 240×H160 別添図参照	31 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 撤去-1	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 撤去-2	φ 240×H160 別添図参照	31 個	φ 240×H160 別添図参照	31 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 清掃-1	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 清掃-2	φ 240×H160 別添図参照	31 個	φ 240×H160 別添図参照	31 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 整備-1	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	φ 190×H160 別添図参照	1,335 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 整備-2	φ 240×H160 別添図参照	31 個	φ 240×H160 別添図参照	31 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 工(1)-2【A滑走路・A3誘導路】						
	防護キャップ 設置-1	φ 190×H160 別添図参照	377 個	φ 190×H160 別添図参照	377 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 設置-2	φ 190×H185 別添図参照	104 個	φ 190×H185 別添図参照	104 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 撤去-1	φ 190×H160 別添図参照	377 個	φ 190×H160 別添図参照	377 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 撤去-2	φ 190×H185 別添図参照	104 個	φ 190×H185 別添図参照	104 個	0 個	【夜間施工】
	防護キャップ 清掃-1	φ 190×H160 別添図参照	377 個	φ 190×H160 別添図参照	377 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 清掃-2	φ 190×H185 別添図参照	104 個	φ 190×H185 別添図参照	104 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 整備-1	φ 190×H160 別添図参照	377 個	φ 190×H160 別添図参照	377 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 整備-2	φ 190×H185 別添図参照	104 個	φ 190×H185 別添図参照	104 個	0 個	【昼間施工】
	防護キャップ 工(2)-1【C2誘導路・C3誘導路】						
	防護キャップ 設置	φ 190×H160 別添図参照	551 個	φ 190×H160 別添図参照	303 個	△ 248 個	【夜間施工】

工 種	名 称	原 仕 様		変 更 仕 様		増 △ 減	摘 要
		工 事 内 容		工 事 内 容		数 量	
		工 事 仕 様	数 量	工 事 仕 様	数 量		
	防護キャップ 撤去	φ 190×H160 別添図参照	551 個	φ 190×H160 別添図参照	303 個	△ 248 個	【夜間施工】
	防護キャップ 清掃	φ 190×H160 別添図参照	551 個	φ 190×H160 別添図参照	303 個	△ 248 個	【昼間施工】
	防護キャップ 整備	φ 190×H160 別添図参照	551 個	φ 190×H160 別添図参照	303 個	△ 248 個	【昼間施工】
防護キャップ 工 (2)-2 【C誘導路】							
	防護キャップ 設置	φ 190×H160 別添図参照	92 個	φ 190×H160 別添図参照	227 個	135 個	【夜間施工】
	防護キャップ 撤去	φ 190×H160 別添図参照	92 個	φ 190×H160 別添図参照	227 個	135 個	【夜間施工】
	防護キャップ 清掃	φ 190×H160 別添図参照	92 個	φ 190×H160 別添図参照	227 個	135 個	【昼間施工】
	防護キャップ 整備	φ 190×H160 別添図参照	92 個	φ 190×H160 別添図参照	227 個	135 個	【昼間施工】
調査工							
	土質調査	別添仕様書参照	1 式	別添仕様書参照	1 式	1 式	【夜間施工】

※上記に明示していない本工事の参考数量は、工事数量総括表による。

令和5年度

三 次 変 更 契 約 理 由 書

件 名 : 令和5年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事

契約年月日 : 令和6年2月1日

工 期 末 : 令和7年1月17日

受 注 者 : 五洋・みらい特定建設工事共同企業体

代表事業者 五洋建設株式会社 東京土木支店

請負代金額 : ¥3,195,346,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 計画変更に伴い、地盤改良工、付帯工、仮設工、調査工の変更を行う。
なお、併せて工期を令和7年3月21日まで延伸する。