

第2回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月26日
契約業者名	若築・本間特定建設工事共同企業体
	代表者 若築建設株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新田町4番22号
工事の名称	令和5年度 千葉港千葉中央地区岸壁（－9m）（改良）築造工事
工事場所	千葉県千葉市中央区中央港地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期（自）	令和6年3月11日
工期（至）	令和7年12月5日
変更前の契約金額	834,985,574 円（税込み）
変更金額	259,050,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,094,035,574 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

5. 工事内容

工 種 名 称	原 契 約				変 更 契 約				増・△減				摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量			
千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)(改良)													
撤去工													
【指定部分】 路盤材撤去	別添図参照	m2	4,248	1,274 m3	別添図参照	m2	4,248	1,274 m3	0	0 m3			
【指定部分以外】 上部コンクリート撤去	別添図参照	m	85.70	コンクリート取壊し 220 m3	別添図参照	m	85.70	コンクリート取壊し 220 m3	0	コンクリート取壊し 0 m3	有筋		
【指定部分以外】 車止め撤去	別添図参照	m	53		別添図参照	m	53		0				
【指定部分】 土砂撤去					別添図参照	m3	2,409	グラブ床掘 2,409 m3 土運船運搬 2,409 m3 土砂改質 2,409 m3 土砂改質材 6,263 kg	2,409	グラブ床掘 2,409 m3 土運船運搬 2,409 m3 土砂改質 2,409 m3 土砂改質材 6,263 kg	2.6kg/m3		
本体工													
【指定部分】 控鋼杭	I 工区 φ600,t=10mm,L=11.5m II 工区 φ600,t=9mm,L=11.5m 取付部 φ600,t=10mm,L=11.5m	本	40		I 工区 φ600,t=10mm,L=11.5m II 工区 φ600,t=9mm,L=11.5m 取付部 φ600,t=10mm,L=11.5m	本	40		0		SM570相当 SKK490 SM570相当		
【指定部分以外】 腹起(1)	[-300×90×9×13	m	253.68	海側 127.16 m 溝形鋼 9,689 kg 陸側 126.52 m 溝形鋼 9,640 kg	[-300×90×9×13	m	253.68	海側 127.16 m 溝形鋼 9,689 kg 陸側 126.52 m 溝形鋼 9,640 kg	0	海側 0 m 溝形鋼 0 kg 陸側 0 m 溝形鋼 0 kg			
【指定部分以外】 腹起(2)	H300×300×10×15	m	6.20	海側 2.56 m 溝形鋼 238 kg 陸側 3.64 m 溝形鋼 339 kg	H300×300×10×15	m	6.20	海側 2.56 m 溝形鋼 238 kg 陸側 3.64 m 溝形鋼 339 kg	0	海側 0 m 溝形鋼 0 kg 陸側 0 m 溝形鋼 0 kg			
【指定部分以外】 タイ材	タイワイヤー, L=57.232m	本	40		タイワイヤー, L=57.232m	本	40		0				
【指定部分以外】 杭頭底型枠		箇所	121			箇所	121		0				
陸上地盤改良工													
床掘		m3	14,923	一次掘削 7,891 m3 二次掘削 7,032 m3		m3	0	一次掘削 0 m3 二次掘削 0 m3	△ 14,923	一次掘削 △ 7,891 m3 二次掘削 △ 7,032 m3	土砂、裏込石 土砂、裏込石		
【指定部分】 床掘(1)						m3	4,490	一次掘削 4,490 m3	4,490	一次掘削 4,490 m3	土砂、裏込石		
【指定部分以外】 床掘(2)						m3	7,435	二次掘削 7,435 m3	7,435	二次掘削 7,435 m3	土砂、裏込石		
【指定部分以外】 埋戻し		m3	5,123			m3	5,123		0				
【指定部分以外】 中層混合処理	qu=600kN/m2	m3	33,382	I 工区 26,139 m3 II 工区 4,402 m3 取付部 2,841 m3	qu=600kN/m2	m3	33,382	I 工区 26,139 m3 II 工区 4,402 m3 取付部 2,841 m3	0	I 工区 0 m3 II 工区 0 m3 取付部 0 m3			

工 種 名 称	原契約				変更契約				増・△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	参 考 数 量	数 量	参 考 数 量	
【指定部分】 事前混合処理(1)	qu=200kN/m2	m3	13,445		qu=200kN/m2	m3	10,123		△ 3,322		海側
【指定部分以外】 事前混合処理(2)	qu=200kN/m2	m3	8,387		qu=200kN/m2	m3	8,387		0		陸側
【指定部分】 裏込材						m3	225		225		裏込石(流用材)
【指定部分以外】 上部工											
頂部コンクリート	I工区、II工区、取付部 鋼杭式	m	135.06	コンクリート 209 m3 鉄筋 6,437 kg 伸縮目地 20 m2	I工区、II工区、取付部 鋼杭式	m	135.06	コンクリート 209 m3 鉄筋 6,437 kg 伸縮目地 20 m2	0	コンクリート 0 m3 鉄筋 0 kg 伸縮目地 0 m2	24N-12-25 SD345 t=10mm
【指定部分以外】 排水構造物工											
ヒューム管	HPφ600	m	44	外圧管1種 33 m 外圧管2種 11 m	HPφ600	m	44	外圧管1種 33 m 外圧管2種 11 m	0	外圧管1種 0 m 外圧管2種 0 m	
マンホール	φ600、2号組立人孔	基	1		φ600、2号組立人孔	基	1		0		

令和5年度

二次変更契約理由書

件 名 : 令和5年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)(改良)築造工事
契約年月日 : 令和6年3月11日
工 期 末 : 令和7年3月14日
受 注 者 : 若築・本間特定建設工事共同企業体
代表者 若築建設株式会社 千葉支店
請負代金額 : 834,985,574 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 計画変更に伴い、工期を令和7年12月5日まで延伸する。
- ・ 計画変更に伴い、指定部分（撤去工、本体工、陸上地盤改良工）を追加する。なお、指定部分工期は令和7年3月21日とする。
- ・ 条件変更に伴い、撤去工、陸上地盤改良工の変更を行う。