

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 東京港

件名 令和6年度 東京港臨港道路（南北線）10号地その2地区岸壁（-7.5m）他築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度 東京港臨港道路(南北線)10号地その2地区岸壁(-7.5m)他築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	347,451,851	
10号地岸壁築造			
	1式	347,451,851	
裏込・裏埋工			
	1式	157,399,462	
軽量混合処理土工			【施工パッケージ】積込(ルーズ) 1,211.00m ³ 、【施工パッケージ】土砂等運搬 1,211.00m ³ 、 軽量混合処理設備組立 1.00組、試運転調整 1.00回、軽量混合処理設備解体 1.00組、 軽量混合処理(気中) 3,716.00m ³ 、軽量混合処理(水中) 2,644.00m ³ 、 軽量混合処理(気中)(1) 2,878.00m ³ 、軽量混合処理(気中)(2) 301.00m ³ 、 【施工パッケージ】型枠 62.00m ² 、特許使用料 5,782.00m ³ 、用水費 1.00式
裏埋土工			【施工パッケージ】コンクリート打設 334.00m ³ 、路床整地転圧 2,223.00m ² 、材料費 344.00m ³
	1式	8,927,976	
土工			
	1式	1,025,506	
路床盛土工(1)			【施工パッケージ】積込(ルーズ) 49.00m ³ 、【施工パッケージ】土砂等運搬 49.00m ³ 、 路床整地転圧 333.00m ²
	1式	102,064	
路床盛土工(2)			【施工パッケージ】積込(ルーズ) 459.00m ³ 、【施工パッケージ】土砂等運搬 459.00m ³ 、 路床整地転圧 2,828.00m ²
	1式	923,442	
上部工			
	1式	33,699,302	
上部コンクリート工(1)			支保組立組外 84.00m、鉄筋加工組立 7,112.00kg、鉄筋加工組立 314.00kg、鋼製型枠組立組外 470.00m ² 、 水抜きパイプ設置 78.00m、伸縮目地 59.00m ² 、コンクリート打設 477.00m ³ 、 【施工パッケージ】型枠 17.00m ² 、保護コンクリート 40.00m ³ 、差筋取付(1) 70.00kg、 差筋取付(2) 3.00kg、【施工パッケージ】削孔 7.00孔、樹脂アンカー設置 7.00本
	1式	21,374,808	
上部コンクリート工(2)			支保組立組外 16.00m、鉄筋加工組立 1,200.00kg、鋼製型枠組立組外 92.00m ² 、水抜きパイプ設置 17.00m、 伸縮目地 15.00m ² 、コンクリート打設 80.00m ³ 、【施工パッケージ】型枠 2.00m ² 、 保護コンクリート 6.00m ³ 、差筋取付(1) 11.00kg、差筋取付(2) 2.00kg、 【施工パッケージ】削孔 4.00孔、樹脂アンカー設置 4.00本
	1式	3,720,450	
上部コンクリート工(3)			支保組立組外 12.00m、鉄筋加工組立 759.00kg、鉄筋現場溶接 15.00m、鋼製型枠組立組外 40.00m ² 、 表面処理 26.00m ² 、差筋取付 137.00kg、【施工パッケージ】削孔 87.00孔、樹脂アンカー設置 87.00本、 コンクリート打設 44.00m ³ 、【施工パッケージ】埋戻し 24.00m ³
	1式	2,396,294	
上部コンクリート工(4)			支保組立組外 13.00m、鉄筋加工組立 1,002.00kg、鉄筋現場溶接 24.00m、鋼製型枠組立組外 49.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度 東京港臨港道路(南北線)10号地その2地区岸壁(-7.5m)他築造工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	3,187,762	表面処理 26.00m ² 、差筋取付 137.00kg、【施工パッケージ】削孔 87.00孔、樹脂アンカー設置 87.00本、コンクリート打設 59.00m ³ 、【施工パッケージ】埋戻し 68.00m ³
上部コンクリート工(5)	1式	439,477	支保組立組外 2.00m、鉄筋加工組立 149.00kg、鋼製型枠組立組外 9.00m ² 、水抜きパイプ設置 3.00m、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート打設 10.00m ³ 、差筋取付 1.00kg、【施工パッケージ】削孔 2.00孔、樹脂アンカー設置 2.00本
上部コンクリート工(6)	1式	242,817	支保組立組外 1.00m、鉄筋加工組立 84.00kg、鋼製型枠組立組外 5.00m ² 、水抜きパイプ設置 3.00m、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート打設 5.00m ³ 、差筋取付 1.00kg、【施工パッケージ】削孔 2.00孔、樹脂アンカー設置 2.00本
上部コンクリート工(7)	1式	2,236,804	【施工パッケージ】床掘り 148.00m ³ 、鋼製枠組足場架払 21.00m ² 、鉄筋加工組立 583.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 13.00m ² 、鋼製型枠組立組外(2) 39.00m ² 、伸縮目地 21.00m ² 、コンクリート打設(1) 2.00m ³ 、コンクリート打設(2) 45.00m ³ 、防砂シート敷設 16.00m ² 、【施工パッケージ】埋戻し 103.00m ³
資材運搬工	1式	100,890	エポキシ樹脂鉄筋運搬 1.00式
付属工	1式	75,943,683	
係船柱工	1式	3,309,932	係船柱取付 6.00基、架台取付 6.00基、コンクリート打設 0.30m ³ 、係船柱塗装 5.00m ²
防舷材工	1式	68,084,836	埋込栓取付 2.00基、防舷材取付 2.00基、防舷材取付 2.00基、防舷材取付 2.00基
車止・縁金物工	1式	4,548,915	車止取付(1) 45.00m、車止取付(2) 35.00m、縁金物取付 82.00m
仮設工	1式	26,648,639	
作業構台工	1式	23,003,977	覆工板設置 433.00m ² 、覆工板撤去 433.00m ² 、覆工板賃料 378.00m ² 、特殊覆工板材料費 1.00式、特殊覆工板運搬費 1.00式、上部工架設 57.00t、上部工撤去 57.00t、主桁賃料 1.00式、上部工材料費 1.00式、鋼管矢板部蓋材料費 1.00式、現場鋼材溶接 58.00m、現場鋼材切断 29.00m、スチフナー取付(1) 144.00枚、スチフナー取付(2) 204.00枚、スチフナー取外 348.00枚、スクラップ運搬費 1.00式
水道設備工	1式	3,388,442	【施工パッケージ】舗装版破碎(1) 9.00m ² 、【施工パッケージ】殻運搬(1) 2.00m ³ 、【施工パッケージ】舗装版破碎(2) 2.00m ² 、【施工パッケージ】殻運搬(2) 0.20m ³ 、【施工パッケージ】床掘り 7.00m ³ 、ステンレス管布設(1) 12.00m、ステンレス管布設(2) 12.00m、水道管布設(1) 230.00m、水道管布設(2) 330.00m、水道管接続(1) 7.00継手、水道管接続(2) 7.00継手、不断水分岐取出し 2.00箇所、メーターボックス設置(1) 1.00個、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度 東京港臨港道路(南北線)10号地その2地区岸壁(-7.5m)他築造工事

名称	数量	金額	内訳
			メーターボックス設置(2) 1.00個、水道メーター設置(1) 1.00基、水道メーター設置(2) 1.00基、 耐圧試験・簡易水質検査 1.00式、水道管材料費 1.00式、【施工パッケージ】埋戻し 6.00m ³ 、 【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) 9.00m ² 、【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) 9.00m ² 、 【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 9.00m ² 、【施工パッケージ】上層路盤(歩道部) 2.00m ² 、 【施工パッケージ】表層(歩道部) 2.00m ² 、【施工パッケージ】舗装版破碎積込 11.00m ² 、 【施工パッケージ】殻運搬 0.50m ³ 、【施工パッケージ】床掘り 9.00m ³ 、ステンレス管撤去(1) 3.00口、 ステンレス管撤去(2) 3.00口、水道管撤去(1) 40.00口、水道管撤去(2) 56.00口、 メーターボックス撤去(1) 1.00個、メーターボックス撤去(2) 1.00個、水道メーター撤去 2.00基、 【施工パッケージ】埋戻し 6.00m ³ 、【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)(1) 9.00m ² 、 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)(2) 9.00m ² 、【施工パッケージ】基層(車道・路肩部) 9.00m ² 、 【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 9.00m ² 、【施工パッケージ】上層路盤(歩道部) 2.00m ² 、 【施工パッケージ】基層(歩道部) 2.00m ² 、【施工パッケージ】表層(歩道部) 2.00m ² 、 アスファルト殻処分費(1) 4.00t、アスファルト殻処分費(2) 0.50t、アスファルト殻処分費(3) 1.00t
仮設通路工	1式	256,220	敷鉄板設置・撤去 557.00m ²
構造物撤去工	1式	2,456,724	
波除板撤去工	1式	2,381,940	波除板撤去(1) 1.00式、波除板撤去(2) 1.00式、スクラップ運搬 1.00式
大型土のう撤去工	1式	74,784	大型土のう撤去 61.00袋、廃棄物収集運搬 1.00回、産業廃棄物処分 0.10m ³
付帯工	1式	2,302,996	
作業土工	1式	232	【施工パッケージ】床掘り 0.10m ³
縁石工	1式	650,456	【施工パッケージ】歩車道境界ブロック設置 43.00m、【施工パッケージ】コンクリート打設 1.00m ³ 、 【施工パッケージ】型枠 9.00m ² 、【施工パッケージ】コンクリート打設 3.00m ³ 、 【施工パッケージ】型枠 15.00m ²
防護柵設置工	1式	1,652,308	【施工パッケージ】基礎ブロック設置 19.00基、【施工パッケージ】金網・支柱(立入防止柵)設置 34.00m、 金網・支柱(立入防止柵)材料費 1.00式、【施工パッケージ】コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 40.00孔、 【施工パッケージ】金網・支柱(立入防止柵)設置 78.00m、金網・支柱(立入防止柵)材料費 1.00式
舗装工	1式	41,104,819	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度 東京港臨港道路(南北線)10号地その2地区岸壁(-7.5m)他築造工事

名称	数量	金額	内訳
舗装撤去工	1式	746,177	【施工パッケージ】舗装版切断 96.00m、【施工パッケージ】舗装版破砕 84.00m ² 、 【施工パッケージ】殻運搬 13.00m ³ 、【施工パッケージ】舗装版切断 118.00m、 【施工パッケージ】舗装版破砕 105.00m ² 、【施工パッケージ】殻運搬 26.00m ³ 、 アスファルト殻処分費(1) 30.00t、アスファルト殻処分費(2) 62.00t
駐車場舗装工(1)	1式	33,109,047	【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) 5,036.00m ² 、 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部) 5,083.00m ² 、 【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)(1) 5,085.00m ² 、 【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)(2) 5,085.00m ² 、【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 5,085.00m ²
駐車場舗装工(2)	1式	2,343,473	【施工パッケージ】下層路盤(車道・路肩部) 147.00m ² 、 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)(1) 217.00m ² 、 【施工パッケージ】上層路盤(車道・路肩部)(2) 217.00m ² 、 【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)(1) 217.00m ² 、 【施工パッケージ】基層(車道・路肩部)(2) 217.00m ² 、【施工パッケージ】表層(車道・路肩部) 217.00m ² 、 【施工パッケージ】セメントミルク浸透 217.00m ²
路面切削工	1式	4,906,122	切削オーバーレイ 971.00m ² 、【施工パッケージ】殻運搬(路面切削) 49.00m ³ 、切削オーバーレイ 453.00m ² 、 【施工パッケージ】殻運搬(路面切削) 23.00m ³ 、【施工パッケージ】セメントミルク浸透 453.00m ² 、 アスファルト殻処分費 167.00t
区画線工	1式	332,017	
区画線工	1式	332,017	区画線設置 854.00m、区画線設置 4.00m、区画線設置 20.00m、区画線設置 33.00m、区画線設置 19.00m
照明施設工	1式	6,538,703	
作業土工	1式	392,408	【施工パッケージ】床掘り 172.00m ³ 、【施工パッケージ】埋戻し 131.00m ³ 、 【施工パッケージ】基面整正 87.00m ²
設置工	1式	6,146,295	テーパーポール建柱 2.00本、照明器具取付 6.00台、【施工パッケージ】ガードレール用ポール設置 6.00本、 テーパーポール材料費 1.00本、コンクリートポール建柱 1.00本、照明器具取付 1.00台、配電盤取付 1.00面、 【施工パッケージ】ガードレール用ポール設置 2.00本、【施工パッケージ】基礎砕石 1.00m ² 、 【施工パッケージ】コンクリート打設 2.00m ³ 、【施工パッケージ】型枠 11.00m ² 、 【施工パッケージ】基礎砕石 1.00m ² 、【施工パッケージ】コンクリート打設 1.00m ³ 、 【施工パッケージ】型枠 3.00m ² 、【施工パッケージ】プレキャストマンホール(1) 3.00基、 【施工パッケージ】プレキャストマンホール(2) 3.00基、プレキャストハンドホール材料費 2.00基、 地中配管 165.00m、屋外配管 10.00m、管内配線 206.00m、埋設標識シート敷設 156.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度 東京港臨港道路(南北線)10号地その2地区岸壁(-7.5m)他築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	347,451,851	
間接工事費	1式	128,663,720	
共通仮設費(計)	1式	35,624,460	
共通仮設費(積上)	1式	13,251,794	運搬費、事業損失防止施設費、役務費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	21,031,837	
現場環境改善費	1式	1,340,829	
現場管理費	1式	93,039,260	
工事原価	1式	476,115,571	
一般管理費等	1式	65,320,383	
契約保証費	1式	190,446	
スクラップ	1式	2,211,000	
土質調査	1式	3,264,600	
工事価格	1式	542,680,000	
予定工事価格	1式	542,680,000	